

WYKAZ ZADAŃ

ZADANIE	Tytuł zadania	komórka organiz., której dot. przetarg	Ilość m2 pow. Stropów, dachów	Grubość dociepl.	TERMIN REALIZACJI ROBÓT	Opis robót	Ogólny zakres robót
1	3	4	5	6	7	8	9
INOWROCLAW							
Osiedle Piastowskie A-2							
1.	Łokietka 16	A-2	dach = 749 m2 śc. kominowe = 164,40 m2	–	31.08.2021 r.	Remont dachu w technologii HYDRONYLON	Zakres robót obejmuje m.in.: przygotowanie istniejącego podłoża pod ułożenie powłoki , wykonanie hydroizolacji dachu, ścian kominowych, wymianę rynien i rur spustowych , wymianę obróbek blacharskich - wg zał. do SIWZ przedmiaru robót.
2.	Łokietka 4	A-2	dach = 749 m2 śc. kominowe = 164,40 m2	–	31.08.2021 r.	Remont dachu w technologii HYDRONYLON	Zakres robót obejmuje m.in.: przygotowanie istniejącego podłoża pod ułożenie powłoki , wykonanie hydroizolacji dachu, ścian kominowych, wymianę rynien i rur spustowych , wymianę obróbek blacharskich - wg zał. do SIWZ przedmiaru robót.
3.	Łokietka 13	A-2	dach = 749 m2 śc. kominowe = 164,40 m3	–	31.08.2021 r.	Remont dachu w technologii HYDRONYLON	Zakres robót obejmuje m.in.: przygotowanie istniejącego podłoża pod ułożenie powłoki , wykonanie hydroizolacji dachu, ścian kominowych, wymianę rynien i rur spustowych , wymianę obróbek blacharskich - wg zał. do SIWZ przedmiaru robót.
4.	Mieszka I - Zespół garaży E 284-296	A-2	–	–	30.09.2021 r.	Remont dachu (wymiana rynny)	Zakres robót obejmuje m.in.: GARAŻ E 284-296 wymianę rynny z blachy ocynkowanej, pasa podrynnowego i nadrynnowego oraz pokrycie dachu wzdłuż wymienionych rynien (pas szer 1,0 mb.) - wg zał. do SIWZ przedmiaru robót.
5.	Krzywoustego - Zespół garaży D 270-283	A-2	–	–	30.09.2021 r.	Remont dachu (wymiana rynny)	Zakres robót obejmuje m.in.: GARAŻ D 270-283 wymianę rynny z blachy ocynkowanej, pasa podrynnowego i nadrynnowego oraz pokrycie dachu wzdłuż wymienionych rynien (pas szer 1,0 mb.) - wg zał. do SIWZ przedmiaru robót.
6.	Krzywoustego - Zespół garaży D 212-269	A-2	–	–	30.09.2021 r.	Remont dachu (wymiana rynny)	Zakres robót obejmuje m.in.: GARAŻ D 212-269 wymianę rynny z blachy ocynkowanej, pasa podrynnowego i nadrynnowego oraz pokrycie dachu wzdłuż wymienionych rynien (pas szer 1,0 mb.) - wg zał. do SIWZ przedmiaru robót.
Osiedle Rąbin A-5 (sekt. A i G)							
7.	Niepodległości 14	A-5	dach = 1.078,55 m2 komin = 104,88 m2	–	15.11.2021 r.	Remont dachu i kominów w technologii HYDRONYLON	Zakres robót obejmuje m.in.: wymianę rynien i obróbek blacharskich, pasów podrynnowych i nadrynnowych, uzupełnienie obróbek i pokrycia papą termozgrzewalną, demontaż i ponowny montaż kratki siatkowych na wlotach bocznych kominów, pokrycie dachu w technologii HYDRONYLON, wykonanie hydroizolacji na kominach tynkowanych, odtworzenie instalacji odgromowej, obsługa kominarska - wg zał. do SIWZ przedmiaru robót.
8.	Mickiewicza	A-5	dach = 198 m2	–	31.05.2022 r.	Remont dachu (3 domki)	Zakres robót obejmuje m.in.: zerwanie istniejącej papy, rozbiórka obróbek blacharskich i rynien, demontaż kominów wentylacyjnych, wyklonanie izolacji poziomej i pionowej z płyt styropianowych, pokrycie dachu papą termozgrzewalną, zamontowanie nowych obróbek z blachy ocynkowanej, obsługa kominarska - wg zał. do SIWZ przedmiaru robót.
9.	Słowackiego	A-5	dach = 1.117 m2	–	31.05.2022 r.	Remont dachu (17 domków)	Zakres robót obejmuje m.in.: zerwanie istniejącej papy, rozbiórka obróbek blacharskich i rynien, demontaż kominów wentylacyjnych, wyklonanie izolacji poziomej i pionowej z płyt styropianowych, pokrycie dachu papą termozgrzewalną, zamontowanie nowych obróbek z blachy ocynkowanej, obsługa kominarska - wg zał. do SIWZ przedmiaru robót.
10.	Wyspiańskiego	A-5	dach = 605 m2	–	31.05.2022 r.	Remont dachu (9 domków)	Zakres robót obejmuje m.in.: zerwanie istniejącej papy, rozbiórka obróbek blacharskich i rynien, demontaż kominów wentylacyjnych, wyklonanie izolacji poziomej i pionowej z płyt styropianowych, pokrycie dachu papą termozgrzewalną, zamontowanie nowych obróbek z blachy ocynkowanej, obsługa kominarska - wg zał. do SIWZ przedmiaru robót.
11.	Boya - Żeleńskiego	A-5	dach = 993,30	–	31.05.2022 r.	Remont dachu (15 domków)	Zakres robót obejmuje m.in.: zerwanie istniejącej papy, rozbiórka obróbek blacharskich i rynien, demontaż kominów wentylacyjnych, wyklonanie izolacji poziomej i pionowej z płyt styropianowych, pokrycie dachu papą termozgrzewalną, zamontowanie nowych obróbek z blachy ocynkowanej, obsługa kominarska - wg zał. do SIWZ przedmiaru robót.
REJON							
Janikowo A-3							
12.	Ogrodowa 8	A-3	dach = 835,05 m2	–	30.10.2021 r.	Remont dachu	Zakres robót obejmuje m.in.: remont tynków kominów wraz z wklejeniem narożników ochronnych z siatką, wykonanie pokrycia dachu i kominów w technologii HYDRONYLON: nałożenie dwóch warstw podkładowych, zbrojonych na całej powierzchni siatką techniczną, wykonanie powłoki nawierzchniowo - ochronnej na całej powierzchni dachu i obróbkach blacharskich, zabezpieczenie powierzchni lakierem bezbarwnym - wg zał. do SIWZ przedmiaru robót.
Kruszwica A-3							

13.	Kujawska 17	A-3	obróbki z papy = 76 m ²	-	30.08.2021 r.	Remont opierzenia dachu od strony balkonowej	Zakres robót obejmuje m.in.: rozebranie nawierzchni z papy termozgrzewalnej, obróbki blacharskie, wykonanie opierzenia z blachy ocynkowanej, położenie dwóch warstw papy termozgrzewalnej - wg zał. do SIWZ przedmiaru robót.
Osiedla Wiejskie A-3							
14.	Złotniki Kujawskie - Parkowa 3	A-3	rynny = 36 m	-	30.08.2021 r.	Remont rynien i komina	Zakres robót obejmuje m.in.: zerwanie papy termozgrzewalnej, obróbek blacharskich, rynien, wymiana haków rynnowych, montaż pasa podrynnowego i nadrynnowego z blachy ocynkowanej, rynien, sztucerów, wykonanie pokrycia dachowego z dwóch warstw papy termozgrzewalnej, naprawa komina : przemurowanie komina, wykonanie czapy kominowej, tynków, obróbek z papy termozgrzewalnej, obróbek blacharskich - wg zał. do SIWZ przedmiaru robót.
15.	Złotniki Kujawskie - Parkowa 4	A-3	rynny = 36 m	-	30.08.2021 r.	Remont rynien	Zakres robót obejmuje m.in.: zerwanie papy termozgrzewalnej, obróbek blacharskich, rynien, wymiana haków rynnowych, montaż pasa podrynnowego i nadrynnowego z blachy ocynkowanej, rynien, sztucerów, wykonanie pokrycia dachowego z dwóch warstw papy termozgrzewalnej - wg zał. do SIWZ przedmiaru robót.
DZIAŁ TECHNICZNY - Inowrocław i Rejon							
16.	Ino., ul. 800 - lecia Inowrocławia 10	NT	strop piwnic = 44,01	7 cm	31.10.2021 r.	Remont izolacji cieplnej stropu piwnic (nad 3 garażami)	Zakres robót obejmuje m.in.: zeskrabanie starej farby z całej powierzchni sufitu, jednokrotne nałożenie gruntu systemowego metodą natryskową na powierzchni stropów, docieplenie stropów piwnic metodą natryskową zaprawą na bazie wełny mineralnej, ponowne nałożenie gruntu metodą natryskową w celu wzmocnienia zewnętrznej powierzchni warstwy dociepleniowej lub alternatywnie, jeżeli umożliwi to wybrany przez Wykonawcę system dociepleń, jednoczesne nałożenie warstwy docieplenia wraz ze wzmacniającą (tj. drugą) warstwą gruntu systemowego - wg zał. do SIWZ przedmiaru robót.
17.	P-ść., Mogileńska 21 A - pawilon	NT	dach = 498,08	7 cm	31.08.2021 r.	Remont dachu w technologii bezspoinowych pokryć dachowych (HYDRONYLON lub innej równoważnej)	Zakres robót obejmuje m.in.: częściowy demontaż papy termozgrzewalnej, wykonanie spadków na części powierzchni dachu styropapą, remont tynków kominów wraz z wklejeniem narożników ochronnych z siatką, wykonanie pokrycia dachu i kominów w technologii HYDRONYLON lub innej równoważnej obejmującej : zabezpieczenie obróbek blacharskich, nałożenie dwóch warstw podkładowych zbrojonych na całej powierzchni siatką techniczną, wykonanie powłoki nawierzchniowo - ochronnej na całej powierzchni dachu i obróbkach blacharskich, zabezpieczenie powierzchni lakierem bezbarwnym - wg zał. do SIWZ przedmiaru robót.