

## WYKAZ ZADAŃ

ZAKRES RZECZOWY					
Numer zadania	Komórka organizacyjna	Adres obiektu	Przedmiot zamówienia	Zakres rzeczowy	Termin opracowania dokumentacji
1	2	3	4	5	6
<b>INOWROCLAW</b>					
<b>OSIEDLE NOWE I TORUŃSKIE (A-1)</b>					
1.	A-1	ul. Sikorskiego 30A	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz kosztorysu inwestorskiego na wymianę instalacji elektrycznej wraz z wyniesieniem liczników na klatkę schodową	Zakres prac obejmuje : wymianę instalacji elektrycznej, wyniesienie liczników na klatkę schodową (do uzgodnienia z operatorem rejonu energetycznego lokalizacji tablic liczników w budynku), rozdzielni GTA i GTR, montaż oświetlenia ewakuacyjnego i montaż wyłączników p.w.p.	30.09.2022 r.
<b>OSIEDLE PIASTOWSKIE (A-2)</b>					
2.	A-2	ul. Mieszka I 10	Opracowanie PT na wymianę ekranów i balustrad balkonów, zadaszeń balkonów (IV piętro) - spójne architektonicznie z balkonami	Zakres prac obejmuje : opracowanie dokumentacji technicznej na wymianę ekranów i balustrad balkonów wraz z remontem płyt balkonowych, zadaszenie balkonów nad IV piętro, wykonanie kosztorysu inwestorskiego w 1 egzemplarzu wraz z płytą CD. Balustrady ze stali nierdzewnej/ lub malowane proszkowo. Ekran z płyt "minerit" lub równoważnych. Zadaszenia nad balkonem IV piętro spójne z zaproponowanym rozwiązaniem wymiany ekranów i balustrad.	30.04.2022 r.
3.	A-2	ul. Długa 32A	Opracowanie PT na wymianę instalacji wod.-kan. oraz likwidację PGW i instalację c.w.u.	Zakres prac obejmuje : opracowanie dokumentacji technicznej na wymianę instalacji wody zimnej, kanalizacji sanitarnej: piony wraz z armaturą oraz urządzeniami pomiarowymi drogą radiową. Likwidacja PGW wraz z instalacją gazową i wodną w zakresie likwidowanych urządzeń. Zaprojektowanie instalacji c.w.u. wraz z urządzeniami pomiarowymi odczytywanymi drogą radiową. Dobór stacji uzdatniania wody wraz z instalacją. Dokumentacja techniczna winna obejmować opis techniczny, rysunki techniczne, STWiOR, informację BIOZ.	01.06.2022 r.
4.	A-2	ul. Cegielna 1 (pawilon)	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont instalacji odgromowej	Zakres prac obejmuje : opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim na remont instalacji odgromowej. Dokumentacja techniczna winna obejmować opis techniczny, rysunki techniczne, STWiOR, informację BIOZ.	01.05.2022 r.
5.	A-2	ul. Marulewska 7 (pawilon)	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont instalacji odgromowej	Zakres prac obejmuje : opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim na remont instalacji odgromowej. Dokumentacja techniczna winna obejmować opis techniczny, rysunki techniczne, STWiOR, informację BIOZ.	01.06.2022 r.
6.	A-2	ul. Marulewska 25	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont instalacji odgromowej	Zakres prac obejmuje : opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim na remont instalacji odgromowej. Dokumentacja techniczna winna obejmować opis techniczny, rysunki techniczne, STWiOR, informację BIOZ.	01.06.2022 r.

7.	A-2	ul. Marulewska 21	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont instalacji odgromowej	Zakres prac obejmuje : opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim na remont instalacji odgromowej. Dokumentacja techniczna winna obejmować opis techniczny, rysunki techniczne, STWiOR, informację BIOZ.	01.06.2022 r.
<b>REJON</b>					
<b>DOKUMENTACJA NA ROBOTY INSTALACYJNE (wod.-kan.; gaz.; c.o. i c.w.u.; elektr.) - BUDYNKI MIESZKALNE</b>					
<b>OSIEDLA REJONOWE (A-3)</b>					
8.	A-3	Janikowo, ul. Ogrodowa 8	Opracowanie PT na remont instalacji wod-kan.	Zakres prac obejmuje : opracowanie dokumentacji technicznej w 5 egzemplarzach, przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego po jednym egzemplarzu oraz w wersji edytowalnej na płycie CD dotyczącej remontu instalacji wod.-kan., regulacji cyrkulacji instalacji c.w.u. w budynku, wykonanie instalacji uziemiającej. Wymiana rurociągów wodnych na rurociągi z PP, wymiana zaworów podpionowych, wymiana rur i trójników kanalizacyjnych na PCV, wymiana rur kanalizacyjnych wraz z przyłączem do studni, wykonanie izolacji, regulacja instalacji c.w.u. i cyrkulacji. Zinwentaryzowanie już wcześniej wymienionych rurociągów PP.	30.08.2022 r.
9.	A-3	Janikowo, ul. Ogrodowa 18	Opracowanie PT na remont instalacji wod.-kan. i regulacji c.w.u.	Zakres prac obejmuje : opracowanie dokumentacji technicznej w 5 egzemplarzach, przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego po jednym egzemplarzu oraz w wersji edytowalnej na płycie CD dotyczącej remontu instalacji wod.-kan., regulacji cyrkulacji instalacji c.w.u. w budynku, wykonanie instalacji uziemiającej. Wymiana rurociągów wodnych na rurociągi z PP, wymiana zaworów podpionowych, wymiana rur i trójników kanalizacyjnych na PCV, wymiana rur kanalizacyjnych w piwnicy wraz z przyłączem do studni, wykonanie izolacji, regulacja instalacji c.w.u. i cyrkulacji. Zinwentaryzowanie już wcześniej wymienionych rurociągów PP.	30.08.2022 r.
<b>OSIEDLE RĄBIN (A-5)</b>					
10.	A-5	ul. Wojska Polskiego 9	Opracowanie dokumentacji technicznej wymiany instalacji wod.-kan. i przebudowy wew. instalacji gazowej	Zakres prac obejmuje : opracowanie dokumentacji technicznej dla robót instalacyjnych, przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z wymianą wewnętrznej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej (budynek 6-klatkowy, 60 mieszkań). Wymiana w.z., c.w.u., cyrkulacji, wymiana poziomów i pionów z podejściami, kanalizacja, wymiana pionów. Wykonanie inwentaryzacji do celów projektowych, inwentaryzacji kominiarskiej, projektów branżowych, specyfikacji technicznej wykonania robót STWiOR, informacji BIOZ, przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego. <b>UWAGA!</b> Kosztorys inwestorski należy przygotować podziałem na piony i poziomy.	30.09.2022 r.
11.	A-5	ul. Kusocińskiego 6	Opracowanie dokumentacji technicznej wymiany instalacji wod.-kan. i przebudowy wew. instalacji gazowej	Zakres prac obejmuje : opracowanie dokumentacji technicznej dla robót instalacyjnych, przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z wymianą wewnętrznej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej (budynek 5-klatkowy, 65 mieszkań). Wymiana w.z., c.w.u., cyrkulacji, wymiana poziomów i pionów z podejściami, kanalizacja, wymiana pionów. Wykonanie inwentaryzacji do celów projektowych, inwentaryzacji kominiarskiej, projektów branżowych, specyfikacji technicznej wykonania robót STWiOR, informacji BIOZ, przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego. <b>UWAGA!</b> Kosztorys inwestorski należy przygotować podziałem na piony i poziomy.	30.09.2022 r.
12.	A-5	ul. Kusocińskiego 8	Opracowanie dokumentacji technicznej wymiany instalacji wod.-kan. i przebudowy wew. instalacji gazowej	Zakres prac obejmuje : opracowanie dokumentacji technicznej dla robót instalacyjnych, przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z wymianą wewnętrznej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej (budynek 5-klatkowy, 50 mieszkań). Wymiana w.z., c.w.u., cyrkulacji, wymiana poziomów i pionów z podejściami, kanalizacja, wymiana pionów. Wykonanie inwentaryzacji do celów projektowych, inwentaryzacji kominiarskiej, projektów branżowych, specyfikacji technicznej wykonania robót STWiOR, informacji BIOZ, przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego. <b>UWAGA!</b> Kosztorys inwestorski należy przygotować podziałem na piony i poziomy.	30.09.2022 r.

Dział Techniczny (NT)					
13.	NT	ul. Krzywoustego 33	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont docieplenia ściany fundamentowej	Zakres prac obejmuje : opracowanie dokumentacji technicznej na remont docieplenia ściany fundamentowej na ścianie szczytowej przy I klatce schodowej, zgodnie z zakresem opisanym w opisie przedmiotu zamówienia znajdującym się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.	20.04.2022 r.
14.	NT	Janikowo, ul. Ogrodowa 12	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont docieplenia ściany podłużne oraz stropów piwnic	Zakres prac obejmuje : opracowanie dokumentacji technicznej na remont docieplenia ściany podłużnej wraz z remontem balkonów oraz stropów piwnic, zgodnie z zakresem opisanym w opisie przedmiotu zamówienia znajdującym się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.	20.04.2022 r.
15.	NT	Gniewkowo, ul. 700-lecia 14	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont docieplenia ściany podłużnej	Zakres prac obejmuje : opracowanie dokumentacji technicznej na remont docieplenia ściany podłużnej zachodniej od strony wejść (z portfenetrami), zgodnie z zakresem opisanym w opisie przedmiotu zamówienia znajdującym się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.	20.04.2022 r.
16.	NT	Pakość, ul. Mogileńska 45	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont docieplenia stropów piwnic	Zakres prac obejmuje : opracowanie dokumentacji technicznej na remont docieplenia stropów piwnic, zgodnie z zakresem opisanym w opisie przedmiotu zamówienia znajdującym się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.	20.04.2022 r.
17.	NT	ul. Kleeberga 1	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę instalacji elektrycznej	Zakres prac obejmuje : opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę instalacji elektrycznej w części dot. prywatnych gabinetów lekarskich wraz z tablicą GTR, montaż wyłącznika p.poż., wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wraz z ekspertyzą w zakresie bezpieczeństwa p. poż.	31.05.2022 r.
18.	NT	ul. Wojska Polskiego 15 (pawilony)	Opracowanie dokumentacji technicznej na montaż lampy doświetlającej	Zakres prac obejmuje : opracowanie dokumentacji technicznej na montaż lampy doświetlającej przejście dla pieszych na działce 4/23, dot. przejścia dla pieszych pomiędzy ul. Wojska Polskiego 15 a pawilonami.	20.04.2022 r.
19.	NT	Janikowo, ul. Dworcowa 1	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację instalacji hydrantowej	Zakres prac obejmuje : opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację instalacji hydrantowej.	31.07.2022 r.