

WYKAZ ZADAŃ

ZADANIE	Adres budynku	Komórka organizacyjna, której dot. przetarg	TERMIN REALIZACJI ROBÓT	Opis robót	Ogólny zakres robót
1	2	3	4	5	6
INOWROCŁAW					
OSIEDLE NOWE i TORUŃSKIE A-1					
1	ul. Marii Konopnickiej 28 (działka nr 97, zgodnie z załączoną mapą sytuacyjną)	A-1	Od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2020 r.	Dostawa i montaż osłony śmietnikowej 1-segmentowej o wymiarach 4550x3000mm. Orientacyjna powierzchnia: 13,50m ²	<p>Zakres robót obejmuje :</p> <p>1.Opracowanie projektu budowlanego osłony śmietnikowej zlokalizowanej przy ul. Marii Konopnickiej 28 w Inowrocławiu.</p> <p>2.Dostawę i montaż osłony śmietnikowej o wymiarach wynoszących w przybliżeniu : 4550x3000mm.</p> <p>3.Konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo wg palety RAL (do uzgodnienia z Zamawiającym). Ściany osłonowe modułowe. Zadaszenie łukowe kryte poliwęglanem komorowym, drzwi stalowe (wandaloodporne) w części dolnej pełne, w części górnej wykonane z blachy perforowanej ocynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo wg palety RAL (do uzgodnienia z Zamawiającym), wyposażone w siłownik wspomagający zamykanie, wkładkę typu LOB, zapasowy zamek i wkładkę do drzwi wejściowych, klucze (28 sztuk). Nad wejściem powinno znajdować się logo Spółdzielni z adresem nieruchomości.</p> <p>Konieczność dokonania wizji lokalnej.</p> <p>UWAGA!</p> <p>Budynek powinien zostać tak zaprojektowany, aby pomieścić kontenery : 4 szt. pojemników typu PA1.1</p>

					oraz 1 szt. małego pojemnika BIO.
2	ul. Jacewska 17 i 23(działka nr 227/37, zgodnie z załączoną mapą sytuacyjną)	A-1	Od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2020 r.	Dostawa i montaż osłony śmietnikowej 1-segmentowej o wymiarach 4550x9000mm. Orientacyjna powierzchnia: 40,50m ²	Zakres robót obejmuje : 1.Opracowanie projektu budowlanego osłony śmietnikowej zlokalizowanej przy ul. Jacewskiej 17 i 23 w Inowrocławiu. 2.Dostawę i montaż osłony śmietnikowej o wymiarach wynoszących w przybliżeniu : 4550x9000mm. 3.Konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo wg palety RAL (do uzgodnienia z Zamawiającym). Ściany osłonowe modułowe. Zadaszenie łukowe kryte poliwęglanem komorowym, drzwi stalowe (wandaloodporne) w części dolnej pełne, w części górnej wykonane z blachy perforowanej ocynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo wg palety RAL (do uzgodnienia z Zamawiającym), wyposażone w siłownik wspomagający zamykanie, wkładkę typu LOB, zapasowy zamek i wkładkę do drzwi wejściowych, klucze (275 sztuk). Nad wejściem powinno znajdować się logo Spółdzielni z adresem nieruchomości. Konieczność dokonania wizji lokalnej. UWAGA! Budynek powinien zostać tak zaprojektowany, aby pomieścić kontenery : 12 szt. pojemników typu PA1.1 oraz 1 szt. małego pojemnika BIO.
3	ul. Daszyńskiego 23(działka nr 85/100, zgodnie z załączoną mapą sytuacyjną)	A-1	Od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2020 r.	Dostawa i montaż osłony śmietnikowej 1-segmentowej o wymiarach 4550x3000mm. Orientacyjna powierzchnia: 13,50m ²	Zakres robót obejmuje : 1.Opracowanie projektu budowlanego osłony śmietnikowej zlokalizowanej przy ul. Daszyńskiego 23 w Inowrocławiu. 2.Dostawę i montaż osłony śmietnikowej o wymiarach wynoszących w przybliżeniu : 4550x3000mm. 3.Konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo wg palety RAL (do uzgodnienia z Zamawiającym). Ściany osłonowe modułowe.

					<p>Zadaszenie łukowe kryte poliwęglanem komorowym, drzwi stalowe (wandaloodporne) w części dolnej pełne, w części górnej wykonane z blachy perforowanej ocynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo wg palety RAL (do uzgodnienia z Zamawiającym), wyposażone w siłownik wspomagający zamykanie, wkładkę typu LOB, zapasowy zamek i wkładkę do drzwi wejściowych, klucze (28 sztuk). Nad wejściem powinno znajdować się logo Spółdzielni z adresem nieruchomości.</p> <p>Konieczność dokonania wizji lokalnej. UWAGA!</p> <p>Budynek powinien zostać tak zaprojektowany, aby pomieścić kontenery : 4 szt. pojemników typu PA1.1 oraz 1 szt. małego pojemnika BIO.</p>
4	ul. Daszyńskiego 25, (działka nr 85/99, zgodnie z mapą sytuacyjną)	A-1	Od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2020 r.	Dostawa i montaż osłony śmietnikowej 1-segmentowej o wymiarach 4550x3000mm. Orientacyjna powierzchnia: 13,50m ²	<p>Zakres robót obejmuje :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Opracowanie projektu budowlanego osłony śmietnikowej zlokalizowanej przy ul. Daszyńskiego 25 w Inowrocławiu. 2.Dostawę i montaż osłony śmietnikowej o wymiarach wynoszących w przybliżeniu : 4550x3000mm. 3.Konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo wg palety RAL (do uzgodnienia z Zamawiającym). Ściany osłonowe modułowe. <p>Zadaszenie łukowe kryte poliwęglanem komorowym, drzwi stalowe (wandaloodporne) w części dolnej pełne, w części górnej wykonane z blachy perforowanej ocynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo wg palety RAL (do uzgodnienia z Zamawiającym), wyposażone w siłownik wspomagający zamykanie, wkładkę typu LOB, zapasowy zamek i wkładkę do drzwi wejściowych, klucze (28 sztuk). Nad wejściem powinno znajdować się logo Spółdzielni z adresem nieruchomości.</p> <p>Konieczność dokonania wizji lokalnej. UWAGA!</p>

					Budynek powinien zostać tak zaprojektowany, aby pomieścić kontenery : 4 szt. pojemników typu PA1.1 oraz 1 szt. małego pojemnika BIO.
5	ul. Daszyńskiego 27 (działka nr 85/97, zgodnie z załączoną mapą sytuacyjną)	A-1	Od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2020 r.	Dostawa i montaż osłony śmietnikowej 1-segmentowej o wymiarach 4550x3000mm. Orientacyjna powierzchnia: 13,50m ²	Zakres robót obejmuje : 1.Opracowanie projektu budowlanego osłony śmietnikowej zlokalizowanej przy ul. Daszyńskiego 27 w Inowrocławiu. 2.Dostawę i montaż osłony śmietnikowej o wymiarach wynoszących w przybliżeniu : 4550x3000mm. 3.Konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo wg palety RAL (do uzgodnienia z Zamawiającym). Ściany osłonowe modułowe. Zadaszenie łukowe kryte poliwęglanem komorowym, drzwi stalowe (wandaloodporne) w części dolnej pełne, w części górnej wykonane z blachy perforowanej ocynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo wg palety RAL (do uzgodnienia z Zamawiającym), wyposażone w siłownik wspomagający zamykanie, wkładkę typu LOB, zapasowy zamek i wkładkę do drzwi wejściowych, klucze (28 sztuk). Nad wejściem powinno znajdować się logo Spółdzielni z adresem nieruchomości. Konieczność dokonania wizji lokalnej. UWAGA! Budynek powinien zostać tak zaprojektowany, aby pomieścić kontenery : 4 szt. pojemników typu PA1.1 oraz 1 szt. małego pojemnika BIO.
6	ul. Marii Konopnickiej 25 i ul. Narutowicza 66 (działka nr 85/96, zgodnie z załączoną mapą sytuacyjną)	A-1	Od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2020 r.	Dostawa i montaż osłony śmietnikowej 1-segmentowej o wymiarach 4550x9000mm. Orientacyjna powierzchnia: 40,50m ²	Zakres robót obejmuje : 1.Opracowanie projektu budowlanego osłony śmietnikowej zlokalizowanej przy ul. Marii Konopnickiej 25 i ul. Narutowicza 66 w Inowrocławiu. 2.Dostawę i montaż osłony śmietnikowej o wymiarach wynoszących w przybliżeniu : 4550x9000mm. 3.Konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo, malowana

					<p>proszkowo wg palety RAL (do uzgodnienia z Zamawiającym). Ściany osłonowe modułowe. Zadaszenie łukowe kryte poliwęglanem komorowym, drzwi stalowe (wandaloodporne) w części dolnej pełne, w części górnej wykonane z blachy perforowanej ocynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo wg palety RAL (do uzgodnienia z Zamawiającym), wyposażone w siłownik wspomagający zamykanie, wkładkę typu LOB, zapasowy zamek i wkładkę do drzwi wejściowych, klucze (96 sztuk). Nad wejściem powinno znajdować się logo Spółdzielni z adresem nieruchomości.</p> <p>Konieczność dokonania wizji lokalnej.</p> <p>UWAGA!</p> <p>Budynek powinien zostać tak zaprojektowany, aby pomieścić kontenery : 12 szt. pojemników typu PA1.1 oraz 1 szt. małego pojemnika BIO.</p>
OSIEDLE RĄBIN A-5					
7	ul. Kleeberga 9 (działka nr 2/36, zgodnie z załączoną mapą sytuacyjną)	A-5	Od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2020 r.	Dostawa i montaż osłony śmietnikowej 1-segmentowej o wymiarach ok. 4500mm x 10500mm. Orientacyjna powierzchnia: ok. 47,25m ²	<p>Zakres robót obejmuje :</p> <p>1.Opracowanie projektu budowlanego osłony śmietnikowej zlokalizowanej przy ul. Kleeberga 9 w Inowrocławiu (do uzgodnienia z Zamawiającym).</p> <p>UWAGA! Zadanie realizowane będzie w oparciu o procedurę zgłoszenia robót do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, projekt budowlany powinien zostać sporządzony w formie umożliwiającej zgłoszenie robót.</p> <p>2.Dostawę i montaż osłony śmietnikowej o wymiarach wynoszących w przybliżeniu: 4500mm x 10500mm.</p> <p>3.Cała konstrukcja oraz wszystkie stalowe elementy osłony ocynkowane ogniowo. Ściany osłonowe modułowe, wypełnienie z blachy trapezowej do 2/3 wysokości ściany malowane w kolorze RAL 8004, powyżej siatka z prętów o gr. 4 mm o oczkach 30 mm x 30 mm malowana w kolorze RAL 1015. Dach</p>

					<p>dwuspadowy o konstrukcji łukowej profilowanej z żywic epoksydowych i poliestrowych zbrojonej włóknem szklanym. Drzwi jednoskrzydłowe (wandaloodporne) o wymiarach 1500 mm x 2000mm, umieszczone na ścianie podłużnej. Drzwi wyposażone w zamek, wkładkę patentową typu LOB, zapasową wkładkę, (180 szt. kluczy). Na ścianach szczytowych powinno znajdować się logo Spółdzielni oraz adres nieruchomości. Do ścian osłony zamontowane odbojniki. Pozostałe elementy osłony malowane w kolorze RAL 1015.</p> <p>Konieczność dokonania wizji lokalnej. UWAGA! Budynek powinien zostać tak zaprojektowany, aby pomieścić kontenery : 14 szt. pojemników typu PA1.1.</p>
8	al. Niepodległości 80 (działka nr 12/27, zgodnie z załączoną mapą sytuacyjną)	A-5	Od dnia podpisania umowy do dnia 29.05.2020 r.	Dostawa i montaż osłony śmietnikowej 1-segmentowej o wymiarach ok. 4500mm x 6000mm. Orientacyjna powierzchnia: ok. 27,00m ²	<p>Zakres robót obejmuje :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Opracowanie projektu budowlanego osłony śmietnikowej zlokalizowanej przy al. Niepodległości 80 w Inowrocławiu. 2.Dostawę i montaż osłony śmietnikowej o wymiarach wynoszących w przybliżeniu: 4500mm x 6000mm. 3.Cała konstrukcja oraz wszystkie stalowe elementy osłony ocynkowane ogniowo. Ściany osłonowe modułowe, wypełnienie z blachy trapezowej do 2/3 wysokości ściany malowane w kolorze RAL 8004, powyżej siatka z prętów o gr. 4 mm o oczkach 30 mm x 30 mm malowana w kolorze RAL 1015. Dach dwuspadowy o konstrukcji łukowej profilowanej z żywic epoksydowych i poliestrowych zbrojonej włóknem szklanym. Drzwi jednoskrzydłowe (wandaloodporne) o wymiarach 1500 mm x 2000mm, umieszczone na ścianie podłużnej. Drzwi wyposażone w zamek, wkładkę patentową typu LOB, zapasową wkładkę, (55 szt. kluczy). Na ścianach szczytowych powinno znajdować się logo Spółdzielni oraz adres

					<p>nieruchomości. Do ścian osłony zamontowane odbojniki. Pozostałe elementy osłony malowane w kolorze RAL 1015.</p> <p>Konieczność dokonania wizji lokalnej. UWAGA! Budynek powinien zostać tak zaprojektowany, aby pomieścić kontenery : 8 szt. pojemników typu PA1.1.</p>
9	al. Niepodległości 82, 84, 86 (działka nr 12/22, zgodnie z załączoną mapą sytuacyjną)	A-5	Od dnia podpisania umowy do dnia 29.05.2020 r.	Dostawa i montaż osłony śmietnikowej 1-segmentowej o wymiarach ok. 4500mm x 6000mm. Orientacyjna powierzchnia: ok. 27,00m ²	<p>Zakres robót obejmuje :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Opracowanie projektu budowlanego osłony śmietnikowej zlokalizowanej przy al. Niepodległości 82, 84, 86 w Inowrocławiu. 2.Dostawę i montaż osłony śmietnikowej o wymiarach wynoszących w przybliżeniu: 4500mm x 6000mm. 3.Cała konstrukcja oraz wszystkie stalowe elementy osłony ocynkowane ogniowo. Ściany osłonowe modułowe, wypełnienie z blachy trapezowej do 2/3 wysokości ściany, malowane w kolorze RAL 8004, powyżej siatka z prętów o gr. 4 mm o oczkach 30mm x 30mm malowana w kolorze RAL 1015. Dach dwuspadowy o konstrukcji łukowej profilowanej z żywic epoksydowych i poliestrowych zbrojonej włóknem szklanym. Drzwi jednoskrzydłowe (wandaloodporne) o wymiarach 1500mm x 2000mm. Miejsce umieszczenia drzwi do uzgodnienia z Zamawiającym. Drzwi wyposażone w zamek, wkładkę patentową typu LOB, zapasowy zamek, zapasowa wkładka oraz 76 szt. kluczy). Na ścianach szczytowych powinno znajdować się logo Spółdzielni oraz adresy nieruchomości. Do ścian osłony zamontowane odbojniki. Pozostałe elementy osłony malowane w kolorze RAL 1015. <p>Konieczność dokonania wizji lokalnej. UWAGA! Budynek powinien zostać tak zaprojektowany, aby pomieścić kontenery : 8 szt. pojemników typu PA1.1.</p>

10	al. Niepodległości 88, 90, 92 (działka nr 12/26, zgodnie z załączoną mapą sytuacyjną)	A-5	Od dnia podpisania umowy do dnia 29.05.2020 r.	Dostawa i montaż osłony śmietnikowej 1-segmentowej o wymiarach ok. 4500mm x 9000mm. Orientacyjna powierzchnia: ok. 40,50m ²	<p>Zakres robót obejmuje :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Opracowanie projektu budowlanego osłony śmietnikowej zlokalizowanej przy al. Niepodległości 88, 90, 92 w Inowrocławiu. 2.Dostawę i montaż osłony śmietnikowej o wymiarach wynoszących w przybliżeniu: 4500mm x 9000mm. 3.Cała konstrukcja oraz wszystkie stalowe elementy osłony ocynkowane ogniowo. Ściany osłonowe modułowe, wypełnienie z blachy trapezowej do 2/3 wysokości ściany, malowane w kolorze RAL 8004, powyżej siatka z prętów o gr. 4 mm o oczkach 30mm x 30mm malowana w kolorze RAL 1015. Dach dwuspadowy o konstrukcji łukowej profilowanej z żywic epoksydowych i poliestrowych zbrojonej włóknem szklanym. Drzwi jednoskrzydłowe (wandaloodporne) o wymiarach 1500mm x 2000mm. Miejsce umieszczenia drzwi do uzgodnienia z Zamawiającym. Drzwi wyposażone w zamek, wkładkę patentową typu LOB, zapasowy zamek, zapasowa wkładka oraz 115 szt. kluczy). Na ścianach szczytowych powinno znajdować się logo Spółdzielni oraz adresy nieruchomości. Do ścian osłony zamontowane odbojniki. Pozostałe elementy osłony malowane w kolorze RAL 1015. <p>Konieczność dokonania wizji lokalnej. UWAGA! Budynek powinien zostać tak zaprojektowany, aby pomieścić kontenery : 12 szt. pojemników typu PA1.1.</p>
11	ul. Kusocińskiego 7 (działka nr 1/99, zgodnie z załączoną mapą sytuacyjną)	A-5	od dnia podpisania umowy do dnia 29.05.2020 r.	Dostawa i montaż osłony śmietnikowej 1-segmentowej o wymiarach ok. 4500mm x 6000mm. Orientacyjna powierzchnia: ok. 27,00m ²	<p>Zakres robót obejmuje :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Opracowanie projektu budowlanego osłony śmietnikowej zlokalizowanej przy ul. Kusocińskiego 7 w Inowrocławiu. 2.Dostawę i montaż osłony śmietnikowej o wymiarach wynoszących w przybliżeniu: 4500mm x 6000mm. 3.Cała konstrukcja oraz wszystkie stalowe elementy

				<p>osłony ocynkowane ogniowo. Ściany osłonowe modułowe, wypełnienie z blachy trapezowej do 2/3 wysokości ściany malowane w kolorze RAL 8004, powyżej siatka z prętów o gr. 4 mm o oczkach 30 mm x 30 mm malowana w kolorze RAL 1015. Dach dwuspadowy o konstrukcji łukowej profilowanej z żywic epoksydowych i poliestrowych zbrojonej włóknem szklanym. Drzwi jednoskrzydłowe (wandaloodporne) o wymiarach 1500 mm x 2000mm, umieszczone na ścianie szczytowej. Drzwi wyposażone w zamek, wkładkę patentową typu LOB, zapasowy zamek, zapasowa wkładka oraz 60 szt. kluczy. Na ścianach szczytowych powinno znajdować się logo Spółdzielni oraz adres nieruchomości. Do ścian osłony zamontowane odbojniki. Pozostałe elementy osłony malowane w kolorze RAL 1015.</p> <p>Konieczność dokonania wizji lokalnej. UWAGA! Budynek powinien zostać tak zaprojektowany, aby pomieścić kontenery : 8 szt. pojemników typu PA1.1.</p>
--	--	--	--	---