

WYKAZ WADIUM DLA POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

Nr zadania	Komórka organizacyjna	Adres obiektu	Przedmiot zamówienia	Kwota wadium
1.	A-1	ul. Daszyńskiego 25, Inowrocław	Dokumentacja projektowa wraz z kosztorysem na przeniesienie gazomierzy z mieszkań na klatkę schodową	250,00 złotych
2.	A-1	ul. Chociszewskiego 7, Inowrocław	Prace instalacyjne i dokumentacja projektowa instalacji gazowej wraz z kosztorysem i pozwoleniem na przeniesienie pionu i gazomierzy z mieszkań na klatkę schodową w I, II, IV kl. Sch.	1.000,00 złotych
3.	A-1	Aleja Okrężna 81, Inowrocław	Remont instalacji elektrycznej na klatkach schodowych, WLZ, GTR, przeniesienie liczników z mieszkań na kl. sch. wraz z dokumentacją projektową i kosztorysem	1.000,00 złotych
4.	A-1	ul. Chociszewskiego 23 i ul. Jacewska 23, Inowrocław	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wymaganym pozwoleniem linii kablowej do montażu nowo projektowanych 3 szt. latarni. Montaż latarni zgodnie z projektem	100,00 złotych
5.	A-1	Al. Mikołaja Kopernika 1, Inowrocław	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem na remont instalacji wodno-kanalizacyjnej. Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej	1.000,00 złotych
6.	A-3	ul. Ogrodowa 10 i 12, Janikowo	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi pożarowej	1.000,00 złotych
7.	A-3	ul. Dreckiego 5, Gniewkowo	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi pożarowej	1.000,00 złotych
8.	A-3	ul. Wilkońskiego 5, Janikowo	Opracowanie dokumentacji na remont instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.w.u.	450,00 złotych
9.	A-3	ul. Wilkońskiego 11, Janikowo	Opracowanie dokumentacji na remont instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.w.u.	250,00 złotych
10.	A-3	ul. Ogrodowa 4, Janikowo	Projekt techniczny na remont instalacji wodno-kanalizacyjnej	450,00 złotych
11.	A-3	ul. Mogileńska 21, Pakość	Opracowanie dokumentacji na remont instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.w.u.	400,00 złotych
12.	A-3	ul. Bydgoska 17, Tuczo	Opracowanie dokumentacji i remont instalacji TV	150,00 złotych
13.	A-3	ul. Kujawska 8-12, Kruszewica (pawilon)	Opracowanie dokumentacji dotyczącej remontu instalacji c.o.	2.000,00 złotych
14.	A-5	ul. Wachowiaka 7, Inowrocław	Dokumentacja techniczna na wymianę pionów wodno-kanalizacyjnych	1.000,00 złotych
15.	NT	ul. Toruńska 60 (pawilon), Inowrocław	Opracowanie dokumentacji (wizualizacji na remont balustrady zewnętrznej)	150,00 złotych
16.	NT	ul. Marulewska 7 (pawilon), Inowrocław	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont instalacji c.o. i z.w.	1.000,00 złotych
17.	NT	ul. Marulewska 7 (pawilon), Inowrocław	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont instalacji odgromowej	500,00 złotych
18.	NT	ul. Łokietka 29 (pawilon), Inowrocław	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont instalacji centralnego ogrzewania, wody zimnej i instalacji p.poż.	2.000,00 złotych
19.	NT	ul. Cegielna 45A, Inowrocław	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont instalacji odgromowej	500,00 złotych
20.	NT	ul. Czarnieckiego 17, Inowrocław	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont instalacji odgromowej	500,00 złotych
21.	NT	Gniewkowo, ul. Inowrocławska (parking)	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont i przebudowę parkingu	1.000,00 złotych
22.	NT	ul. Wojska Polskiego 2 (pawilon), Inowrocław	Opracowanie dokumentacji na przebudowę chodnika na miejsca postojowe	250,00 złotych
RAZEM:				15.950,00 złotych

WYKAZ ZADAŃ

Nr zadania	Komórka organizacyjna	ZAKRES RZECZOWY			
		Adres obiektu	Przedmiot zamówienia	Zakres rzeczowy	Termin opracowania dokumentacji
1	2	3	4	5	6
1.	A-1	ul. Daszyńskiego 25, Inowrocław (roboty instalacyjne)	Dokumentacja projektowa wraz z kosztorysem na przeniesienie gazomierzy z mieszkań na klatkę schodową	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem, wymaganym pozwoleniem oraz uzgodnieniem z Rejonem Gazowniczym w Inowrocławiu PGNiG na przeniesienie gazomierzy z mieszkań na klatkę schodową z 12 mieszkań, zaprojektowanie pionu gazowego na klatce schodowej	do 30.04.2020 roku
2.	A-1	ul. Chociszewskiego 7, Inowrocław (roboty instalacyjne)	Prace instalacyjne i dokumentacja projektowa instalacji gazowej wraz z kosztorysem i pozwoleniem na przeniesienie pionu i gazomierzy z mieszkań na klatkę schodową w I, II, IV kl. sch.	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem, wymaganym pozwoleniem oraz uzgodnieniem z Rejonem Gazowniczym w Inowrocławiu PGNiG na przeniesienie gazomierzy z mieszkań na klatkę schodową z 35 mieszkań, zaprojektowanie pionu gazowego na klatce schodowej	do 30.04.2020 roku
3.	A-1	Aleja Okrężna 81, Inowrocław (roboty elektryczne)	Remont instalacji elektrycznej na klatkach schodowych, WLZ, GTR, przeniesienie liczników z mieszkań na kl. sch. wraz z dokumentacją projektową i kosztorysem	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem na remont instalacji elektrycznej wraz z przeniesieniem liczników elektrycznych z mieszkań na klatkę schodową z 115 mieszkań z wszelkimi wymaganymi pozwoleniami i uzgodnieniami z Rejonem Energetycznym ENEA w Inowrocławiu	do 30.04.2020 roku
4.	A-1	ul. Chociszewskiego 23 i ul. Jacewska 23, Inowrocław (roboty elektryczne)	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wymaganym pozwoleniem linii kablowej do montażu nowo projektowanych 3 szt. latarni. Montaż latarni zgodnie z projektem	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wymaganym pozwoleniem i uzgodnieniem z Rejonem Energetycznym ENEA w Inowrocławiu linii kablowej do montażu nowo projektowanych 3 szt. latarni	do 30.04.2020 roku
5.	A-1	Al. Mikołaja Kopernika 1, Inowrocław (roboty instalacyjne)	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem na remont instalacji wodno-kanalizacyjnej. Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem na remont instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z c.w.u. i cyrkulacją	do 30.04.2020 roku
6.	A-3	ul. Ogrodowa 10 i 12, Janikowo (roboty drogowe)	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi pożarowej	Opracowanie dokumentacji na podstawie ekspertyzy bezpieczeństwa pożarowego	do 15.09.2020 r.
7.	A-3	ul. Dreckiego 5, Gniewkowo (roboty drogowe)	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi pożarowej	Opracowanie dokumentacji na podstawie ekspertyzy bezpieczeństwa pożarowego	do 15.09.2020 r.

8.	A-3	ul. Wilkońskiego 5, Janikowo (roboty instalacyjne)	Opracowanie dokumentacji na remont instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.w.u.	Wymiana rurociągów wodnych na rurociągi z PP, wymiana zaworów podpionowych, wymiana rur i trójników kanalizacyjnych na PCV, wymiana rur kanalizacyjnych w piwnicy wraz z przyłączem do studni, wykonanie izolacji, regulacja instalacji c.w.u. i cyrkulacji. Zinventaryzowanie już wcześniej wymienionych rurociągów PP. Wykonanie instalacji uziemiającej.	do 15.09.2020 r.
9.	A-3	ul. Wilkońskiego 11, Janikowo (roboty instalacyjne)	Opracowanie dokumentacji na remont instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.w.u.	Wymiana rurociągów wodnych na rurociągi z PP, wymiana zaworów podpionowych, wymiana rur i trójników kanalizacyjnych na PCV, wymiana rur kanalizacyjnych w piwnicy wraz z przyłączem do studni, wykonanie izolacji, regulacja instalacji c.w.u. i cyrkulacji. Zinventaryzowanie już wcześniej wymienionych rurociągów PP. Wykonanie instalacji uziemiającej.	do 15.09.2020 r.
10.	A-3	ul. Ogrodowa 4, Janikowo (roboty instalacyjne)	Projekt techniczny na remont instalacji wodno-kanalizacyjnej	Wymiana rurociągów wodnych na rurociągi z PP, wymiana zaworów podpionowych, wymiana rur i trójników kanalizacyjnych na PCV, wymiana rur kanalizacyjnych w piwnicy wraz z przyłączem do studni, wykonanie izolacji, regulacja instalacji c.w.u. i cyrkulacji. Zinventaryzowanie już wcześniej wymienionych rurociągów PP. Wykonanie instalacji uziemiającej.	do 15.09.2020 r.
11.	A-3	ul. Mogileńska 21, Pakość (roboty instalacyjne)	Opracowanie dokumentacji na remont instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.w.u.	Wymiana rurociągów wodnych na rurociągi z PP, wymiana zaworów podpionowych, wymiana rur i trójników kanalizacyjnych na PCV, wymiana rur kanalizacyjnych w piwnicy wraz z przyłączem do studni, wykonanie izolacji, regulacja instalacji c.w.u. i cyrkulacji. Zinventaryzowanie już wcześniej wymienionych rurociągów PP. Wykonanie instalacji uziemiającej.	do 15.09.2020 r.
12.	A-3	ul. Bydgoska 17, Tuczno (roboty elektryczne)	Opracowanie dokumentacji i remont instalacji TV	Wymiana przewodów instalacji TV, wzmacniaczy, anten, montaż gniazd w mieszkaniach, instalacji odgałęznej	do 30.04.2020 r.
13.	A-3	ul. Kujawska 8-12, Kruszwica (pawilon) (roboty instalacyjne)	Opracowanie dokumentacji dotyczącej remontu instalacji c.o.	Wykonanie inwentaryzacji istniejącej instalacji, wymiana grzejników na panelowe, rur stalowych, wykonanie regulacji.	do 15.09.2020 r.
14.	A-5	ul. Wachowiaka 7, Inowrocław (roboty instalacyjne)	Dokumentacja techniczna na wymianę pionów wodno-kanalizacyjnych	Wykonanie przebudowy wew. Instalacji gazowej (w zakresie pionów gazowych na kl. Schodowych). Wymiana wew. Instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, wymianę inst. c.w.u. wraz z cyrkulacją (w.z., c.w.u., cyrkulacja - wymiana poziomów i pionów z podejściami, kanalizacja wymiana pionów). Inwentaryzacja do celów projektowych, inwentaryzacja kominarska, projekty branżowe, STWiOR, informacja BIOZ, przedmiar i kosztorys inwestorski, uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń p.poż.	do 30.09.2020 roku
15.	NT	ul. Toruńska 60 (pawilon), Inowrocław (roboty budowlane)	Opracowanie dokumentacji (wizualizacji na remont balustrady zewnętrznej)	Opracowanie wizualizacji (w 3 egzemplarzach) na remont balustrady zewnętrznej w zakresie dot. wymiany szklanych elementów balustrady na aluminium anodowane. Opracowanie winno obejmować: opis techniczny proponowanego rozwiązania, część graficzną obejmującą uszczegółowione wymiarowo rysunki techniczne dot. rozmieszczenia elementów balustrady w całym ciągu komunikacyjnym oraz kalkulację robót .	do 15.05.2020 roku

16.	NT	ul. Marulewska 7 (pawilon), Inowrocław (roboty instalacyjne)	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont instalacji c.o. i z.w.	Dokumentację techniczną należy opracować w 5 egzemplarzach, zgodnie z zakresem opisanym w specyfikacji, załącznikach do SIWZ oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i normami, w szczególności właściwymi rozporządzeniami, a także należy uzyskać niezbędne uzgodnienia. Dokumentacja winna obejmować w szczególności: likwidację części instalacji zlokalizowanej w kanałach technologicznych, opis techniczny, rysunki techniczne, STWiOR, informację BIOZ, przedmiar oraz kosztorys inwestorski.	do 30.09.2020 roku
17.	NT	ul. Marulewska 7 (pawilon), Inowrocław (roboty elektryczne)	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont instalacji odgromowej	Dokumentację techniczną należy opracować w 5 egzemplarzach, zgodnie z zakresem opisanym w specyfikacji, załącznikach do SIWZ oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i normami, w szczególności właściwymi rozporządzeniami, a także należy uzyskać niezbędne uzgodnienia. Dokumentacja winna obejmować w szczególności: opis techniczny, rysunki techniczne, STWiOR, informację BIOZ, przedmiar oraz kosztorys inwestorski.	do 30.09.2020 roku
18.	NT	ul. Łokietka 29 (pawilon), Inowrocław (roboty instalacyjne)	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont instalacji centralnego ogrzewania, wody zimnej i instalacji p.poż.	Dokumentację techniczną należy opracować w 5 egzemplarzach, zgodnie z zakresem opisanym w specyfikacji, załącznikach do SIWZ oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i normami, w szczególności właściwymi rozporządzeniami, a także należy uzyskać niezbędne uzgodnienia. Dokumentacja winna obejmować w szczególności: likwidację części instalacji zlokalizowanej w kanałach technologicznych, opis techniczny, rysunki techniczne, STWiOR, informację BIOZ, przedmiar oraz kosztorys inwestorski.	do 31.05.2020 roku
19.	NT	ul. Cegielna 45A, Inowrocław (roboty elektryczne)	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont instalacji odgromowej	Dokumentację techniczną należy opracować w 5 egzemplarzach, zgodnie z zakresem opisanym w specyfikacji, załącznikach do SIWZ oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i normami, w szczególności właściwymi rozporządzeniami, a także należy uzyskać niezbędne uzgodnienia. Dokumentacja winna obejmować w szczególności: opis techniczny, rysunki techniczne, STWiOR, informację BIOZ, przedmiar oraz kosztorys inwestorski.	do 30.09.2020 roku
20.	NT	ul. Czarnieckiego 17, Inowrocław (roboty elektryczne)	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont instalacji odgromowej	Dokumentację techniczną należy opracować w 5 egzemplarzach, zgodnie z zakresem opisanym w specyfikacji, załącznikach do SIWZ oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i normami, w szczególności właściwymi rozporządzeniami, a także należy uzyskać niezbędne uzgodnienia. Dokumentacja winna obejmować w szczególności: opis techniczny, rysunki techniczne, STWiOR, informację BIOZ, przedmiar oraz kosztorys inwestorski.	do 30.09.2020 roku
21.	NT	Gniewkowo, ul. Inowrocławska (parking) (roboty drogowe)	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont i przebudowę parkingu	Projekt techniczny winien uwzględniać maksymalne, dopuszczalne przepisami, zwiększenie powierzchni parkingu (z oznaczeniem i wydzieleniem miejsc do parkowania), oświetlenie terenu, adaptację części terenu nad osadnikiem Imnhoffa na parking lub na budynek gospodarczy wraz z odpowiednim wzmocnieniem podłoża nad osadnikiem. Dokumentację techniczną należy opracować w 5 egzemplarzach, zgodnie z zakresem opisanym w specyfikacji, załącznikach do SIWZ oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i normami, w szczególności właściwymi rozporządzeniami, a także należy uzyskać niezbędne uzgodnienia. Dokumentacja winna obejmować w szczególności: opis techniczny, rysunki techniczne, STWiOR, informację BIOZ, przedmiar oraz kosztorys inwestorski. (W załączeniu rysunek poglądowy, na którym kolorem żółtym oznaczono istniejący parking, a kolorem zielonym teren przeznaczony do zagospodarowania w ramach przebudowy). W kosztorysie inwestorskim (w formie odrębnych działów) należy wydzielić koszty związane z przebudową parkingu.	do 30.09.2020 r.

22.	NT	ul. Wojska Polskiego 2 (pawilon), Inowrocław (roboty drogowe)	Opracowanie dokumentacji na przebudowę chodnika na miejsca postojowe	Dokumentację techniczną należy opracować w 5 egzemplarzach, zgodnie z zakresem opisanym w specyfikacji, załącznikach do SIWZ oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i normami, w szczególności właściwymi rozporządzeniami, a także należy uzyskać niezbędne uzgodnienia. Dokumentacja winna obejmować w szczególności: opis techniczny, rysunki techniczne, STWiOR, informację BIOZ, przedmiar oraz kosztorys inwestorski. (W załączeniu rysunek poglądowy).	do 31.05.2020 roku
Razem					