

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Pawilon ul. Wojska Polskiego 33			
1.1		Rozbiórki			
1	KNR 2-05	Lekka obudowa ścian z blach stalowych fałdowych - demontaż wraz z obróbkami	m ²		
d.1.	1007-01				
1	z.o.7.				
	analogia + kalkulacja własna				
		<elew. zachodnia> 46.72*10.10-(1.70*1.97*7+1.85*1.97+1.15*2.27*4+1.12*2.27+1.06*2.27+1.08*2.27+7.48*3.50+4.80*1.27+8.38*1.27+4.0*1.27+17.90*2.40+17.90*1.27+1.42*1.35)	m ²	311.33	
		<elew. wschodnia> (46.72-3.05*2)*6.75-(1.10*2.42*11+1.10*0.81*3)	m ²	242.23	
		<elew. północna> 18.43*6.62+2.40*3.48-1.70*3.48-1.70*3.57	m ²	118.37	
		<elew. południowa> 18.43*9.90+5.19*0.20-(1.10*2.53*4+1.10*1.77*4+2.20*1.50+4.67*3.28)	m ²	145.96	
		<podsufitka> (27.0+7.48)*2.40	m ²	82.75	
				RAZEM	900.64
2	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym wraz z utylizacją	t		
d.1.	1107-01				
1	analogia + kalkulacja własna				
		poz.1*6.5/1000	t	5.85	
				RAZEM	5.85
1.2		Prace remontowe			
3	KNR AT-27	Izolacje pionowe - montaż folii wiatrochronnej pod blachy trapez.	m ²		
d.1.	0508-02				
2	analogia + kalkulacja własna				
		poz.1	m ²	900.64	
				RAZEM	900.64
4	KNR 2-05	Lekka obudowa ścian z blach stalowych trapezowych T18 bez ocieplenia na istniejącym ruszcie wraz z obróbkami blacharskimi narożników, zakończeń i parapetów - kolorystyka według opisu do projektu	m ²		
d.1.	1007-01				
2	analogia + kalkulacja własna				
		poz.1	m ²	900.64	
				RAZEM	900.64
5		Malowanie proszkowe blach T18 na kolor zielony	m ²		
d.1.	wycena indywidualna				
2	widualna				
		533	m ²	533.00	
				RAZEM	533.00
6		Panel osłonowy z blachy trapez. T18 w ramach stalowych z zamknięciem blacha płaską	m ²		
d.1.	wycena indywidualna				
2	widualna				
		1.60*3.60	m ²	5.76	
				RAZEM	5.76
7		Ponowny montaż zdjętych w trakcie remontu klimatyzatorów	kpl		
d.1.	wycena indywidualna				
2	widualna				
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
8		Dostawa i montaż paneli reklamowych - ramek stalowych wypełnionych blachą stalową płaską gr. 0,5mm, ocynkowaną i malowaną proszkowo w kolorze białym. Przeznaczone są do umieszczania reklam firm działających w pawilonach	kpl		
d.1.	wycena indywidualna				
2	widualna				
		25,40*1,20=30,48m2	kpl	1.00	
		1			
				RAZEM	1.00
9		Dostawa i montaż zaokiennych łamaczy światła 120x172cm	kpl		
d.1.	analogia + kalkulacja własna				
2	widualna				
		1,10*1,77*8=15,6m2	kpl	8.00	
		8			
				RAZEM	8.00
10		Dostawa i montaż paneli dekoracyjnych pionowych w formie ramki ze stalowych profili, ocynkowanych i malowanych proszkowo, z wypełnieniem stalową siatką cięto-ciągnioną, z blachy aluminiowej gr 2,0 mm, malowanej proszkowo. Kolor paneli rdzawy	m ²		
d.1.	wycena indywidualna				
2	widualna				
		(1.30*8.45-1.30*0.50*0.5)*6	m ²	63.96	
				RAZEM	63.96

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11	NNRNKB d.1. 202 1026-05 2 analogia + kalkulacja własna	Wymiana drzwi zewnętrznych - aluminiowe ocieplone lakierowane 1.21*2.26	m ² m ²	 2.73	
				RAZEM	2.73
12	d.1. wycena indy- 2 widualna	Posadzka wylewana tzw. kamienny dywan gr. 1cm na tarasach i schodach <tarasy> (2.0+3.0)*1.60+27.0*2.40*2 <schody> 1.60*(4.80+4.50)+1.60*4.90	m ² m ² m ²	 137.60 22.72	
				RAZEM	160.32
13	d.1. wycena indy- 2 widualna	Roboty naprawcze schodów - obetonowanie ubytków na stopniach betonem B25, skucie odparzonych tynków belek nośnych i słupów i wykonanie nowych tynków cementowych B15, na siatce 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
14	d.1. wycena indy- 2 widualna	Wymiana balustrad schodów zewnętrznych i tarasów, elementy nośne balustrad z profili nierdzewnych, wypełnienie blachą perforowaną aluminiową gr.3, 0 mm, lakierowaną proszkowo w kolorze szarym (2.20+10.80+11.87+1.87+0.37+3.05+5.40+1.70+5.30)*1.10	m ² m ²	 46.82	
				RAZEM	46.82
15	d.1. wycena indy- 2 widualna	Dostawa i montaż daszków systemowych nad drzwiami wejściowymi o wym 160x100cm w formie ramki z profilu stalowego RP 40x50x2mm, przekrycie ze szkła klejonego, bezpiecznego o gr.12mm. Profil ocynkowany i malowany proszkowo w kolorze szarym <o wym. 160x100cm> 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
16	KNR 2-05 d.1. 1007-01 2 analogia + kalkulacja własna	Wymiana pokrycia daszków (elew. wschodnia) na T-18 (3.83+9.68)*0.60	m ² m ²	 8.11	
				RAZEM	8.11
17	KNR 4-01 d.1. 0819-15 2	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - cokoliki (16.03+13.24+6.50+18.70+3.05+6.70+2.46*4)*0.30	m ² m ²	 22.22	
				RAZEM	22.22
18	KNR AT-31 d.1. 0505-02 + 2 KNR AT-31 0505-04 analogia + kalkulacja własna	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy na cokołach (16.03+13.24+6.50+18.70+3.05+6.70+2.46*4)*0.30	m ² m ²	 22.22	
				RAZEM	22.22
19	KNR 4-01 d.1. 0713-01 2	Przecieranie istniejących na ścian, t.j. zmycie powierzchni tynków , zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń tynku z wyrównaniem powierzchni pod malowanie <elew. zachodnia> 7.48*3.30-1.08*1.96*3 <elew. wschodnia> (3.05+2.46*2)*10.30+15.65*3.15+14.95*2.54+10.0*3.21-1.70*1.33*6-1.15*1.91*8-1.15*0.76*2-1.25*2.70-1.80*2.70*2-1.12*2.70-0.95*1.91 <elew. północna> 6.29*3.78+9.74*3.28-1.15*2.0*4-1.12*2.17 <pod schodami, słupy> 1.60*14.0+14.0*0.20+(0.62+0.45)*2*2.13*2+(0.62+0.45)*2*5.0*2	m ² m ² m ² m ²	 18.33 150.64 44.09 55.72	
				RAZEM	268.78
20	KNR AT-31 d.1. 0602-01 2	Malowanie elewacji farbą akrylową Krotność = 2 poz.19	m ² m ²	 268.78	
				RAZEM	268.78
21	KNR AT-26 d.1. 0103-02 2	Zabezpieczenie okien folią <elew. północna> 1.15*2.0*4+1.12*2.17	m ² m ²	 11.63	
				RAZEM	11.63

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
22	KNR-W 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe wraz z kosztem eksploatacji	m ²		
d.1.	1603-01				
	2	analogia + kalkulacja własna			
		46.72*10.20	m ²	476.54	
		46.72*10.20+2.40*10.60*4+3.05*0.60*2	m ²	581.96	
		18.43*10.20*2	m ²	375.97	
				RAZEM	1434.47
2		Pawilon ul. Szarych Szeregów 23A			
23	NNRNKB	(z.IV) Rozebranie obudowy atyki z blachy	m ²		
d.2	202 0528-01				
	2	analogia + kalkulacja własna			
		(32.70+8.50+12.90+32.0+23.90)*1.80	m ²	198.00	
				RAZEM	198.00
24	KNR 4-01	Rozebranie parapetów zewnętrznych z płytek klinkierowych	m ²		
d.2	0811-07				
	2	analogia + kalkulacja własna			
		2.80*0.25*12+2.50*0.25*2+1.65*0.25*2	m ²	10.48	
				RAZEM	10.48
25	KNR 4-01	Przecieranie istniejących na ścian, t.j. zmycie powierzchni tynków , zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń tynku z wyrównaniem powierzchni pod malowanie	m ²		
d.2	0713-01				
		<elew. północna> 31.26*5.66-1.02*2.17-2.34*0.80*2-1.02*2.87-2.40*2.44*4-2.78*2.87	m ²	136.64	
		<elew. zachodnia> (3.80+18.64)*5.66-2.53*2.80-2.80*2.44*2-2.40*2.44*4	m ²	82.84	
		<elew. południowa> (18.70+12.56)*5.91-1.80*2.46-2.48*0.70-1.48*1.90-2.52*2.46	m ²	169.57	
		<elew. wschodnie> 8.46*6.11+12.20*5.66-1.70*2.46-2.52*2.80-2.52*2.46	m ²	103.31	
				RAZEM	492.36
26	KNR AT-31	Malowanie elewacji farbą akrylową	m ²		
d.2	0602-01	Krotność = 2 poz.25	m ²	492.36	
				RAZEM	492.36
27	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety	m ²		
d.2	202 0541-02				
	2	analogia + kalkulacja własna			
		(2.80*12+2.50*2+1.65*2)*0.35	m ²	14.67	
				RAZEM	14.67
28	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
d.2	0103-02				
		<elew. północna> 1.02*2.17+2.34*0.80*2+1.02*2.87+2.40*2.44*4+2.78*2.87	m ²	40.29	
		<elew. zachodnia> 2.53*2.80+2.80*2.44*2+2.40*2.44*4	m ²	44.17	
		<elew. południowa> 1.80*2.46+2.48*0.70+1.48*1.90+2.52*2.46	m ²	15.18	
		<elew. wschodnie> 1.70*2.46+2.52*2.80+2.52*2.46	m ²	17.44	
				RAZEM	117.08
29	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - cokoliki	m ²		
d.2	0819-15				
		(31.26-2.80+3.80+18.64-2.53+8.46)*0.10+(12.20-2.52+18.70+12.56)*0.20	m ²	13.87	
				RAZEM	13.87
30	KNR AT-31	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy na cokołach	m ²		
d.2	0505-02 + KNR AT-31 0505-04				
	2	analogia + kalkulacja własna			
		(31.26-2.80+3.80+18.64-2.53+8.46)*0.10+(12.20-2.52+18.70+12.56)*0.20	m ²	13.87	
				RAZEM	13.87
31	wycena indywidualna	Dostawa i montaż daszków systemowych nad drzwiami wejściowymi o wym. 280x100cm w formie ramki z profilu stalowego RP 40x50x2mm, przekrycie ze szkła klejonego, bezpiecznego o gr.12mm. Profil ocynkowany i malowany proszkowo w kolorze szarym <o wym. 280x100cm> 2	kpl		
			kpl	2.00	
				RAZEM	2.00
32	wycena indywidualna	Atyka - osłona z blachy aluminiowej cięto- ciągnionej gr.2,0 mm, lakierowanej proszkowo w kolorze pomarańczowym, w formie odrębnych kasetonów.	m ²		
		(12.20+17.90+3.60+10.60+18.60+18.70+8.50+12.60)*1.80	m ²	184.86	

Lp.	Podstawa	Opis i wyciszenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	184.86
33	KNR 2-02 d.2 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne wysokości do 10 m (31.30+3.80+18.64)*5.90+(18.70+12.60+8.50+12.20)*5.90	m ² m ²	 623.87	
				RAZEM	623.87
3		Pawilon ul. Szarych Szeregów 23B			
3.1		Rozbiórki			
34	KNR 2-05 d.3. 1007-01 1 z.o.7. analogia + kalkulacja własna	Lekka obudowa ścian z blach stalowych fałdowych - demontaż <elew. zachodnia> 55.62*10.10-(1.10*0.70*3+2.30*2.42*2+3.50*2.42*4+4.70*2.42*3+5.90*0.70+1.10*2.42*6+1.20*3.50*6+2.40*3.50+8.90*3.50+0.90*5.40) <elew. wschodnia> 55.62*10.10+2.40*3.57*2+2.40*3.60*2-(13.10*2.42+3.50*2.42+1.10*2.42+1.30*3.50*2+7.10*2.42+1.10*3.50+2.30*2.42)-(1.80*2.80*3+1.20*3.50*3+1.20*2.80*2+1.94*2.80*1.0*3.50+1.10*2.80*2+1.10*3.50*2+1.80*2.80*2+3.05*3.50+4.80*2.80+3.60*2.80+1.15*3.50+2.40*2.80)-(1.10*2.42+7.10*2.42+9.60*3.50) <elew. północna> 16.04*6.60-4.70*2.42-2.30*2.42-5.90*2.42 <elew. południowa> 16.04*10.10-2.30*2.42-7.10*2.42-5.90*2.42-1.10*2.42*2 <podsufitka> 25.30*2.40*2	m ² m ² m ² m ² m ²	 390.61 341.87 74.65 119.65 121.44	
				RAZEM	1048.22
35	KNR 4-04 d.3. 1107-01 1 analogia + kalkulacja własna	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym wraz z utylizacją poz.34*6.5/1000	t t	 6.81	
				RAZEM	6.81
3.2		Prace remontowe			
36	KNR AT-27 d.3. 0508-02 2 analogia + kalkulacja własna	Izolacje pionowe - montaż folii wiatrochronnej pod blachy trapez. poz.34	m ² m ²	 1048.22	
				RAZEM	1048.22
37	KNR 2-05 d.3. 1007-01 2 analogia + kalkulacja własna	Lekka obudowa ścian z blach stalowych trapezowych T18 bez ocieplenia na istniejącym ruszcie wraz z obróbkami blacharskimi narożników, zakończeń i parapetów - kolorystyka według opisu do projektu poz.34+1.10*2.42	m ² m ²	 1050.88	
				RAZEM	1050.88
38	d.3. wycena indywidualna 2	Malowanie proszkowe blach T18 na kolor zielony 637	m ² m ²	 637.00	
				RAZEM	637.00
39	d.3. wycena indywidualna 2	Panel osłonowy z blachy trapez. T18 w ramach stalowych z zamknięciem blacha płaską 1.20*3.60	m ² m ²	 4.32	
				RAZEM	4.32
40	d.3. wycena indywidualna 2	Ponowny montaż zdjętych w trakcie remontu klimatyzatorów 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
41	d.3. wycena indywidualna 2	Dostawa i montaż paneli reklamowych - ramek stalowych wypełnionych blachą stalową płaską gr. 0,5mm, ocynkowaną i malowaną proszkowo w kolorze białym. Przeznaczone są do umieszczania reklam firm działających w pawilonach 24,10*1,20=28,92m2 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
42	d.3. analogia + 2 kalkulacja własna	Dostawa i montaż zaokiennych łamaczy światła 110x172cm 8+7	kpl kpl	 15.00	
				RAZEM	15.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
43	d.3. wycena indywidualna 2	Dostawa i montaż paneli dekoracyjnych pionowych w formie ramki ze stalowych profili, ocynkowanych i malowanych proszkowo, z wypełnieniem stalową siatką cięto-ciągnioną, z blachy aluminiowej gr 2,0 mm, malowanej proszkowo. Kolor paneli rdzawy (1.30*7.10-1.30*0.50*0.5)*4	m ² m ²	35.62	
				RAZEM	35.62
44	d.3. wycena indywidualna 2	Posadzka wylewana tzw. kamienny dywan gr. 1cm na tarasach i schodach <tarasy> (2.0+3.0)*1.60+25.30*2.40 <schody> 1.60*(4.80+4.50)+1.60*4.90	m ² m ² m ²	68.72 22.72	
				RAZEM	91.44
45	d.3. wycena indywidualna 2	Roboty naprawcze schodów - obetonowanie ubytków na stopniach betonem B25, skucie odparzonych tynków belek nośnych i słupów i wykonanie nowych tynków cementowych B15, na siatce 1	kpl kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
46	d.3. wycena indywidualna 2	Wymiana balustrad schodów zewnętrznych i tarasów, elementy nośne balustrad z profili nierdzewnych, wypełnienie blachą perforowaną aluminiową gr.3,0 mm, lakierowaną proszkowo w kolorze szarym (14.16+1.60+25.30-3.0)*1.10	m ² m ²	41.87	
				RAZEM	41.87
47	d.3. wycena indywidualna 2	Dostawa i montaż daszków systemowych nad drzwiami wejściowymi o wym 160x100cm w formie ramki z profilu stalowego RP 40x50x2mm, przekrycie ze szkła klejonego, bezpiecznego o gr.12mm. Profil ocynkowany i malowany proszkowo w kolorze szarym <o wym. 160x100cm> 11	kpl kpl	11.00	
				RAZEM	11.00
48	d.3. wycena indywidualna 2	Dostawa i montaż daszków systemowych nad drzwiami wejściowymi o wym 280x100cm w formie ramki z profilu stalowego RP 40x50x2mm, przekrycie ze szkła klejonego, bezpiecznego o gr.12mm. Profil ocynkowany i malowany proszkowo w kolorze szarym <o wym. 280x100cm> 1	kpl kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
49	KNR 4-01 d.3. 0819-15 2	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - cokoliki 16.04*0.30	m ² m ²	4.81	
				RAZEM	4.81
50	KNR AT-31 d.3. 0505-02 + 2 KNR AT-31 0505-04 analogia + kalkulacja własna	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy na cokołach 16.04*0.30	m ² m ²	4.81	
				RAZEM	4.81
51	KNR 4-01 d.3. 0713-01 2	Przecieranie istniejących na ścian, t.j. zmycie powierzchni tynków , zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń tynku z wyrównaniem powierzchni pod malowanie <elew. zachodnia> 8.90*3.50-1.20*3.50-1.20*2.0 <elew. północna> 16.04*3.30-1.20*2.0*2-1.15*2.80*3-1.15*3.0 <pod schodami, słupy> 1.60*14.0+14.0*0.20+(0.62+0.45)*2*2.13*2+(0.62+0.45)*2*5.0*2	m ² m ² m ²	24.55 35.02 55.72	
				RAZEM	115.29
52	KNR AT-31 d.3. 0602-01 2	Malowanie elewacji farbą akrylową Krotność = 2 poz.51	m ² m ²	115.29	
				RAZEM	115.29
53	KNR AT-26 d.3. 0103-02 2	Zabezpieczenie okien folią <elew. zachodnia> 1.20*3.50+1.20*2.0 <elew. północna> 1.20*2.0*2+1.15*2.80*3+1.15*3.0	m ² m ² m ²	6.60 17.91	
				RAZEM	24.51
54	KNR-W 2-02 d.3. 1603-01 2 analogia + kalkulacja własna	Rusztowania zewnętrzne rurowe wraz z kosztem eksploatacji 55.62*10.20*2 16.04*10.20*2	m ² m ² m ²	1134.65 327.22	
				RAZEM	1461.87

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4		ROBOTY DODATKOWE			
55		Roboty dodatkowe - przyjęć jako 20% kwoty pozostałych prac (np. na zakup i	kpl.		
d.4	kalk. własna	montaż dodatkowych budek łęgowych, jeśli wystąpi konieczność ich montażu)	kpl.	1.00	
		1			
				RAZEM	1.00