

## WYKAZ ZADAŃ

Nr ZADANIA (nowe zadania)	Nr ZADANIA z unieważnionego postępowania	Tytuł zadania	komórka organiz., której dot. przetarg	TERMIN REALIZACJI ROBÓT	Ilość m2 pow. ścian przesn. do dociepl. - wg koszt. inwest.	Grubość docieplenia	Opis robót	Ogólny zakres robót remontowych oraz termomodernizacyjnych
1	2	3	10	5	6	11	12	
<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>								
<b>OS. NOWE I TORUŃSKIE A-1</b>								
	1.	Ustronie 15-17	A-1	31.05.2024r.	-	-	Hydroizolacja ścian piwnicznych	Zakres robót obejmuje : Rozbiórka elementów ogrodowych, nawierzchni z kostki betonowej, cięcie asfaltu ręczny wykop, ręczy załadunek i wywóz urobku taczkami. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, zasypanie wykopu piaskiem, ułożenie kostki betonowej, montaż elementów ogrodowych. Naprawa ogrodzenia. Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.- zgodnie z załączonym przedmiarem.
<b>DZIAŁ TECHNICZNY NT</b>								
	7N	Krzywoustego 23 - pawilon	NT	28.02.2024r.	-	-	Wykonanie dodatkowej zabudowy łącznika wraz z systemami zabezpieczającymi przed gnieźdzeniem się gołębi na terenie pawilonu.	Zakres robót obejmuje : montaż siatek na gołębie o maks. Wielkości oczka 50x50mm w poziomie, pomiędzy balkami żelbetowymi na wysokości górnej krawędzi belki, mocowanie po obwodzie, montaż pionowy siatki w naświetlach w konstrukcji zadaszenia, zabezpieczenie siatką szczeliny wzdłuż krawędzi konstrukcji zadaszenia przed wlatywaniem ptaków, zabezpieczenie z poziomu dachu, umycie , oczyszczenie elewacji, gzymsów i belek z ptasich odchodów, dwukrotne malowanie tynków zew. farbą silikonową, zgodnie z załączonym do SIWZ opisem, kalkulacją.
<b>ROBOTY INSTALACYJNE</b>								
1NN		K-ca, Wiejska 45 A (pawilon)	NT	31.03.2024r.	-	-	Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku usługowego	Zakres robót obejmuje : rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, roboty ziemne, wykonanie przyłącza wodociągowego o śr. DN 32mm, montaż nawiertki o śr. 150/32mm wraz z montażem zasuwki typu E, montaż zestawu wodomierza głównego w pom. magazynowym w szafce natynkowej, badania próby szczelności przyłącza wodoc., opracowanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, odtworzenie terenu do stanu pierwotnego - zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem.