

WYKAZ ZADAŃ

ZADANIE	Tytuł zadania	komórka organiz., której dot. przetarg	TERMIN REALIZACJI ROBÓT	Ilość m2 pow. ścian przezn. do dociepl. - wg koszt. inwest.	Grubość docieplenia	Opis robót	Ogólny zakres robót remontowych oraz termomodernizacyjnych
1	2	3	10	5	6	11	12
OSIEDLE NOWE I TORUŃSKIE (A-1)							
1.	Ustronie 15-17	A-1	30.09.2023r.	-	-	Hydroizolacja ścian piwnicznych	Zakres robót obejmuje : Skucie posadzki, zerwanie izolacji przeciwwilgociowej oraz obróbek blacharskich, odbicie luźnych tynków na płycie balkonowej, ekranie, suficie, słupie, elewacji, wykonanie nowej obróbki blacharskiej oraz izolacji przeciwwilgociowej, wykonanie nowej posadzki cementowej na płycie balkonowej, uzupełnienie tynków mineralnych, silikonowych, malowanie farbą silikonową oraz olejną. - zgodnie z załączonym przedmiarem .
2.	M. Konopnickiej 28 m. 10	A-1	30.09.2023r.	-	-	Remont balkonu- 1 szt.	Zakres robót obejmuje : Rozbiórka elementów ogrodowych, nawierzchni z kostki betonowej, cięcie asfaltu ręczny wykop, ręczy załadunek i wywóz urobku taczkami. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, zasypanie wykopu piaskiem, ułożenie kostki betonowej, montaż elementów ogrodowych. Naprawa ogrodzenia. Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.- zgodnie z załączonym przedmiarem .
OSIEDLE PIASTOWSKIE (A-2)							
GRUPA 1 - REMONT BALKONÓW - Os. Piastowskie (A-2) (26 zadań)							
3.	Łokietka 15	A-2	30.09.2023r.	-	-	Remont 8 szt. płyt balkonowych	
4.	Krzywoustego 33A	A-2	30.09.2023r.	-	-	Remont 1 szt. płyty balkonowej i 3 szt. ekranów	
5.	Krzywoustego 33	A-2	30.09.2023r.	-	-	Remont 4 szt. ekranów	
6.	Długa 38a	A-2	30.09.2023r.	-	-	Remont 2 szt. ekranów	
7.	Długa 44A	A-2	30.09.2023r.	-	-	Remont 2 szt. ekranów	
8.	Długa 32A	A-2	30.09.2023r.	-	-	Remont 1 szt. płyty balkonowej i 10 szt. ekranów	
9.	Długa 40	A-2	30.09.2023r.	-	-	Remont 2 szt. ekranów	
10.	Marulewska 17	A-2	30.09.2023r.	-	-	Remont 2 szt. płyt balkonowych	
11.	Marulewska 13	A-2	30.09.2023r.	-	-	Remont 4 szt. płyt balkonowych	
12.	Mieszka I 12	A-2	30.09.2023r.	-	-	Remont 2 szt. płyty balkonowej i 2 szt. ekranów	
13.	Krzywoustego 17A	A-2	30.09.2023r.	-	-	Remont 1 szt. płyty balkonowej i 1 szt. ekranów	

14.	Łokietka 33	A-2	30.09.2023r.	-	-	Remont 2 szt. płyty balkonowej i 2 szt. ekranów	Zakres robót remontowych obejmuje m.in.: 1. płyty balkonowe : wycięcie pasa docieplenia ściany, zerwanie posadzki, izolacji wraz z obróbkami. Wykonanie obróbek blacharskich, izolacji, posadzki betonowej, zabezpieczenie antykorozyjne elementów zakotwionych w posadzce, uzupełnienie docieplenia. 2. ekrany (strona wewnętrzna i zewnętrzna) : odbicie luźnych tynków, uzupełnienie tynków, przygotowanie podłoża, malowanie ścian preparatem UNI-Grunt, przyklejenie siatki, nałożenie tynku, malowanie powierzchni ekranu - wg. załączonych do SIWZ przedmiarów robót.	
15.	Łokietka 31	A-2	30.09.2023r.	-	-	Remont 4 szt. płyty balkonowej i 4 szt. ekranów		
16.	Mieszka I 8	A-2	30.09.2023r.	-	-	Remont 1 szt. płyty balkonowej i 1 szt. ekranów		
17.	Mieszka I 16	A-2	30.09.2023r.	-	-	Remont 1 szt. płyty balkonowej i 2 szt. ekranów		
18.	Jagiełły 7	A-2	30.09.2023r.	-	-	Remont 2 szt. płyt balkonowych		
19.	Krzywoustego 17	A-2	30.09.2023r.	-	-	Remont 2 szt. płyt balkonowych		
20.	Łokietka 16	A-2	30.09.2023r.	-	-	Remont 2 szt. płyt balkonowych		
21.	Łokietka 14	A-2	30.09.2023r.	-	-	Remont 4 szt. płyt balkonowych		
22.	Łokietka 13	A-2	30.09.2023r.	-	-	Remont 5 szt. płyt balkonowych		
23.	Łokietka 8	A-2	30.09.2023r.	-	-	Remont 8 szt. płyt balkonowych		
24.	Łokietka 10	A-2	30.09.2023r.	-	-	Remont 4 szt. ekranu balkonu		
25.	Łokietka 9	A-2	30.09.2023r.	-	-	Remont 5 szt. płyt balkonowych		
26.	Łokietka 7	A-2	30.09.2023r.	-	-	Remont 8 szt. płyt balkonowych		
27.	Łokietka 6	A-2	30.09.2023r.	-	-	Remont 4 szt. płyt balkonowych		
28.	Łokietka 4	A-2	30.09.2023r.	-	-	Remont 8 szt. płyt balkonowych		
Razem ZADANIA od Nr 3 do Nr 28								
29.	Mieszka I 10	A-2				Remont 12 szt. balkonowych		Zakres robót remontowych 12 balkonów zgodnie z PT : demontaż istniejących balustrad, , ekranów. Wykonanie remontu posadzek : wymiana izolacji, obróbek blacharskich, ułożenie płytek, . Wymiana ekranów płyta Minerit balustrad stalowych malowanych proszkowo.
OSIEDLA REJONOWE (A-3)								
Janikowo								
30.	Sportowa 9	A-3	30.10.2023r.	-	-	Remont balkonów		Zakres robót obejmuje : zerwanie posadzek płyt balkonowych, obróbek blacharskich, wykonanie spadków, izolacji, obróbek z blachy ocynkowanej, wylanie przeciwnadkątów, posadzek, wymiana balustrad na stalowe ocynkowane malowane proszkowo, położenie tynku typu baranek, dwukrotne malowanie tynków farbą silikonową, położenie glazury gresowej wraz z cokolikami, zgodnie z załączonym przedmiarem.
31.	Ogrodowa 10	A-3	31.07.2023r.	-	-	Remont siatek na kominach		Zakres robót obejmuje : wykonanie i montaż siatek na kominach w ramie z blachy ocynkowanej, zamocowane na kołkach haczykowych, zgodnie z załączonym przedmiarem.

32.	Wilkońskiego 5	A-3	31.08.2023r.	-	-	Remont otworów wentylacji stropodachu	Zakres robót obejmuje : Wykonanie i montaż z podnośnika koszowego rozet z blachy ocynk o wym 15x15 cm z kołnierzem, wraz z rurą kwadratową długości 18 cm przymocowane w miejscach otworów wentylacyjnych stropodachu, zgodnie z załączonym przedmiarem.
Pakość							
33.	Mogileńska 47	A-3	30.10.2023r.	-	-	Remont balkonów	Zakres robót obejmuje : zerwanie posadzek płyt balkonowych, obróbek blacharskich, wykonanie spadków, izolacji, obróbek z blachy ocynkowanej, wylanie przeciwsпадków, posadzek, wymiana balustrad na stalowe ocynkowane malowane proszkowo, położenie tynku typu baranek, dwukrotne malowanie tynków farbą silikonową, położenie glazury gresowej wraz z cokolikami, zgodnie z załączonym przedmiarem.
34.	Mogileńska 41	A-3	30.06.2023r.	-	-	Remont daszku nad wejściem do V kl. schodowej	Zakres prac obejmuje: demontaż zadaszenia nad wejściem do klatki, wykonanie i montaż konstrukcji daszku z profili stalowych zamkniętych 50x50x3 oraz 50x20x2, malowanych farbą podkładową oraz nawierzchniową, wymiana słupa podpierającego wraz z wykonaniem stopy betonowej wym. 30x30x80 cm, wykonanie pokrycia daszku z blachodachówki, wykonanie obróbek blacharskich, podbitki z paneli PVC , zgodnie z załączonym przedmiarem.
Gniewkowo							
35.	Dreckiego 5	A-3	30.10.2023r.	-	-	Remont balkonów	Zakres robót obejmuje : zerwanie posadzek płyt balkonowych, obróbek blacharskich, wykonanie spadków, izolacji, obróbek z blachy ocynkowanej, wylanie przeciwsпадków, posadzek, wymiana balustrad na stalowe ocynkowane malowane proszkowo, położenie tynku typu baranek, dwukrotne malowanie tynków farbą silikonową, położenie glazury gresowej wraz z cokolikami, zgodnie z załączonym przedmiarem.
36.	Dreckiego 9	A-3	30.10.2023r.	-	-	Remont balkonów	Zakres robót obejmuje : zerwanie posadzek płyt balkonowych, obróbek blacharskich, wykonanie spadków, izolacji, obróbek z blachy ocynkowanej, wylanie przeciwsпадków, posadzek, wymiana balustrad na stalowe ocynkowane malowane proszkowo, położenie tynku typu baranek, dwukrotne malowanie tynków farbą silikonową, położenie glazury gresowej wraz z cokolikami, zgodnie z załączonym przedmiarem.
Kruszwica							
37.	Dworcowa 1	A-3	31.07.2022r.	-	-	Remont schodów w zejściu do piwnicy	Zakres robót obejmuje : Remont schodów w zejściu do piwnicy: zerwanie cokolika betonowego, , malowanie policzków schodowych farbami olejowymi, ułożenie okładziny schodów i podstopni płytkami gresowymi nieszkliwionymi w 2 kolorach (klasa antypoślizgowa R10) o wym 30x30 cm układanych w karo, na zaprawie elastycznej, zgodnie z załączonym przedmiarem.
38.	Wiejska 46	A-3	30.10.2023r.	-	-	Remont balkonów	Zakres robót obejmuje : zerwanie posadzek płyt balkonowych, obróbek blacharskich, wykonanie spadków, izolacji, obróbek z blachy ocynkowanej, wylanie przeciwsпадków, posadzek, wymiana balustrad na stalowe ocynkowane malowane proszkowo, położenie tynku typu baranek, dwukrotne malowanie tynków farbą silikonową, położenie glazury gresowej wraz z cokolikami, zgodnie z załączonym przedmiarem.

39.	Wiejska 38	A-3	30.10.2023r.	-	-	Remont balkonów	Zakres robót obejmuje : erwanie posadzek płyt balkonowych, obróbkę blacharskich, wykonanie spadków, izolacji, obróbkę z blachy ocynkowanej, wylanie przeciwsпадków, posadzek, wymiana balustrad na stalowe ocynkowane malowane proszkowo, położenie tynku typu baranek, dwukrotne malowanie tynków farbą silikonową, położenie glazury gresowej wraz z cokolikami, zgodnie z załączonym przedmiarem.
40.	Kujawska 3	A-3	31.10.2023r.	-	-	Remont balkonów	Zakres robót obejmuje : erwanie posadzek płyt balkonowych, obróbkę blacharskich, wykonanie spadków, izolacji, obróbkę z blachy ocynkowanej, wylanie przeciwsпадków, posadzek, wymiana balustrad na stalowe ocynkowane malowane proszkowo, położenie tynku typu baranek, dwukrotne malowanie tynków farbą silikonową, położenie glazury gresowej wraz z cokolikami, zgodnie z załączonym przedmiarem.
OSIEDLE RĄBIN (A-4)							
41.	Szarych Szeregów 23 B - pawilon	A-4	29.05.2024r.	-	-	Remont pomieszczenia składowania kosiarek i magazynu	Zakres robót obejmuje : malowanie pomieszczenia składowania kosiarek i pomieszczenia magazynku elektryków - wykonanie tynku, gładzi dwuwarstwowej, wykonanie izolacji ścian przy oknach, malowanie ścian i sufitów, wykonanie tynku żywicznego (kamyczkowego), malowanie regałów, zgodnie z załączonym przedmiarem.
42.	Wojska Polskiego 57 - garaże	A-4	30.10.2023r.	-	-	Remont ścian elewacji przy drzwiach garażowych	Zakres robót obejmuje : alowanie farbą silikonową ścian elewacji przy drzwiach garażowych z pasem tynku mineralnego, zgodnie z załączonym przedmiarem.
				-	-	Remont murków oporowych tynkiem mineralnym (kamyczkowym)	Zakres robót obejmuje : gruntowanie ścian, wykonanie tynków elewacyjnych (kamyczkowy), utylizację gruzu, zgodnie z załączonym przedmiarem.
43.	Wojska Polskiego 59 - garaże	A-4	31.10.2023r.	-	-	Remont ścian elewacji przy drzwiach garażowych	Zakres robót obejmuje : alowanie farbą silikonową ścian elewacji przy drzwiach garażowych z pasem tynku mineralnego, zgodnie z załączonym przedmiarem.
				-	-	Remont murków oporowych tynkiem mineralnym (kamyczkowym)	Zakres robót obejmuje : gruntowanie ścian, wykonanie tynków elewacyjnych (kamyczkowy), utylizację gruzu, zgodnie z załączonym przedmiarem.
44.	Wojska Polskiego 17	A-4	31.10.2023r.	-	-	Remont ściany zewnętrznej przy 4 klatce schodowej	Zakres robót obejmuje : oczyszczenie starego podłoża ściany , uzupełnienie ubytków tynku, odgrzybianie ściany, przyklejenie siatki, nałożenie tynku cienkowarstwowego, malowanie dwukrotne farbą silikonową przy 4 klatce z napisem ulicy i numerem budynku (z zachowaniem kolorystyki przyjętej przy dociepleniu budynku), zgodnie z załączonym przedmiarem.
45.	P. Cymśa 4	A-4	31.10.2023r.	-	-	Remont cokołu od strony wejść do budynku	Zakres robót obejmuje : odbicie luźnego tynku ,wstawienie kątowników wokół okien piwnicznych, uzupełnienie tynku , zagruntowanie , nałożenie tynku mineralnego (kamyczkowego), zgodnie z załączonym przedmiarem.
46.	Błażka 2	A-4	31.10.2023r.	-	-	Remont ścian zewnętrznych 3 wejść do klatek schodowych VI, VII i VIII	Zakres robót obejmuje : odbicie luźnego tynku, uzupełnienie tynku, zagruntowanie, malowanie farbą silikonową ścian, nałożenie tynku mineralnego-pasy o szerokości około 44 cm (kamyczkowego), zgodnie z załączonym przedmiarem.
GRUPA 2 - REMONT BALKONÓW i LOGGII - Os. Rąbin (A-4) (11 zadań)							
47.	Wojska Polskiego 13/82 kl. III	A-4	31.05.2024r.	-	-	Remont loggii	Zakres robót obejmuje : usunięcie luźnego tynku na ekranie , wklejenie siatki ,nałożenie tynku , zagruntowanie , malowanie tynku ekranu i ścian bocznych , osłonowych, oczyszczenie i pomalowanie balustrady, zgodnie z załączonym przedmiarem.
48.	Wojska Polskiego 15/39 kl. I	A-4	31.05.2024r.	-	-	Remont balkonu 1 szt.	

49.	Wojska Polskiego 17/28 kl.I	A-4	31.05.2024r.	-	-	Remont balkonu 1 szt.	Zakres robót remontowych obejmuje m.in.: skucie posadzki betonowej , demontaż obróbek ,papy, zamontowanie obróbek blacharskich ,papy termozgrzewalnej ,wykonanie posadzki , oczyszczenie i pomalowanie balustrady - zgodnie z załączonym przedmiarem.
50.	Wojska Polskiego 19/17 kl. I	A-4	31.05.2024r.	-	-	Remont balkonu 1 szt.	
51.	Wojska Polskiego 21/9 kl. I	A-4	31.05.2024r.	-	-	Remont balkonu 1 szt.	
52.	Szarych Szeregów 16/9 kl. I	A-4	31.05.2024r.	-	-	Remont balkonu 1 szt.	
53.	Szarych Szeregów 7A/37 kl. I	A-4	31.05.2024r.	-	-	Remont balkonu 1 szt.	
54.	Gruszczyńskiego 2/72	A-4	31.05.2024r.	-	-	Remont loggii	Zakres robót obejmuje : ułożenie płytek i cokolika dot m nr 72 ,odbicie tynku z krawędzi , nałożenie tynku , przemalowanie spodu płyty balkonu nr 74 , oczyszczenie balustrady i dwukrotne przemalowanie dotyczy mieszkania nr 72, zgodnie z załączonym przedmiarem.
55.	T. Chęsego 4/141	A-4	31.05.2024r.	-	-	Remont tarasu	Zakres robót obejmuje : skucie posadzki betonowej , demontaż obróbek ,papy, zamontowanie obróbek blacharskich ,papy termozgrzewalnej ,wykonanie posadzki , oczyszczenie i pomalowanie balustrady, zgodnie z załączonym przedmiarem.
56.	800-lecia Inowrocławia16/31 kl. II	A-4	31.05.2024r.	-	-	Remont balkonu 1 szt.	Zakres robót remontowych obejmuje m.in.: skucie posadzki betonowej , demontaż obróbek ,papy, zamontowanie obróbek blacharskich ,papy termozgrzewalnej ,wykonanie posadzki , oczyszczenie i pomalowanie balustrady - wzgodnie z załączonym przedmiarem.
57.	59 Pułku Piechoty 1/98 kl. II	A-4	31.05.2024r.	-	-	Remont balkonu 1 szt.	
Razem ZADANIA od Nr 47 do Nr 57							
OSIEDLE RĄBIN (A-5)							
GRUPA 3 - REMONT BALKONÓW I LOGGII - Os. Rąbin (A-5) (5 zadań)							
58.	Kleeberga 3	A-5	15.11.2023r.	-	-	Remont balkonów - 5 szt.	Zakres robót remontowych obejmuje m.in.: 1. remont balkonów i loggii w 5 budynkach mieszkalnych , zerwanie posadzki, wymianę obróbek blacharskich, ułożenie papy termozgrzewalnej na oczyszczonym i zaimpregnowanym podłożu betonowym, wykonanie nowej posadzki betonowej, remont ekranów i ścian - zgodnie z załączonymi przedmiotami robót.
59.	Niepodległości 66	A-5	15.11.2023r.	-	-	Remont loggii - 10 szt.	
60.	Niepodległości 72	A-5	15.11.2023r.	-	-	Remont loggii - 9 szt.	
61.	Niepodległości 80	A-5	15.11.2023r.	-	-	Remont loggii - 7 szt.	
62.	Wachowiaka 9	A-5	15.11.2023r.	-	-	Remont balkonów - 5 szt.	
Razem ZADANIA od Nr 58 do Nr 62							

DZIAŁ TECHNICZNY - Inowrocław i Rejon

63.	Lipowa 57 (AZBEST)	NT	31.10.2023r.	śc. = 350,55	śc. = 20 cm	Remont docieplenia ściany szczytowej od strony I kl. schod. wraz z demontażem płyt azbestowych	Zakres robót obejmuje : demontaż istniejącego docieplenia z fakturą płyt azbestowych, utylizacja azbestu, roboty dociepleniowe, pomocnicze i towarzyszące wraz z kolorystyką elewacji, zgodnie z załączonym przedmiarem robót.
64.	Krzywoustego 33	NT	31.10.2023r.	śc. = 9,83	śc. = 15 cm	Remont docieplenia ściany fundamentowej przy I kl. schodowej	Zakres robót obejmuje : roboty dociepleniowe, pomocnicze i towarzyszące wraz z kolorystyką elewacji (przy zachowaniu istniejącego docieplenia), zgodnie z załączonym przedmiarem robót.
65.	J-wo, Ogrodowa 12 I segm.	NT	31.10.2023r.	śc. = 196,395 ośc. = 72,28	śc. = 20 cm ośc. = 2 cm	Remont docieplenia ściany podłużnej balkonowej wraz z remontem balkonów	Zakres robót obejmuje : roboty dociepleniowe, pomocnicze i towarzyszące wraz z kolorystyką elewacji (przy zachowaniu istniejącego docieplenia), zgodnie z załączonym przedmiarem robót.
66.	G-wo, 700 - lecia 14	NT	31.10.2023r.	śc. = 435,96 ośc. = 214,80	śc. = 20 cm ośc. = 2 cm	Remont docieplenia 1 ściany podłużnej tylnej	Zakres robót obejmuje : demontaż istniejącego docieplenia, roboty dociepleniowe, pomocnicze i towarzyszące wraz z kolorystyką elewacji, wymianę instalacji odgromowej, malowanie balustrat portfenetrów, zgodnie z załączonym przedmiarem robót.
67.	Ino., Wachowiaka 10	NT	31.10.2023r.	śc. = 470,840 ośc. = 98,72	śc. = 18 cm ośc. = 2 cm	Remont docieplenia ściany podłużnej (segm. od VI do VII kl. schod.)	Zakres robót obejmuje : rozebranie istniejącej warstwy docieplenia, roboty dociepleniowe, pomocnicze i towarzyszące wraz z kolorystyką elewacji, wykonania opaski betonowej, wymianę stolarki okiennej na kłatkach, zgodnie z załączonym przedmiarem robót.