

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Inowrocław ul. Marulewska 7</b>					
1		<b>REMONT</b>			
1.1	TZKNBK III-58 analogia	Wykucie w betonie lub żelbecie otworu drzwiowego 1.10*2.10*0.40+1.10*2.10*0.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				1.502	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.502</b>
1.2	KNNR 2 0309-01analogia	Założenie belek stalowych z osiátkowaniem - nadproże 2*1.50*13.40*2	kg kg		
				80.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.400</b>
1.3	KNR-W 2-02 1515-05	Dwukrotne malowanie farbą miniową belek nadproża 0.30*2*1.5*2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
1.4	KNR-W 2-02 1515-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną ogólnego stosowania belek nadproży 3.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
1.5	KNR-W 4-01 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 1.00*2.00*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
1.6	KNR-W 2-02 1022-01 analogia	Skrzydła drzwiowe stalowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe analogia dot. montażu drzwi stalowych 1.00*2.00*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
1.7	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 3	szt. szt.		
				3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
1.8	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
1.9	KNR 4-01 0348-01 analogia	Rozebranie ścianki z G-K (3*0.50)*8.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
1.10	KNR-W 4-02 40201-02	Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 2200 mm 8.00	m m		
				8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
1.11	KNR 4-04 0101-05	Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cementowej poniżej terenu (2*0.50+0.20)*0.12*2.00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				0.288	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.288</b>
1.12	KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m2 w 1 miejscu 0.60*2.00*2+0.60*1.10+0.45*2.00*2+0.45*1.10+0.30*2.00*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				7.755	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.755</b>
1.13	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 10.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
1.14	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (gruz betonowy) 1.502+0.288	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				1.790	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.790</b>
1.15	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 1.502+0.288	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				1.790	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.790</b>
1.16	kalk. własna	Koszty utylizacji gruzu (gruz betonowy) 1.502+0.288+2*0.10*1.00*2.00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				2.190	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.190</b>
1.17	kalk. własna	Koszty utylizacji materiałów z rozbiórki kanału wentylacyjnego	m <sup>3</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		8.00*0.50*0.50	m <sup>3</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
1.18	kalk. własna	Koszty utylizacji materiałów z rozbiórki - misa ustępowa wraz z elementami podłączenia 1	szt		
			szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
1.19	kalk. własna	roboty dodatkowe - 25 % wartości pozostałych prac, tj. wszystkich wcześniejszych pozycji kosztorysu 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>