

## WYKAZ ZADAŃ

ZADANIE	Tytuł zadania	komórka organiz., której dot. przetarg	TERMIN REALIZACJI ROBÓT	Ilość m2 pow. Ścian przezn. do dociepl. - wg koszt. inwest.	Grubość docieplenia	Opis robót	Ogólny zakres robót remontowych oraz termomodernizacyjnych
<b>INOWROCŁAW</b>							
<b>OSIEDLE NOWE I TORUŃSKIE (A-1)</b>							
1.	ul. Sienkiewicza 29	A-1	31.12.2021 r.	-	-	Remont 2 szt. kominów w części ponad dachem	Zakres robót obejmuje: rozbiórkę 2 kominów w części ponad dachem. Wymurowanie komina w części ponad dachem z cegły klinkierowej pełnej. Odtworzenie istniejących kanałów dymowych i spalinowych. Wykonanie czapy betonowej i obróbki blacharskiej, zgodnie z załączonym <b>przedmiarem</b> .
2.	al. Ratuszowa 12-16	A-1	31.12.2021 r.	-	-	Remont 1 komina w części ponad dachem	Zakres robót obejmuje : rozbiórkę komina w części ponad dachem. Wymurowanie komina w części ponad dachem z cegły klinkierowej pełnej. Odtworzenie istniejących kanałów dymowych i spalinowych. Wykonanie czapy betonowej i obróbek blacharskich, zgodnie z załączonym <b>przedmiarem</b> .
3.	ul. Ustronie 15-17	A-1	31.12.2021 r.	-	-	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej ścian piwnicznych/fundamentowych od strony ogrodu oraz szczytu budynku	Zakres robót obejmuje: roboty ziemne ręczne, wykonanie izolacji pionowej ścian piwnicznych, zasypianie wykopu, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, zgodnie z załączonym <b>przedmiarem</b> .
<b>OSIEDLA REJONOWE (A-3)</b>							
<b>Janikowo</b>							
4.	ul. Sportowa 9	A-3	30.06.2022 r.	-	-	Remont balkonów	Zakres robót obejmuje : zerwanie posadzek płyt balkonowych, obróbek blacharskich, wykonanie spadków, izolacji, obróbek z blachy ocynkowanej, wylanie przeciwsпадków, posadzek, wymiana balustrad na stalowe ocynkowane malowane proszkowo. Położenie tynku typu baranek, dwukrotne malowanie tynków farbą silikonową, położenie glazury gresowej wraz z cokolikami, zgodnie z załączonym <b>przedmiarem</b> .
5.	ul. Ogrodowa 4	A-3	30.09.2022 r.	-	-	Dobudowa balkonów	Zakres robót zgodnie z opracowaną dokumentacją - dobudowa balkonów dla każdego mieszkania wym. 270x130. Balkony zaprojektowano częściowo jako bliźniacze dla dwóch sąsiadujących mieszkań i częściowo jako indywidualne. 39 lokali mieszkalnych wyposażonych jest w okna balkonowe zabezpieczone balustradą, w pozostałych są tylko okna. Konieczna jest w tych przypadkach wymiana okien na okna balkonowe, rozebranie ścianki parapetowej, skrócenie gałęzek c.o. z przesunięciem grzejników, uzupełnienie izolacji ścian, osiatkowanie i tynkowanie. Fundamenty w formie stóp fundamentowych, zgodnie z załączonym <b>przedmiarem</b> .
<b>Pakość</b>							

6.	ul. Mogileńska 47	A-3	30.06.2022 r.	-	-	Remont balkonów	Zakres robót obejmuje : zerwanie posadzek płyt balkonowych, obróbkę blacharskich, wykonanie spadków, izolacji, obróbkę z blachy ocynkowanej, wylanie przeciwsпадków, posadzek, wymiana balustrad na stalowe ocynkowane malowane proszkowo. Położenie tynku typu baranek, dwukrotne malowanie tynków farbą silikonową, położenie glazury gresowej wraz z cokolikami, zgodnie z załączonym <b>przedmiarem</b> .
<b>Gniewkowo</b>							
7.	ul. Dreckiego 5	A-3	30.06.2022 r.	-	-	Remont balkonów	Zakres robót obejmuje : zerwanie posadzek płyt balkonowych, obróbkę blacharskich, wykonanie spadków, izolacji, obróbkę z blachy ocynkowanej, wylanie przeciwsпадków, posadzek, wymiana balustrad na stalowe ocynkowane malowane proszkowo. Położenie tynku typu baranek, dwukrotne malowanie tynków farbą silikonową, położenie glazury gresowej wraz z cokolikami, zgodnie z załączonym <b>przedmiarem</b> .
<b>Kruszwica</b>							
8.	ul. Wiejska 46	A-3	30.06.2022 r.	-	-	Remont balkonów	Zakres robót obejmuje : zerwanie posadzek płyt balkonowych, obróbkę blacharskich, wykonanie spadków, izolacji, obróbkę z blachy ocynkowanej, wylanie przeciwsпадków, posadzek, wymiana balustrad na stalowe ocynkowane malowane proszkowo, położenie tynku typu baranek, dwukrotne malowanie farbą silikonową, położenie glazury gresowej wraz z cokolikami, zgodnie z załączonym <b>przedmiarem</b> .
9.	ul. Wiejska 41	A-3	30.06.2022 r.	-	-	Remont balkonów	Zakres robót obejmuje : zerwanie posadzek płyt balkonowych, obróbkę blacharskich, wykonanie spadków, izolacji, obróbkę z blachy ocynkowanej, wylanie przeciwsпадków, posadzek, wymiana balustrad na stalowe ocynkowane malowane proszkowo, położenie tynku typu baranek, dwukrotne malowanie farbą silikonową, położenie glazury gresowej wraz z cokolikami, zgodnie z załączonym <b>przedmiarem</b> .
10.	ul. Kujawska 5	A-3	30.06.2022 r.	-	-	Remont balkonów	Zakres robót obejmuje : zerwanie posadzek płyt balkonowych, obróbkę blacharskich, wykonanie spadków, izolacji, obróbkę z blachy ocynkowanej, wylanie przeciwsпадków, posadzek, wymiana balustrad na stalowe ocynkowane malowane proszkowo, położenie tynku typu baranek, dwukrotne malowanie farbą silikonową, położenie glazury gresowej wraz z cokolikami, zgodnie z załączonym <b>przedmiarem</b> .
<b>OSIEDLE RĄBIN (A-4)</b>							
11.	ul. Szarych szeregów 11	A-4	31.10.2021 r.	-	-	Remont cokołu od strony balkonów	Zakres robót obejmuje : odbicie luźnego tynku, wstawienie kątowników wokół okien piwnicznych, uzupełnienie tynku, zagruntowanie, nałożenie tynku mineralnego (kamyczkowego), zgodnie z załączonym <b>przedmiarem</b> .
12.	ul. Wojska Polskiego 39	A-4	31.10.2021 r.	-	-	Remont cokołu od strony wejść	Zakres robót obejmuje : odbicie luźnego tynku, wstawienie kątowników wokół okien piwnicznych, uzupełnienie tynku, zagruntowanie, nałożenie tynku mineralnego (kamyczkowego), zgodnie z załączonym <b>przedmiarem</b> .
13.	ul. Wojska Polskiego 51	A-4	31.10.2021 r.	-	-	Remont cokołu wokół budynku	Zakres robót obejmuje : odbicie luźnego tynku, wstawienie kątowników wokół okien piwnicznych, uzupełnienie tynku, zagruntowanie, nałożenie tynku mineralnego (kamyczkowego), zgodnie z załączonym <b>przedmiarem</b> .
<b>OSIEDLE RĄBIN (A-5)</b>							

14.	al. Niepodległości 62	A-5	31.05.2022 r.	-	-	Remont wejść do budynku	Zakres robót obejmuje : skucie istniejącej nawierzchni podestu z płytek z lastryka, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej płukanej kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin, wykonanie cokołów z płytek ceramicznych mrozoodpornych, montaż stalowej wycieraczki do obuwia, wymiana kostki na stopniach na kostkę brukową płukaną, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, wymiana podokienników, uzupełnienie tynków elewacyjnych, malowanie elewacji zgodnie z istniejącą kolorystyką, zgodnie z załączonym przedmiarem robót.
15.	al. Niepodległości 62A	A-5	31.05.2022 r.	-	-	Remont wejść	Zakres robót obejmuje : skucie istniejącej nawierzchni podestu z płytek z lastryka, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej płukanej kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin, wykonanie cokołów z płytek ceramicznych mrozoodpornych, montaż stalowej wycieraczki do obuwia, wymiana kostki na stopniach na kostkę brukową płukaną, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, wymiana podokienników, uzupełnienie tynków elewacyjnych, malowanie elewacji zgodnie z istniejącą kolorystyką, zgodnie z załączonym przedmiarem robót.
16.	ul. Wojska Polskiego 2	A-5	31.05.2022 r.	-	-	Remont pomieszczenia węzła ciepłego po awarii wodociągowej	Zakres robót obejmuje : rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej, przygotowanie podłoża z wykonaniem spadków, ułożenie nowych płytek ceramicznych i cokolików. Uzupełnienie płytek na ścianach i podestach. Uzupełnienie obudowy z płyt GK na ścianach oraz tynków cienkowarstwowych na ścianach wraz z malowaniem, zgodnie z załączonym przedmiarem robót.
17.	ul. Wojska Polskiego 4	A-5	31.05.2022 r.	-	-	Awaryjna naprawa elewacji	Zakres robót obejmuje : skucie luźnych tynków zewnętrznych bocznejściany balkonów, oczyszczenie z rdzy odkrytych prętów zbrojeniowych. Odgrzybienie ścian, przygotowanie starego podłoża pod docieplenie, uzupełnienie tynków zewnętrznych, ochrona narożników zewnętrznych kątownikami aluminiowymi, zamocowanie siatki na ścianach, wykonanie tynku cienkowarstwowego typu "baranek", dwukrotne malowanie elewacji wg. istniejącej kolorystyki, zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

#### DZIAŁ TECHNICZNY - Inowrocław i Rejon

18.	ul. Lipowa 57 (AZBEST)	NT	30.11.2021 r.	śc. = 350,55	śc. = 20 cm	Remont docieplenia ściany szczytowej od strony I kl. schod. wraz z demontażem płyt azbestowych	Zakres robót obejmuje : demontaż istniejącego docieplenia z fakturą płyt azbestowych, utylizacja azbestu, roboty dociepleniowe, pomocnicze i towarzyszące wraz z kolorystyką elewacji, zgodnie z załączonym przedmiarem robót.
19.	ul. Błażka 2	NT	30.11.2021 r.	śc. = 79,050	-	Remont półszczytu V kl. schod. z nazwą ulicy i numerem budynku	Zakres robót obejmuje : roboty remontowe, przygotowawcze, odgrzybianie, wtopienie siatki, wykonanie tynków zewnętrznych, dwukrotne malowanie tynków zew. farbą silikonową, rem. cokołu, wykonanie napisów, zgodnie z załączonym przedmiarem robót.
20.	ul. Szarych Szeregów 7A	NT	30.11.2021 r.	śc. = 62,775	-	Remont półszczytu przy I kl. schod. od strony balkonów	Zakres robót obejmuje : roboty remontowe, przygotowawcze, odgrzybianie, wtopienie siatki, wykonanie tynków zewnętrznych, dwukrotne malowanie tynków zew. farbą silikonową, rem. cokołu, wykonanie napisów, instalacji odgromowej, zgodnie z załączonym przedmiarem robót.
21.	Jezuicka Struga 14	NT	30.11.2021 r.	śc. = 98,40 ośc. = 4,25	śc. = 12 cm ośc. = 2 cm	Remont docieplenia ściany szczytowej przy I klatce	Zakres robót obejmuje : demontaż istniejącego docieplenia, roboty dociepleniowe, pomocnicze i towarzyszące wraz z kolorystyką elewacji, zgodnie z załączonym przedmiarem robót.
22.	Kruszwica, ul. Dworcowa 1	NT	30.11.2021 r.	śc. = 237 ośc. = 15,42	śc. = 15 cm	Remont docieplenia śc. szczytowej przy I kl. schod.	Zakres robót obejmuje : roboty dociepleniowe, pomocnicze i towarzyszące wraz z kolorystyką elewacji (przy zachowaniu istniejącego docieplenia), wykonanie instalacji odgromowej, zgodnie z załączonym przedmiarem robót.
23.	Pakość, ul. Mogileńska 41 (I segm.)	NT	30.11.2021 r.	śc. = 766,44 ośc. = 324,56	sc. = 15 cm	Remont docieplenia ściany podłużnej wraz z remontem balkonów	Zakres robót obejmuje : demontaż istniejącego docieplenia w zakresie usunięcia tyunku, roboty dociepleniowe, pomocnicze i towarzyszące wraz z kolorystyką elewacji, remont balkonów, zgodnie z załączonym przedmiarem robót.