

WYKAZ ZADAŃ

ZADANIE	Tytuł zadania	komórka organiz., której dot. przetarg	TERMIN REALIZACJI ROBÓT	Ilość m2 pow. ścian przezn. do dociepl. - wg koszt. inwest.	Grubość docieplenia	Opis robót	Ogólny zakres robót remontowych oraz termomodernizacyjnych
1	2	3	10	5	6	11	12
OSIEDLE NOWE I TORUŃSKIE (A-1)							
1.	al. Ratuszowa 12-16	A-1	31.12.2022r.	-	-	Remont 1 komina w części ponad dachem	Zakres robót obejmuje : rozbiórkę komina z cegły ponad dachem, przemurowanie komina z cegły klinkierowej pełnej z zachowaniem istniejących wymiarów kanałów wentylacyjnych i spalinowych, wykucie otworów wentylacyjnych , fugowanie, wykonanie czapy betonowej zbrojonej - zgodnie z załączonym przedmiarem .
OSIEDLE PIASTOWSKIE (A-2)							
GRUPA 1 - REMONT BALKONÓW - Os. Piastowskie (A-2) (21 zadań)							
2.	Łokietka 31	A-2	31.10.2022r.	-	-	Remont 8 szt. płyt balkonowych z ekranami	Zakres robót remontowych obejmuje m.in.: 1. płyty balkonowe : wycięcie pasa docieplenia ściany, zerwanie posadzki, izolacji wraz z obróbkami. Wykonanie obróbek blacharskich, izolacji, posadzki betonowej, zabezpieczenie antykorozyjne elementów zakotwionych w posadzce, uzupełnienie docieplenia. 2. ekrany (strona wewnętrzna i zewnętrzna) : odbicie luźnych tynków, uzupełnienie tynków, przygotowanie podłoża.
3.	Krzywoustego 17A	A-2	31.10.2022r.	-	-	Remont 2 szt. ekranów balkonów	
4.	Mieszka I 14	A-2	31.10.2022r.	-	-	Remont 1 szt. płyty balkonowej z ekranem	
5.	Mieszka I 14	A-2	31.10.2022r.	-	-	Remont 1 szt. ekranu balkonu	
6.	Marulewska 25	A-2	31.10.2022r.	-	-	Remont 2 szt. płyt balkonowych	
7.	Marulewska 21	A-2	31.10.2022r.	-	-	Remont 2 szt. płyt balkonowych	
8.	Marulewska 13	A-2	31.10.2022r.	-	-	Remont 2 szt. płyt balkonowych	
9.	Łokietka 16	A-2	31.10.2022r.	-	-	Remont 4 szt. płyt balkonowych	
10.	Łokietka 15	A-2	31.10.2022r.	-	-	Remont 4 szt. płyt balkonowych	
11.	Łokietka 14	A2	31.10.2022r.	-	-	Remont 4 szt. płyt balkonowych	
12.	Łokietka 33	A2	31.10.2022r.	-	-	Remont 1 szt. ekranu balkonu	

13.	Łokietka 13	A2	31.10.2022r.	-	-	Remont 4 szt. płyt balkonowych	malowanie ścian preparatem UNI-Grunt, przyklejenie siatki, nałożenie tynku, malowanie powierzchni ekranu - wg. załączonych do SIWZ przedmiarów robót.	
14.	Łokietka 11	A2	31.10.2022r.	-	-	Remont 4 szt. płyt balkonowych		
15.	Łokietka 10	A2	31.10.2022r.	-	-	Remont 4 szt. płyt balkonowych		
16.	Łokietka 8	A2	31.10.2022r.	-	-	Remont 4 szt. płyt balkonowych		
17.	Łokietka 7	A2	31.10.2022r.	-	-	Remont 4 szt. płyt balkonowych		
18.	Łokietka 6	A2	31.10.2022r.	-	-	Remont 7 szt. płyt balkonowych		
19.	Łokietka 4	A2	31.10.2022r.	-	-	Remont 7 szt. płyt balkonowych		
20.	Mieszka I 8	A2	31.10.2022r.	-	-	Remont 1 szt. ekranu balkonu		
21.	Łokietka 9	A2	31.10.2022r.	-	-	Remont 7 szt. płyt balkonowych		
22.	Krzywoustego 17	A2	31.10.2022r.	-	-	Remont 1 szt. ekranu balkonu		
Razem ZADANIA od Nr 2 do Nr 22								
23.	Mieszko I 10	A2	31.05.2023r.	-	-	Remont 12 balkonów		Zakres robót obejmuje : demontaż istniejących balustrad, ekranów. wykonanie remontu posadzek: wymiana izolacji, obróbek blacharskich, ułożenie płytek, wymianę ekranów płyta Minerit balustrad stalowych malowanych proszkowo zgodnie z opracowaną dokumentacją i załączonym przedmiarem.
OSIEDLA REJONOWE (A-3)								
Janikowo								
24.	Sportowa 9	A-3	30.06.2023r.	-	-	Remont balkonów	Zakres robót obejmuje : zerwanie posadzek płyt balkonowych, obróbek blacharskich, wykonanie spadków, izolacji, obróbek z blachy ocynkowanej, wylanie przeciwsпадków, posadzek, wymiana balustrad na stalowe ocynkowane malowane proszkowo, położenie tynku typu baranek, dwukrotne malowanie tynków farbą silikonową, położenie glazury gresowej wraz z cokolikami, zgodnie z załączonym przedmiarem.	
Pakość								
25.	Mogileńska 47	A-3	30.06.2023r.	-	-	Remont balkonów	Zakres robót obejmuje : zerwanie posadzek płyt balkonowych, obróbek blacharskich, wykonanie spadków, izolacji, obróbek z blachy ocynkowanej, wylanie przeciwsпадków, posadzek, wymiana balustrad na stalowe ocynkowane malowane proszkowo, położenie tynku typu baranek, dwukrotne malowanie tynków farbą silikonową, położenie glazury gresowej wraz z cokolikami, zgodnie z załączonym przedmiarem .	

Kruszwica							
26.	Wiejska 46	A-3	30.06.2023r.	-	-	Remont balkonów	Zakres robót obejmuje : zerwanie posadzek płyt balkonowych, obróbkę blacharskich, wykonanie spadków, izolacji, obróbkę z blachy ocynkowanej, wylanie przeciwsпадków, posadzek, wymiana balustrad na stalowe ocynkowane malowane proszkowo, położenie tynku typu baranek, dwukrotne malowanie tynków farbą silikonową, położenie glazury gresowej wraz z cokolikami zgodnie z załączonym przedmiarem.
27.	Wiejska 38	A-3	30.06.2023r.	-	-	Remont balkonów	Zakres robót obejmuje : zerwanie posadzek płyt balkonowych, obróbkę blacharskich, wykonanie spadków, izolacji, obróbkę z blachy ocynkowanej, wylanie przeciwsпадków, posadzek, wymiana balustrad na stalowe ocynkowane malowane proszkowo, położenie tynku typu baranek, dwukrotne malowanie tynków farbą silikonową, położenie glazury gresowej wraz z cokolikami zgodnie z załączonym przedmiarem.
OSIEDLE RĄBIN (A-4)							
28.	Cymśa 8	A-4	31.10.2022r.	-	-	Remont cokołu od strony Gruszczyńskiego 8 (dokończenie)	Zakres robót obejmuje : odbicie luźnego tynku, wstawienie kątowników wokół okien piwnicznych, uzupełnienie tynku, zagruntowanie, nałożenie tynku mineralnego (kamyczkowego), zgodnie z załączonym przedmiarem.
29.	800 - lecia Inowrocławia 16	A-4	31.10.2022r.	-	-	Remont cokołu od strony wejścia i śc. szczytowej przy I klatce	Zakres robót obejmuje : odbicie luźnego tynku, wstawienie kątowników wokół okien piwnicznych, uzupełnienie tynku, zagruntowanie, nałożenie tynku mineralnego (kamyczkowego), zgodnie z załączonym przedmiarem.
30.	59 Pułku Piechoty 5	A-4	31.10.2022r.	-	-	Remont cokołu od V i VII kl. sch.	Zakres robót obejmuje : odbicie luźnego tynku, wstawienie kątowników wokół okien piwnicznych, uzupełnienie tynku, zagruntowanie, nałożenie tynku mineralnego (kamyczkowego), zgodnie z załączonym przedmiarem.
OSIEDLE RĄBIN (A-5)							
GRUPA 2 - REMONT BALKONÓW i LOGGII - Os. Rąbin (A-5) (5 zadań)							
31.	Kleeberga 11	A-5	31.05.2023r.	-	-	Remont 9 szt. płyt, ekranów balkonowych i loggii	Zakres robót remontowych obejmuje m.in.: 1. remont balkonów i loggii w 5 budynkach mieszkalnych , zerwanie posadzki, wymianę obróbek blacharskich, ułożenie papy termozgrzewalnej na oczyszczonym i zaimpregnowanym podłożu betonowym, wykonanie nowej posadzki betonowej, remont ekranów i ścian, położenie płytek morozoodpornych, 2. remont tarasu : rozebranie starej posadzki, wymiana izolacji, wymiana
32.	Niepodległości 60	A-5	31.05.2023r.	-	-	Remont 5 szt. płyt, ekranów balkonowych i loggii	
33.	Niepodległości 62	A-5	31.05.2023r.	-	-	Remont 6 szt. płyt, ekranów balkonowych i loggii	

34.	Niepodległości 62A	A-5	31.05.2023r.	-	-	Remont 7 szt. płyt, ekranów balkonowych i loggii	rynien i rur spustowych, wylanie nowej posadzki cementowej, położenie płytek ceramicznych - wg załączonych przedmiarów robót zgodnie z załączonymi przedmiarami robót.
35.	Wyspiańskiego 33 - taras	A-5	31.05.2023r.	-	-	Remont 1 szt. tarasu	
Razem ZADANIA od Nr 31 do Nr 35							
DZIAŁ TECHNICZNY - Inowrocław i Rejon							
36.	Krzywoustego 33	NT	31.10.2022r.	śc. = 9,83	śc. = 15 cm	Remont docieplenia ściany fundamentowej przy I kl. schodowej	Zakres robót obejmuje : roboty dociepleniowe, pomocnicze i towarzyszące wraz z kolorystyką elewacji (przy zachowaniu istniejącego docieplenia), zgodnie z załączonym przedmiarem robót.
37.	Lipowa 57 (AZBEST)	NT	31.10.2022r.	śc. = 350,55	śc. = 20 cm	Remont docieplenia ściany szczytowej od strony I kl. schod. wraz z demontażem płyt azbestowych	Zakres robót obejmuje : demontaż istniejącego docieplenia z fakturą płyt azbestowych, utylizacja azbestu, roboty dociepleniowe, pomocnicze i towarzyszące wraz z kolorystyką elewacji, zgodnie z załączonym przedmiarem robót.
38.	J-wo, Ogrodowa 12 I segm.	NT	31.10.2022r.	śc. = 196,395 ośc. = 72,28	śc. = 20 cm ośc. = 2 cm	Remont docieplenia ściany podłużnej balkonowej wraz z remontem balkonów	Zakres robót obejmuje : roboty dociepleniowe, pomocnicze i towarzyszące wraz z kolorystyką elewacji (przy zachowaniu istniejącego docieplenia), zgodnie z załączonym przedmiarem robót.
39.	G-wo, 700 - lecia 14	NT	31.10.2022r.	śc. = 435,96 ośc. = 214,80	śc. = 20 cm ośc. = 2 cm	Remont docieplenia 1 ściany podłużnej tylnej	Zakres robót obejmuje : demontaż istniejącego docieplenia, roboty dociepleniowe, pomocnicze i towarzyszące wraz z kolorystyką elewacji, wymiane instalacji odgrtomowej, malowanie balustrat porfenetrów, zgodnie z załączonym przedmiarem robót.