

WYKAZ ZADAŃ

Nr zadania	ZADANIE	Komórka organizacyjna Spółdzielni	Termin realizacji	Opis robót	Ogólny zakres robót
1	2	3	4	5	6
Osiedle Piastowskie (A-2)					
1.	Naprawa cząstkowa nawierzchni asfaltowych oraz nawierzchni z kostki betonowej na terenach Osiedla Piastowskiego	A-2	31.10.2022 r.	Remont nawierzchni chodnika (wymiana, naprawa nawierzchni), nawierzchni asfaltowych, łatanie dziur asfaltem wg wskazań administracji	Zakres robót obejmuje : m.in. rozebranie krawężników, rozebranie istniejącej nawierzchni i płytek chodnikowych. Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podłożu cementowo-piaskowym oraz krawężników betonowych, nawierzchni, asfaltowanie dziur w nawierzchni, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.
2.	Remont podjazdów do garaży - zespół F 335-354	A-2	31.10.2022 r.	Remont podjazdu do 1 garażu F-349	Zakres robót obejmuje : rozebranie istniejącej nawierzchni, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm i obrzeży betonowych, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem oraz mapą poglądową.
3.	Remont podjazdów do garaży - zespół F 375-396	A-2	31.10.2022 r.	Remont podjazdu do 2 garaży F-385 i F-386	Zakres robót obejmuje : m.in. rozebranie istniejącej nawierzchni, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm i obrzeży betonowych, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem oraz mapą poglądową.
4.	Remont chodnika i placu przy śmietniku przy ul. Mieszka I 14, 16 oraz Łokietka 31, 33	A-2	31.10.2022 r.	Remont chodnika i placu przy śmietniku przy ul. Mieszka I 14, 16 oraz Łokietka 31, 33	Zakres robót obejmuje : ułożenie kostki betonowej (przełożenie chodnika oraz ułożenie kostki betonowej gr. 6 cm na istniejącym podłożu betonowym), zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem oraz mapą poglądową.
5.	Utwardzenie terenu pod stojaki rowerowe przy ul. Łokietka 39 (1 szt.)	A-2	31.10.2022 r.	Utwardzenie terenu dla 2 stojaków rowerowych	Zakres robót obejmuje : m.in. ułożenie kostki betonowej gr. 8 cm na istniejącym podłożu, wykonanie utwardzenia terenu (2*2*1) pod stojaki rowerowe, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem oraz mapą poglądową.

6.	Utwardzenie terenu pod stojaki rowerowe przy ul. Krzywoustego 17 (3 szt.)	A-2	31.10.2022 r.	Utwardzenie terenu dla 6 stojaków rowerowych	Zakres robót obejmuje : m.in. ułożenie kostki betonowej gr. 8 cm na istniejącym podłożu, wykonanie utwardzenia terenu (2*2*3) pod stojaki rowerowe, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem oraz mapą poglądową.
7.	Remont chodnika - strona wschodnia przy ul. Krzywoustego 17	A-2	31.10.2022 r.	Remont chodnika od strony wschodniej do budynku przy ul. Krzywoustego 17	Zakres robót obejmuje : m.in. ułożenie kostki betonowej gr. 8 cm na istniejącym podłożu, regulacja studni szt. 1, rekultywacja terenów zielonych, nawiezenie czarnoziemu wraz z obsianiem trawą, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem oraz mapą poglądową.
8.	Remont placu manewrowego przy ul. Czarnieckiego A34-55	A-2	31.10.2022 r.	Remont placu manewrowego przy garażach nr A 34-55	Zakres robót obejmuje : naprawę częściową nawierzchni z asfaltu, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem oraz mapą poglądową.
Osiedla Rejonowe (A-3)					
9.	Pakość, ul. Jankowska (garaże)	A-3	30.06.2022 r.	Remont nawierzchni przed garażami	Zakres robót obejmuje : remont nawierzchni przed garażami, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem oraz mapą poglądową.
10.	Gniewkowo, ul. Dreckiego 11	A-3	30.06.2022 r.	Remont nawierzchni chodnika	Zakres robót obejmuje : remont nawierzchni chodnika, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem oraz mapą poglądową.
11.	Gniewkowo, ul. Dreckiego 15	A-3	30.06.2022 r.	Remont nawierzchni chodnika	Zakres robót obejmuje : remont nawierzchni chodnika, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem oraz mapą poglądową.
12.	Gniewkowo, ul. Dreckiego 19 (pawilon)	A-3	30.06.2022 r.	Remont nawierzchni chodnika	Zakres robót obejmuje : remont nawierzchni chodnika, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem oraz mapą poglądową.
13.	Kruszwica, ul. Wiejska 45a (pawilon)	A-3	30.06.2022 r.	Remont nawierzchni chodnika przed wejściem do pawilonu	Zakres robót obejmuje : remont nawierzchni chodnika, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem oraz mapą poglądową.
Osiedle Rąbin (A-4)					

14.	ul. Szarych Szeregów 4 (II kl.)	A-4	31.10.2022 r.	Remont nawierzchni schodów z podjazdem po prawej stronie	Zakres robót obejmuje : rozbiórkę nawierzchni schodów z kostki i obrzeży schodów, ustawienie obrzeży betonowych gr. 8 cm obustronnie (podjazd), ułożenie kostki betonowej o gr. 6 cm na podjeździe (z częściowym wykorzystaniem kostki istniejącej), ułożenie pasów kostki czerwonej na spoczniku i podjeździe, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem oraz mapą poglądową.
15.	ul. Wojska Polskiego 21	A-4	31.10.2022 r.	Przełożenie kostki polbruk na dojeździe do windy	Zakres robót obejmuje : rozbiórkę i ustawienie obrzeży betonowych gr. 6 cm obustronnie z odzysku. Rozbiórkę i ułożenie kostki betonowej prostokątnej szarej typu polbruk gr. 6 cm z odzysku. Uporządkowanie terenu z obsianiem trawą przy krawężniku, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem oraz mapą poglądową.
16.	ul. Wojska Polskiego 23	A-4	31.10.2022 r.	Przełożenie kostki polbruk na dojeździe do windy	Zakres robót obejmuje : rozbiórkę i ustawienie obrzeży betonowych gr. 6 cm obustronnie z odzysku. Rozbiórkę i ułożenie kostki betonowej prostokątnej szarej typu polbruk gr. 6 cm z odzysku. Uporządkowanie terenu z obsianiem trawą przy krawężniku, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem oraz mapą poglądową.
17.	ul. Błażka 2 (II, III, IV, V kl.)	A-4	31.10.2022 r.	Remont podestów wejść wraz z podjazdami	Zakres robót obejmuje : rozbiórkę nawierzchni spoczników wraz z wywozem i utylizacją. Ustawienie obrzeży betonowych gr. 8 cm na podjazdach, przy spocznikach. Ułożenie kostki betonowej prostokątnej szarej typu polbruk gr. 6 cm (zgodnie z zaznaczonymi miejscami na mapie) wraz z ułożeniem pasów kostki czerwonej na spocznikach i podjazdach. Wymiana wycieraczek oraz uporządkowanie terenu, zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem oraz mapą poglądową.

18.	ul. Błażka 4	A-4	31.10.2022 r.	Remont podestów wejść wraz z podjazdami	Zakres robót obejmuje : rozbiórkę nawierzchni spoczników wraz z wywozem i utylizacją. Ustawienie obrzeży betonowych gr. 8 cm na podjazdach, przy spocznikach. Ułożenie kostki betonowej prostokątnej szarej typu polbruk gr. 6 cm (zgodnie z zaznaczonymi miejscami na mapie) wraz z ułożeniem pasów kostki czerwonej na spocznikach i podjazdach. Wymiana wycieraczek oraz uporządkowanie terenu, zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem oraz mapą poglądową.
19.	ul. Kielbasiewiczza 12	A-4	31.10.2022 r.	Remont podestów wejść wraz z podjazdami	Zakres robót obejmuje : rozbiórkę nawierzchni spoczników wraz z wywozem i utylizacją. Ustawienie obrzeży betonowych gr. 8 cm na podjazdach, przy spocznikach. Ułożenie kostki betonowej prostokątnej szarej typu polbruk gr. 6 cm (zgodnie z zaznaczonymi miejscami na mapie) wraz z ułożeniem pasów kostki czerwonej na spocznikach i podjazdach. Wymiana wycieraczek oraz uporządkowanie terenu, zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem oraz mapą poglądową.
20.	ul. 800-lecia Inowrocławia 14	A-4	31.10.2022 r.	Remont schodów wejść do budynku od strony chodnika wraz ze zjazdami	Zakres robót obejmuje : rozbiórkę nawierzchni podjadów wraz z wywozem i utylizacją. Ustawienie obrzeży betonowych gr. 8 cm na podjazdach i przy spocznikach. Ułożenie kostki betonowej prostokątnej szarej typu polbruk gr. 6 cm na istniejącej nawierzchni betonowej (zgodnie z zaznaczonymi miejscami na mapie) wraz z ułożeniem pasów kostki czerwonej na spocznikach i podjazdach, uporządkowanie terenu, zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem oraz mapą poglądową.

21.	ul. 800-lecia Inowrocławia 5 (działka nr 3/47)	A-4	31.10.2022 r.	Remont nawierzchni schodów z podjazdem stanowiącą mienie Spółdzielni	Zakres robót obejmuje : rozbiórkę nawierzchni podjazdu i spoczników wraz z wywozem i utylizacją. Ustawienie palisady z boków schodów, obrzeży betonowych gr. 8 cm na podjazdach i przy spocznikach. Ułożenie kostki betonowej prostokątnej szarej typu polbruk gr. 6 cm (zgodnie z zaznaczonymi miejscami na mapie) wraz z ułożeniem pasów kostki czerwonej na spocznikach i podjazdach, uporządkowanie terenu, zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem oraz mapą poglądową.
22.	ul. Błażka 3F (działka nr 7/70)	A-4	31.10.2022 r.	Remont nawierzchni chodnika przy pawilonie	Zakres robót obejmuje : rozbiórkę nawierzchni betonowej. Wywiezienie gruzu betonowego z utylizacją, ustawienie obrzeża betonowego 30x8 cm. Ułożenie kostki betonowej prostokątnej szarej typu polbruk gr. 8 cm na podbudowie betonowej, zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem oraz mapą poglądową.
23.	ul. Błażka 2 (VI-XI kl.)	A-4	31.10.2022 r.	Remont nawierzchni betonowej kostką czerwoną prostokątną	Zakres robót obejmuje : ustawienie obrzeża betonowego 30x8 cm. Ułożenie kostki betonowej prostokątnej czerwonej typu polbruk gr. 8 cm na podbudowie betonowej, zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem oraz mapą poglądową.
24.	ul. Wojska Polskiego 21	A-4	31.10.2022 r.	Przełożenie kostki betonowej na podjeździe do windy przyściennej	Zakres robót obejmuje : rozbiórkę i ustawienie obrzeży betonowych gr. 6 cm obustronnie z odzysku. Rozbiórkę i ułożenie kostki betonowej prostokątnej szarej typu polbruk gr. 6 cm z odzysku. Uporządkowanie terenu z obsianiem trawą przy krawężniku, zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem oraz mapą poglądową.
25.	ul. Szarych Szeregów 4 (III kl.)	A-4	31.10.2022 r.	Remont - przebudowa schodów wejścia do klatki	Zakres robót obejmuje : rozbiórkę nawierzchni schodów z kostki i obrzeży schodów, ustawienie obrzeży betonowych gr. 8 cm obustronnie (podjazd), ułożenie kostki betonowej o gr. 6 cm na podjeździe (z częściowym wykorzystaniem kostki istniejącej), ułożenie pasów kostki czerwonej na spoczniku i podjeździe, uporządkowanie terenu, zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem oraz mapą poglądową.

26.	ul. 800-lecia Inowrocławia 12	A-4	31.10.2022 r.	Remont nawierzchni spoczników wejść do budynku z podjazdami	Zakres robót obejmuje : rozbiórkę nawierzchni spoczników wraz z wywozem i utylizacją. Ustawienie obrzeży betonowych gr. 8 cm na podjazdach, przy spocznikach. Ułożenie kostki betonowej prostokątnej szarej typu polbruk gr. 6 cm (zgodnie z zaznaczonymi miejscami na mapie), z ułożeniem pasów kostki czerwonej na spocznikach i podjazdach, wymianę wycieraczek oraz uporządkowanie terenu, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem oraz mapą poglądową.
Osiedle Rąbin (A-5)					
27.	ul. Wojska Polskiego 9	A-5	30.11.2022 r.	Remont chodnika	Zakres robót obejmuje : mechaniczne czyszczenie nawierzchni istniejącego chodnika. Rozbiórkę fragmentu chodnika z kostki betonowej i betonu. Ułożenie obrzeży betonowych o wymiarze 30cm x 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Na podsypce cementowo-piaskowej należy ułożyć chodnik z szarej kostki betonowej polbruk gr. 6 cm (kształt kostki dostosować do istniejącej kostki w pobliżu wykonywanych robót). Na całej długości chodnika przy obrzeżu obustronnie należy ułożyć pasy z dwóch kostek czerwonych jako element ozdobny. Należy zachować odpowiednie spadki i połączyć się z istniejącą infrastrukturą chodnikową. Materiały rozbiórkowe należy wywieźć we własnym zakresie poza teren osiedla do stosownych miejsc ich utylizacji. Teren wokół robót należy posprzątać i przywrócić dostanu pierwotnego, zgodnie z załączonym obmiarem oraz mapą poglądową.