

WYKAZ ZADAŃ				
Nr zadania	ZADANIE	Komórka organizacyjna Spółdzielni	Termin realizacji	Opis robót
1	2	3	4	5
Osiedle Piastowskie (A-2)				
1.	Mrulewska 25	A-2	31.10.2023r.	Remont częściowy nawierzchni asfaltowej parkingu (wymiana, naprawa nawierzchni) łatanie dziur asfaltem
2.	Mrulewska 21	A-2	31.10.2023r.	Remont częściowy nawierzchni asfaltowej parkingu (wymiana, naprawa nawierzchni, łatanie dziur asfaltem)
3.	Mrulewska 17	A-2	31.10.2023r.	Remont częściowy nawierzchni asfaltowej parkingu (wymiana, naprawa nawierzchni, łatanie dziur asfaltem)
4.	Czarneckiego A34-55	A-2	31.10.2023r.	Remont placu manewrowego przy garażach nr A-34-55
5.	Naprawstkowa częściowa nawierzchni asfaltowych na drogach wewnętrznych oraz chodnikach (mienie Spółdzielni)	A-2	30.11.2023r.	Remont nawierzchni asfaltowej parkingu (wymiana, naprawa nawierzchni, łatanie dziur asfaltem) wg wskazań administracji
Osiedla Rejonowe (A-3)				
6	J-wo, ul. Ogrodowa (mienie Spółdzielni)	A-3	15.09.2023r.	Remont nawierzchni przed wjazdem do pomieszczenia gospodarczego

Ogólny zakres robót

6

Zakres robót obejmuje m.in.: naprawę cząstkową nawierzchni z asfaltu - wycięcie istniejącego asfaltu w zakresie naprawy (dziur w nawierzchni) ok 25 m², uzupełnienie podbudowy gr 5 cm + nawierzchnia z asfaltu 5 cm., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.

Zakres robót obejmuje m.in.: naprawę cząstkową nawierzchni z asfaltu - wycięcie istniejącego asfaltu w zakresie naprawy (dziur w nawierzchni) ok 25 m², uzupełnienie podbudowy gr. 5 cm + nawierzchnia z asfaltu 5 cm., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.

Zakres robót obejmuje m.in.: naprawę cząstkową nawierzchni z asfaltu - wycięcie istniejącego asfaltu w zakresie naprawy (dziur w nawierzchni) ok 25 m², uzupełnienie podbudowy gr. 5 cm + nawierzchnia z asfaltu 5 cm., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.

Zakres robót obejmuje m.in.: naprawę cząstkową nawierzchni z asfaltu - wycięcie istniejącego asfaltu w zakresie naprawy (dziur w nawierzchni) ok 40 m², uzupełnienie podbudowy gr. 5 cm + nawierzchnia z asfaltu 5 cm., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.

Zakres robót obejmuje m.in.: naprawę cząstkową nawierzchni z asfaltu - wycięcie istniejącego asfaltu w zakresie naprawy (dziur w nawierzchni) ok 160 m², uzupełnienie podbudowy gr. 5 cm + nawierzchnia z asfaltu 5 cm., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.

Zakres robót obejmuje m.in: ułożenie kostki brukowej wewnątrz oraz wykonanie nowej części nawierzchni chodnika przed budynkiem gospodarczym, wprzełożenie kostki brukowej obok pomieszczenia gospodarczego wraz z wyrównaniem poziomu, obsianie trawą części terenu przyległego, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem

WYKAZ WADIUM DLA POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

Numer zadania	Komórka organizacyjna	Nazwa zadania	Kwota wadium
OSIEDLE PIASTOWSKIE (A-2)			
1.	A-2	Mrulewska 25	1 000
2.	A-2	Mrulewska 21	1 000
3.	A-2	Mrulewska 17	1 000
4.	A-2	Czarneckiego A34-55	300
5.	A-2	Naprawstkowa cząstkowa nawierzchni asfaltowych na drogach wewnętrznych oraz chodnikach	2 000
OSIEDLA REJONOWE (A-3)			
6.	A-3	J-wo, ul. Ogrodowa	1000
RAZEM :			6 300