

WYKAZ ZADAŃ

ZADANIE	Tytuł zadania	komórka organiz., której dot. przetarg	TERMIN REALIZACJI ROBÓT	Ilość m2 pow. ścian przezn. do dociepl. - wg koszt. inwest.	Grubość docieplenia	Opis robót	Ogólny zakres robót remontowych oraz termomodernizacyjnych
1	2	3	10	5	6	11	12
OSIEDLE NOWE I TORUŃSKIE (A-1)							
1.	al. Ratuszowa 12-16	A-1	31.12.2022r.	-	-	Remont 1 komina w części ponad dachem	Zakres robót obejmuje : rozbiórkę komina z cegły ponad dachem, przemurowanie komina z cegły klinkierowej pełnej z zachowaniem istniejących wymiarów kanałów wentylacyjnych i spalinowych, wykucie otworów wentylacyjnych , fugowanie, wykonanie czapy betonowej zbrojonej - zgodnie z załączonym przedmiarem .
GRUPA 1 - REMONT BALKONÓW - Os. Nowe i Piastowskie (A-1) (3 zadania)							
2.	Dubienka 3	A-1	30.09.2022r.	-	-	Remont balkonów - 16 szt	Zakres robót obejmuje : zerwanie posadzki betonowej wraz z obróbką blacharską, wykonanie nowej obróbki blacharskiej wraz z izolacją przeciwilgociową, wykonanie nowej posadzki betonowej na płycie balkonowej, skucie luźnych starych tynków oraz wykonanie nowych na spodach balkonowych, wtopienie siatki, wykonanie tynku cienkowsarstwowego, malowanie farbą silikonową spodów i ekranów, malowanie farbą podkładową - antykorozyjną oraz olejną elementów metalowych krat i balustrad.- zgodnie z załączonym przedmiarem .
3.	Daszyńskiego 25	A-1	30.09.2022r.	-	-	Remont balkonów przy II kl. sch. - 2 szt	Zakres robót obejmuje : zerwanie posadzki betonowej wraz z obróbką blacharską, wykonanie nowej obróbki blacharskiej wraz z izolacją przeciwilgociową, wykonanie nowej posadzki betonowej na płycie balkonowej, skucie luźnych starych tynków oraz wykonanie nowych na spodach balkonowych, wtopienie siatki, wykonanie tynku cienkowsarstwowego, malowanie farbą silikonową spodów i ekranów, malowanie farbą podkładową - antykorozyjną oraz olejną elementów metalowych krat i balustrad.- zgodnie z załączonym przedmiarem .
4.	Narutowicza 66	A-1	30.09.2022r.	-	-	Remont balkonów - 2 szt	Zakres robót obejmuje : zerwanie posadzki betonowej wraz z obróbką blacharską, wykonanie nowej obróbki blacharskiej wraz z izolacją przeciwilgociową, wykonanie nowej posadzki betonowej na płycie balkonowej, skucie luźnych starych tynków oraz wykonanie nowych na spodach balkonowych, wtopienie siatki, wykonanie tynku cienkowsarstwowego, malowanie farbą silikonową spodów i ekranów, malowanie farbą podkładową - antykorozyjną oraz olejną elementów metalowych krat i balustrad.- zgodnie z załączonym przedmiarem .

OSIEDLE PIASTOWSKIE (A-2)
GRUPA 2 - REMONT BALKONÓW - Os. Piastowskie (A-2) (21 zadań)

5.	Łokietka 31	A-2	31.10.2022r.	-	-	Remont 8 szt. płyt balkonowych z ekranami
6.	Krzywoustego 17A	A-2	31.10.2022r.	-	-	Remont 2 szt. ekranów balkonów
7.	Mieszka I 14	A-2	31.10.2022r.	-	-	Remont 1 szt. płyty balkonowej z ekranem
8.	Mieszka I 14	A-2	31.10.2022r.	-	-	Remont 1 szt. ekranu balkonu
9.	Marulewska 25	A-2	31.10.2022r.	-	-	Remont 2 szt. płyt balkonowych
10.	Marulewska 21	A-2	31.10.2022r.	-	-	Remont 2 szt. płyt balkonowych
11.	Marulewska 13	A-2	31.10.2022r.	-	-	Remont 2 szt. płyt balkonowych
12.	Łokietka 16	A-2	31.10.2022r.	-	-	Remont 4 szt. płyt balkonowych
13.	Łokietka 15	A-2	31.10.2022r.	-	-	Remont 4 szt. płyt balkonowych
14.	Łokietka 14	A2	31.10.2022r.	-	-	Remont 4 szt. płyt balkonowych
15.	Łokietka 33	A2	31.10.2022r.	-	-	Remont 1 szt. ekranu balkonu
16.	Łokietka 13	A2	31.10.2022r.	-	-	Remont 4 szt. płyt balkonowych
17.	Łokietka 11	A2	31.10.2022r.	-	-	Remont 4 szt. płyt balkonowych
18.	Łokietka 10	A2	31.10.2022r.	-	-	Remont 4 szt. płyt balkonowych
19.	Łokietka 8	A2	31.10.2022r.	-	-	Remont 4 szt. płyt balkonowych
20.	Łokietka 7	A2	31.10.2022r.	-	-	Remont 4 szt. płyt balkonowych
21.	Łokietka 6	A2	31.10.2022r.	-	-	Remont 7 szt. płyt balkonowych
22.	Łokietka 4	A2	31.10.2022r.	-	-	Remont 7 szt. płyt balkonowych
23.	Mieszka I 8	A2	31.10.2022r.	-	-	Remont 1 szt. ekranu balkonu
24.	Łokietka 9	A2	31.10.2022r.	-	-	Remont 7 szt. płyt balkonowych

Zakres robót remontowych obejmuje m.in.: **1. płyty balkonowe** : wycięcie pasa docieplenia ściany, zerwanie posadzki, izolacji wraz z obróbkami. Wykonanie obróbek blacharskich, izolacji, posadzki betonowej, zabezpieczenie antykorozyjne elementów zakotwionych w posadzce, uzupełnienie docieplenia. **2. ekrany** (strona wewnętrzna i zewnętrzna) : odbicie luźnych tynków, uzupełnienie tynków, przygotowanie podłoża, malowanie ścian preparatem UNI-Grunt, przyklejenie siatki, nałożenie tynku, malowanie powierzchni ekranu - wg. załączonych do SIWZ przedmiarów robót.

25.	Krzywoustego 17	A2	31.10.2022r.	-	-	Remont 1 szt. ekranu balkonu	
Razem ZADANIA od Nr 5 do Nr 25							

OSIEDLA REJONOWE (A-3)

Janikowo

26.	Ogrodowa 6	A-3	30.09.2022r.	-	-	Remont poręczy w zejściach do piwnicy	Zakres robót obejmuje: montaż poręczy w zejściach do piwnicy wykończonych ze stali nierdzewnej średnicy 42 mm. zgodnie z załączonym przedmiarem.
27.	Ogrodowa 8	A-3	30.09.2022r.	-	-	Remont poręczy w zejściach do piwnicy	Zakres robót obejmuje: montaż poręczy w zejściach do piwnicy wykończonych ze stali nierdzewnej średnicy 42 mm. zgodnie z załączonym przedmiarem.
28.	Sportowa 9	A-3	30.11.2022r.	-	-	Remont balkonów	Zakres robót obejmuje : zerwanie posadzek płyt balkonowych, obróbek blacharskich, wykonanie spadków, izolacji, obróbek z blachy ocynkowanej, wylanie przeciwsпадków, posadzek, wymiana balustrad na stalowe ocynkowane malowane proszkowo, położenie tynku typu baranek, dwukrotne malowanie tynków farbą silikonową, położenie glazury gresowej wraz z cokolikami, zgodnie z załączonym przedmiarem.
29.	Wilkońskiego 9	A-3	30.09.2022r.	-	-	Remont posadzek przed wejściami	Zakres robót obejmuje : skucie podestów, wykonanie podbudowy betonowej, ułożenie kostki betonowej płukanej gr. 6 cm koloru białego, zabezpieczenie kostki obrzeżem palisadowym 20x6 cm, przyklejenie cokolików z płytek gresowych, zgodnie z załączonym przedmiarem.
30.	Wilkońskiego 8	A-3	30.09.2022r.	-	-	Remont posadzek przed wejściami	Zakres robót obejmuje : skucie podestów, wykonanie podbudowy betonowej, ułożenie kostki betonowej płukanej gr. 6 cm koloru białego, zabezpieczenie kostki obrzeżem palisadowym 20x6 cm, przyklejenie cokolików z płytek gresowych, zgodnie z załączonym przedmiarem.

Pakość

31.	Mogileńska 47	A-3	30.11.2022r.	-	-	Remont balkonów	Zakres robót obejmuje : zerwanie posadzek płyt balkonowych, obróbek blacharskich, wykonanie spadków, izolacji, obróbek z blachy ocynkowanej, wylanie przeciwsпадków, posadzek, wymiana balustrad na stalowe ocynkowane malowane proszkowo, położenie tynku typu baranek, dwukrotne malowanie tynków farbą silikonową, położenie glazury gresowej wraz z cokolikami, zgodnie z załączonym przedmiarem .
-----	---------------	-----	--------------	---	---	-----------------	---

Gniewkowo

32.	Dreckiego 7	A-3	31.10.2022r.	-	-	Izolacja ściany piwnicznej i remont opaski	Zakres robót obejmuje : rozebranie opaski betonowej, odkopanie ściany, oczyszczenie, izolacja izolbetem, zasypianie i wykonanie opaski betonowej szer. 50 cm z kostki betonowej koloru grafitowego i czerwonego gr 6 cm . Gruz należy wywieść do utylizacji, wyrównać teren przy budynku, zgodnie z załączonym przedmiarem.
33.	Dreckiego 17	A-3	30.11.2022r.	-	-	Ułożenie glazury w II klatce	Zakres robót obejmuje : glazura gresowa nieszkliwiona I gat., w dwóch kolorach, klasa antypoślizgowości R10 o wym. 30x30 cm na biegach schodowych (z ryflem na stopniach) i podestach wraz z cokolikami wysokości 10 cm w I i II klatce schodowej, układane na zaprawie do gresu elastycznej klasy minimum C1T wg PN-EN12004 przerobienie balustrad schodowych poprzez przykręcenie do policzków biegów schodowych , zgodnie z załączonym przedmiarem.
34.	Budynki mieszkalne w Gniewkowie	A-3	30.09.2022r.	-	-	Usuwanie graffiti	Zakres robót obejmuje : zmycie powierzchni, gruntowanie i malowanie dwukrotne farbą silikonową, zgodnie z załączonym przedmiarem.

Kruszwica

35.	Dworcowa 1	A-3	31.08.2022r.	-	-	Remont siatek na kominach	Zakres robót obejmuje : wykonanie i montaż siatek na kominach w ramie z blachy ocynkowanej, zamocowane na kołkach haczykowych, zgodnie z załączonym przedmiarem.
36.	Kujawska 5	A-3	30.11.2022r.	-	-	Remont balkonów	Zakres robót obejmuje : zerwanie posadzek płyt balkonowych, obróbek blacharskich, wykonanie spadków, izolacji, obróbek z blachy ocynkowanej, wylanie przeciwsпадków, posadzek, wymiana balustrad na stalowe ocynkowane malowane proszkowo, położenie tynku typu baranek, dwukrotne malowanie tynków farbą silikonową, położenie glazury gresowej wraz z cokolikami zgodnie z załączonym przedmiarem.
37.	Wiejska 46	A-3	30.11.2022r.	-	-	Remont balkonów	Zakres robót obejmuje : zerwanie posadzek płyt balkonowych, obróbek blacharskich, wykonanie spadków, izolacji, obróbek z blachy ocynkowanej, wylanie przeciwsпадków, posadzek, wymiana balustrad na stalowe ocynkowane malowane proszkowo, położenie tynku typu baranek, dwukrotne malowanie tynków farbą silikonową, położenie glazury gresowej wraz z cokolikami zgodnie z załączonym przedmiarem.

38.	Wiejska 38	A-3	30.11.2022r.	-	-	Remont balkonów	Zakres robót obejmuje : zerwanie posadzek płyt balkonowych, obróbek blacharskich, wykonanie spadków, izolacji, obróbek z blachy ocynkowanej, wylanie przeciwsпадków, posadzek, wymiana balustrad na stalowe ocynkowane malowane proszkowo, położenie tynku typu baranek, dwukrotne malowanie tynków farbą silikonową, położenie glazury gresowej wraz z cokolikami zgodnie z załączonym przedmiarem.
39.	Wiejska 39	A-3	31.08.2022r.	-	-	Remont siatek na kominach	Zakres robót obejmuje :Wykonanie i montaż siatek na kominach w ramie z blachy ocynkowanej, zamocowane na kołkach haczykowych, zgodnie z załączonym przedmiarem.
40.	Wiejska 37	A-3	31.12.2022r	-	-	Remont posadzki w piwnicy	Zakres robót obejmuje : Demontaż drzwi, rozebranie ścianek działowych, skucie posadzki, wykonanie zbrojenia, posadzki, wykonanie ścianek działowych, montaż drzwi z demontażu, zgodnie z załączonym przedmiarem.
41.	Kujawska 33	A-3	31.10.2022r.	-	-	Remont wejścia do V kl. sch.	Zakres robót obejmuje : Skucie schodów, wykonanie podbudowy betonowej, ułożenie kostki betonowej płukanej gr. 6 cm koloru białego, zabezpieczenie kostki obrzeżem palisadowym 20x6 cm, wykonanie podjazdów po prawej stronie wejść, osadzenie wycieraczek ocynkowanych, dwukrotne malowanie ścian farbą silikonową, montaż balustrad i poręczy ze stali nierdzewnej - poręcz i słupki gr. 42 mm, wypełnienie balustrady z rurek poziomych 5 szt o śr. 20 mm wys. 1,10 m, zerwanie obróbek blacharskich i papy na daszkach, wykonanie spadków, montaż obróbek blacharskich, wykonanie pokrycia daszków w technologii płynnej membrany., zgodnie z załączonym przedmiarem.
42.	Kujawska 21	A-3	30.11.2022r.	-	-	Remont 10 balkonów	Zakres robót obejmuje : zerwanie posadzek płyt balkonowych, obróbek blacharskich, wykonanie spadków, izolacji, obróbek z blachy ocynkowanej, wylanie przeciwsпадków, posadzek, czyszczenie kątowników, balustrad, miniowanie, malowanie farbą oleją, odbicie tynku mineralnego, gruntowanie, położenie tynku typu baranek, dwukrotne malowanie tynków farbą silikonową, położenie glazury gresowej wraz z cokolikami, zgodnie z załączonym przedmiarem.
OSIEDLE RĄBIN (A-4)							
43.	Jaworskiej 12	A-4	30.11.2022r.	-	-	Remont - malowanie II klatki schodowej	Zakres robót obejmuje : malowanie wejścia, ułożenie płytek przy drzwiach piwnicznych i pomiędzy drzwiami wejściowymi do budynku, remont elewacji wiatrołapu ,remont nawierzchni spocznika i podjazdu z kostki typu polbruk , zgodnie z załączonym przedmiarem.

44.	T. Chęsego 11	A-4	30.11.2022r.	-	-	Remont - malowanie II klatki schodowej	Zakres robót obejmuje : malowanie wejścia, ułożenie płytek przy drzwiach piwnicznych i pomiędzy drzwiami wejściowymi do budynku, remont elewacji wiatrołapu, remont nawierzchni spocznika i podjazdu z kostki typu polbruk, zgodnie z załączonym przedmiarem.
45.	Szarych Szeregów 23	A-4	30.11.2022r.	-	-	Remont malowanie klatki schodowej do ślusarni + pomieszczeń ślusarni	Zakres robót obejmuje : wykonanie tynku, gładzi dwuwarstwowej , malowanie ścian i sufitów, wykonanie tynku żywicznego (kamyczkowego), zgodnie z załączonym przedmiarem.
46.	Wojska Polskiego 15	A-4	31.10.2022r.	-	-	Remont ściany przy IV kl.	Zakres robót obejmuje : oczyszczenie starego podłoża ściany, uzupełnienie ubytków tynku, odgrzybianie ściany , przyklejenie siatki, nałożenie tynku cienkowarstwowego, malowanie dwukrotne farbą silikonową przy 4 klatce z napisem ulicy i numerem budynku (z zachowaniem kolorystyki przyjętej przy dociepleniu budynku), zgodnie z załączonym przedmiarem.
47.	Wojska Polskiego 15	A-4	31.10.2022r.	-	-	Remont przyłącza z.w.	Zakres robót obejmuje : Remont przyłącza z.w. z położeniem płytek ściennych i pogłogowych , pomalowanie ścian , rur od gazu, wymiana izolacji na rurach c.o., zgodnie z załączonym przedmiarem.
48.	Wojska Polskiego 17	A-4	31.10.2022r.	-	-	Remont przyłącza z.w.	Zakres robót obejmuje : Remont przyłącza z.w. z położeniem płytek ściennych i pogłogowych , pomalowanie ścian , rur od gazu, wymiana izolacji na rurach c.o., zgodnie z załączonym przedmiarem.
49.	Szarych Szeregów 8	A-4	31.10.2022r.	-	-	Remont cokołu 2 ścian szczytowych	Zakres robót obejmuje : odbicie luźnego tynku, wstawienie kątowników wokół okien piwnicznych, uzupełnienie tynku, zagruntowanie, nałożenie tynku mineralnego (kamyczkowego), zgodnie z załączonym przedmiarem.
50.	Szarych Szeregów 20	A-4	31.10.2022r.	-	-	Remont wejścia ścian zewnętrznych do 6 klatki	Zakres robót obejmuje : odbicie tynków wewnętrznych, wywóz i utylizacja gruzu, ocieplenie ścian płytami styropianowym i- przyklejenie warswty siatki, ochrona narożników wypukłych, zagruntowanie podłoża i wykonanie tynku, dwukrotne malowanie farbą silikonową, malowanie rur spustowych i rynien , zgodnie z załączonym przedmiarem.
51.	Szarych Szeregów 7A	A-4	31.10.2022r.	-	-	Remont cokołu 2 ścian szczytowych	Zakres robót obejmuje : uzupełnienie tynków zewnętrznych, zagruntowanie podłoża, wykonanie tynku, utylizację gruzu, zgodnie z załączonym przedmiarem.
52.	Szarych Szeregów 9A	A-4	31.10.2022r.	-	-	Remont opaski od strony wejść	Zakres robót obejmuje : wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm, gr. 15 cm i wierzchniej warstwy gr. 2 cm na podłożu gruntowym, zgodnie z załączonym przedmiarem.
53.	Wojska Polskiego 39	A-4	31.10.2022r.	-	-	Remont opaski pomiędzy 1 a 2 klatką schodową	Zakres robót obejmuje : wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm, gr. 15 cm i wierzchniej warstwy gr. 2 cm na podłożu gruntowym, zgodnie z załączonym przedmiarem.
				-	-	Remont cokołu od strony balkonów i ściany szczytowej	Zakres robót obejmuje : odbicie luźnego tynku, uzupełnienie tynku, zagruntowanie, nałożenie tynku mineralnego (kamyczkowego), zgodnie z załączonym przedmiarem.

54.	Kielbasiewiczza 4	A-4	31.10.2022r.	-	-	Remont cokołu od strony balkonów	Zakres robót obejmuje : odbicie luźnego tynku, uzupełnienie tynku, zagruntowanie, nałożenie tynku mineralnego (kamyczkowego), zgodnie z załączonym przedmiarem.
55.	Błazka 2	A-4	31.10.2022r.	-	-	Remont cokołu wokół budynku	Zakres robót obejmuje : odbicie luźnego tynku, wstawienie kątowników wokół okien piwnicznych, uzupełnienie tynku, zagruntowanie, nałożenie tynku mineralnego (kamyczkowego), zgodnie z załączonym przedmiarem.
56.	Błazka 2	A-4	31.10.2022r.	-	-	Remont ściany półszczytowej przy 5 klatce	Zakres robót obejmuje : oczyszczenie starego podłoża ściany półszczytowej , odgrzybianie ściany, przyklejenie siatki, nałożenie tynku cienkowarstwowego, malowanie dwukrotne farbą silikonową (z zachowaniem kolorystyki przyjętej przy dociepleniu budynku), zgodnie z załączonym przedmiarem.
57.	Błazka 4	A-4	31.10.2022r.	-	-	Remont ścian zewnętrznych 11 wejść do klatek sch.	Zakres robót obejmuje : odbicie luźnego tynku, uzupełnienie tynku, zagruntowanie, malowanie farbą silikonową ścian, nałożenie tynku mineralnego-pasy o szerokości około 40 cm (kamyczkowego), zgodnie z załączonym przedmiarem.
58.	ul. Wojska Polskiego 45	A-4	31.10.2022r.	-	-	Remont cokołu wokół budynku kl. I i II	Zakres robót obejmuje : odbicie luźnego tynku, wstawienie kątowników wokół okien piwnicznych, uzupełnienie tynku, zagruntowanie, nałożenie tynku mineralnego (kamyczkowego), zgodnie z załączonym przedmiarem.
59.	Plater 3	A-4	31.10.2022r.	-	-	Uzupełnienie opaski przy schodach domu dziennego pobytu	Zakres robót obejmuje : wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm, gr. 15 cm i wierzchniej warstwy gr. 2 cm na podłożu gruntowym, zgodnie z załączonym przedmiarem.
60.	Kiebasiewiczza 12	A-4	31.10.2022r.	-	-	Remont cokołu wokół budynku	Zakres robót obejmuje : odbicie luźnego tynku, wstawienie kątowników wokół okien piwnicznych, uzupełnienie tynku, zagruntowanie, nałożenie tynku mineralnego (kamyczkowego), zgodnie z załączonym przedmiarem.
61.	Cymśa 8	A-4	31.10.2022r.	-	-	Remont cokołu od strony Gruszczyńskiego 8 (dokończenie)	Zakres robót obejmuje : odbicie luźnego tynku, wstawienie kątowników wokół okien piwnicznych, uzupełnienie tynku, zagruntowanie, nałożenie tynku mineralnego (kamyczkowego), zgodnie z załączonym przedmiarem.
62.	Jaworskiej 4	A-4	31.10.2022r.	-	-	Remont ścian zewnętrznych 2 wejść do klatek sch.	Zakres robót obejmuje : odbicie luźnego tynku, uzupełnienie tynku, zagruntowanie, malowanie farbą silikonową ścian, nałożenie tynku mineralnego- pasy o szer. 40 cm (kamyczkowego), zgodnie z załączonym przedmiarem.
63.	Cymśa 3	A-4	31.10.2022r.	-	-	Remont cokołu wokół budynku	Zakres robót obejmuje : odbicie luźnego tynku, wstawienie kątowników wokół okien piwnicznych, uzupełnienie tynku, zagruntowanie, nałożenie tynku mineralnego (kamyczkowego), zgodnie z załączonym przedmiarem.
64.	Plater 8	A-4	31.10.2022r.	-	-	Remont ścian zejścia do węzła ZEC - cokół	Zakres robót obejmuje : odbicie luźnego tynku, uzupełnienie tynku, zagruntowanie, nałożenie tynku mineralnego (kamyczkowego), zgodnie z załączonym przedmiarem.

65.	800 - lecia Inowrocławia 16	A-4	31.10.2022r.	-	-	Remont cokołu od strony wejścia i śc. szczytowej przy I klatce	Zakres robót obejmuje : odbicie luźnego tynku, wstawienie kątowników wokół okien piwnicznych, uzupełnienie tynku, zagruntowanie, nałożenie tynku mineralnego (kamyczkowego), zgodnie z załączonym przedmiarem.
66.	801 - lecia Inowrocławia 14	A-4	31.10.2022r.	-	-	Remont cokołu wokół budynku	Zakres robót obejmuje : odbicie luźnego tynku, uzupełnienie tynku, zagruntowanie, nałożenie tynku mineralnego (kamyczkowego), zgodnie z załączonym przedmiarem.
67.	59 Pułku Piechoty 5	A-4	31.10.2022r.	-	-	Remont cokołu od V i VII kl. sch.	Zakres robót obejmuje : odbicie luźnego tynku, wstawienie kątowników wokół okien piwnicznych, uzupełnienie tynku, zagruntowanie, nałożenie tynku mineralnego (kamyczkowego), zgodnie z załączonym przedmiarem.
68.	800 - lecia Inowrocławia 10	A-4	31.10.2022r.	-	-	Remont cokołu	Zakres robót obejmuje : odbicie luźnego tynku, wstawienie kątowników wokół okien piwnicznych, uzupełnienie tynku, zagruntowanie, nałożenie tynku mineralnego (kamyczkowego), zgodnie z załączonym przedmiarem.
69.	Szarych Szeregów 16	A-4	31.10.2022r.	-	-	Remont opaski od balkonów	Zakres robót obejmuje : odbicie luźnego tynku, wstawienie kątowników wokół okien piwnicznych, uzupełnienie tynku, zagruntowanie, nałożenie tynku mineralnego (kamyczkowego), zgodnie z załączonym przedmiarem.
70.	Gruszczyńskiego 2	A-4	31.10.2022r.	-	-	Remont tarasu nad pom. gospodar. przy m-niu Nr 72	Zakres robót obejmuje : oczyszczenie powierzchni posadzki betonowej, zagruntowanie, ułożenie płytek, oczyszczenie balustrady, rynny , obróbek blacharskich i dwukrotne pomalowanie, zgodnie z załączonym przedmiarem.

GRUPA 3 - REMONT BALKONÓW i LOGGII - Os. Rąbin (A-4) (13 zadań)

71.	ul. Szarych Szeregów 5	A-4	31.05.2023r.	-	-	Remont 1 szt. płyty balkonowej ekran	
72.	ul. Szarych Szeregów 7A	A-4	31.05.2023r.	-	-	Remont 1 szt. płyty balkonowej ekran	
73.	ul. Szarych Szeregów 11	A-4	31.05.2023r.	-	-	Remont 1 szt. płyty balkonowej ekran	
74.	Błazka 4	A-4	31.05.2023r.	-	-	Remont 4 szt. płyt balkonowych (balustrady i posadzki)	
75.	Gruszczyńskiego 8	A-4	31.05.2023r.	-	-	Remont 2 szt. płyt balkonowych (balustrady i posadzki)	

76.	Wojska Polskiego 51	A-4	31.05.2023r.	-	-	Remont 2 szt. płyt balkonowych (balustrady i posadzki)	Zakres robót remontowych obejmuje m.in.: remont płyt balkonowych, remont płyt loggii, remont ekranów balkonowych, remont posadzek balkonów i malowanie balustrad, ekranów, remont ekranów logii i malowanie ścian osłonowych, bocznych, remont ekranu balkonu i malowanie ścianki bocznej, malowanie ekranu, balustrady, ułożenie płytek, wymiana płyt poliwęglanu - wg zał. do SIWZ przedmiarów robót oraz opisu technicznego.
77.	Gruszczyńskiego 6	A-4	31.05.2023r.	-	-	Remont 1 szt. płyt balkonowych (balustrady i posadzki)	
78.	Kielbasiewicza 12	A-4	31.05.2023r.	-	-	Remont 1 szt. płyt balkonowych (balustrady i posadzki)	
79.	Wojska Polskiego 31	A-4	31.05.2023r.	-	-	Remont 1 szt. posadzek loggii i malowanie balustrad, ekranów i śc. bocznych	
80.	Wojska Polskiego 23	A-4	31.05.2023r.	-	-	Remont 1 szt. posadzek loggii i malowanie balustrad, ekranów i śc. bocznych	
81.	Szarych Szeregów 20	A-4	31.05.2023r.	-	-	Remont 1 szt. posadzek loggii i malowanie balustrad, ekranów i śc. bocznych	
82.	Plater 4	A-4	31.05.2023r.	-	-	Remont 1 szt. posadzek loggii i malowanie balustrad, ekranów i śc. bocznych	
83.	Wojska Polskiego 13	A-4	31.05.2023r.	-	-	Remont 1 szt. posadzek loggii i malowanie balustrad, ekranów i śc. bocznych	
Razem ZADANIA od Nr 71 do Nr 83							

OSIEDLE RĄBIN (A-5)

GRUPA 4 - REMONT BALKONÓW i LOGGII - Os. Rąbin (A-5) (5 zadań)

84.	Kleeberga 11	A-5	30.11.2022r.	-	-	Remont 9 szt. płyt, ekranów balkonowych i loggii	Zakres robót remontowych obejmuje m.in.: 1. remont balkonów i loggii w 5 budynkach mieszkalnych , zerwanie posadzki, wymianę obróbek blacharskich, ułożenie papy termozgrzewalnej na oczyszczonym i zaimpregnowanym podłożu betonowym, wykonanie nowej posadzki betonowej, remont ekranów i ścian, położenie płytek morozoodpornych, 2. remont tarasu : rozebranie starej posadzki, wymiana izolacji, wymiana rynień i rur spustowych, wylanie nowej posadzki cementowej, położenie płytek ceramicznych - wg załączonych przedmiarów robót zgodnie z załączonymi przedmiarami robót.
85.	Niepodległości 60	A-5	30.11.2022r.	-	-	Remont 5 szt. płyt, ekranów balkonowych i loggii	
86.	Niepodległości 62	A-5	30.11.2022r.	-	-	Remont 6 szt. płyt, ekranów balkonowych i loggii	
87.	Niepodległości 62A	A-5	30.11.2022r.	-	-	Remont 7 szt. płyt, ekranów balkonowych i loggii	
88.	Wyspiańskiego 33 - taras	A-5	30.11.2022r.	-	-	Remont 1 szt. tarasu	
Razem ZADANIA od Nr 84 do Nr 88							

DZIAŁ TECHNICZNY - Inowrocław i Rejon

89.	Skłodowskiej 13 - AZBEST	NT	31.10.2022r.	śc. = 158,025	śc. = 18 cm	Remont docieplenia ściany szczytowej wraz z demontażem płyt azbestowych	Zakres robót obejmuje : demontaż istniejącego docieplenia z fakturą płyt azbestowych, utylizacja azbestu, roboty dociepleniowe, pomocnicze i towarzyszące wraz z kolorystyką elewacji, zgodnie z załączonym przedmiarem robót.
90.	Krzywoustego 33	NT	31.10.2022r.	śc. = 9,83	śc. = 15 cm	Remont docieplenia ściany fundamentowej przy I kl. schodowej	Zakres robót obejmuje : roboty dociepleniowe, pomocnicze i towarzyszące wraz z kolorystyką elewacji (przy zachowaniu istniejącego docieplenia), zgodnie z załączonym przedmiarem robót.
91.	Lipowa 57 (AZBEST)	NT	31.10.2022r.	śc. = 350,55	śc. = 20 cm	Remont docieplenia ściany szczytowej od strony I kl. schod. wraz z demontażem płyt azbestowych	Zakres robót obejmuje : demontaż istniejącego docieplenia z fakturą płyt azbestowych, utylizacja azbestu, roboty dociepleniowe, pomocnicze i towarzyszące wraz z kolorystyką elewacji, zgodnie z załączonym przedmiarem robót.
92.	J-wo, Ogrodowa 12 I segm.	NT	31.10.2022r.	śc. = 196,395 ośc. = 72,28	śc. = 20 cm ośc. = 2 cm	Remont docieplenia ściany podłużnej balkonowej wraz z remontem balkonów	Zakres robót obejmuje : roboty dociepleniowe, pomocnicze i towarzyszące wraz z kolorystyką elewacji (przy zachowaniu istniejącego docieplenia), zgodnie z załączonym przedmiarem robót.
93.	K-ca, Dworcowa 1	NT	31.10.2022r.	śc. = 237 ośc. = 15,418	śc. = 15 cm ośc. = 2 cm	Remont docieplenia ściany szczytowej z elementami docieplenia przy I kl. schod.	Zakres robót obejmuje : roboty remontowe, przygotowawcze, odgrzybianie, wtopienie siatki, wykonanie tynków zewnętrznych, dwukrotne malowanie tynków zew. farbą silikonową, rem. cokołu, wykonanie napisów, zgodnie z załączonym przedmiarem robót.
94.	G-wo, 700 - lecia 14	NT	31.10.2022r.	śc. = 435,96 ośc. = 214,80	śc. = 20 cm ośc. = 2 cm	Remont docieplenia1 ściany podłużnej tylnej	Zakres robót obejmuje : demontaż istniejącego docieplenia, roboty dociepleniowe, pomocnicze i towarzyszące wraz z kolorystyką elewacji, wymiane instalacji odgrtomowej, malowanie balustrat porfenetrów, zgodnie z załączonym przedmiarem robót.
95.	Ino., Woj.. Pol. 37 I segm.	NT	31.10.2022r.	śc. = 231 ośc. = 67,20	śc. = 10 cm	Remont dociepleniaściany podłużnej zachodniej od strony wejść	Zakres robót obejmuje : roboty remontowe, przygotowawcze, odgrzybianie, wtopienie siatki, wykonanie tynków zewnętrznych, dwukrotne malowanie tynków zew. farbą silikonową, rem. cokołu, wykonanie napisów, zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

WYKAZ WADIUM DLA POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

ZADANIE	Tytuł zadania	komórka organiz., której dot. niezależna	Opis robót	WADIUM do SIWZ
1	2	3	11	12
OSIEDLE NOWE I TORUŃSKIE (A-1)				
1.	al. Ratuszowa 12-16	A-1	Remont 1 komina w części ponad dachem	500
GRUPA 1 - REMONT BALKONÓW - Os. Nowe i Piastowskie (A-1) (3 zadania)				
2.	Dubienka 3	A-1	Remont balkonów - 16 szt	2000
3.	Daszyńskiego 25	A-1	Remont balkonów przy II kl. sch. - 2 szt	50
4.	Narutowicza 66	A-1	Remont balkonów - 2 szt	500
Razem ZADANIA od Nr 2 do Nr 4				2 550,00
OSIEDLE PIASTOWSKIE (A-2)				
GRUPA 2 - REMONT BALKONÓW - Os. Piastowskie (A-2) (21 zadań)				
5.	Łokietka 31	A-2	Remont 8 szt. płyt balkonowych z ekranami	2 000
6.	Krzywoustego 17A	A-2	Remont 2 szt. ekranów balkonów	200
7.	Mieszka I 14	A-2	Remont 1 szt. płyty balkonowej z ekranem	200
8.	Mieszka I 14	A-2	Remont 1 szt. ekranu balkonu	100
9.	Marulewska 25	A-2	Remont 2 szt. płyt balkonowych	400
10.	Marulewska 21	A-2	Remont 2 szt. płyt balkonowych	400
11.	Marulewska 13	A-2	Remont 2 szt. płyt balkonowych	400
12.	Łokietka 16	A-2	Remont 4 szt. płyt balkonowych	1 000
13.	Łokietka 15	A-2	Remont 4 szt. płyt balkonowych	1 000
14.	Łokietka 14	A2	Remont 4 szt. płyt balkonowych	1 000
15.	Łokietka 33	A2	Remont 1 szt. ekranu balkonu	100
16.	Łokietka 13	A2	Remont 4 szt. płyt balkonowych	1 000

17.	Łokietka 11	A2	Remont 4 szt. płyt balkonowych	1 000
18.	Łokietka 10	A2	Remont 4 szt. płyt balkonowych	1 000
19.	Łokietka 8	A2	Remont 4 szt. płyt balkonowych	1 000
20.	Łokietka 7	A2	Remont 4 szt. płyt balkonowych	1 000
21.	Łokietka 6	A2	Remont 7 szt. płyt balkonowych	2 000
22.	Łokietka 4	A2	Remont 7 szt. płyt balkonowych	2 000
23.	Mieszka I 8	A2	Remont 1 szt. ekranu balkonu	100
24.	Łokietka 9	A2	Remont 7 szt. płyt balkonowych	2 000
25.	Krzywoustego 17	A2	Remont 1 szt. ekranu balkonu	1 000
Razem ZADANIA od Nr 5 do Nr 25				18 900
OSIEDLA REJONOWE (A-3)				
Janikowo				
26.	Ogrodowa 6	A-3	Remont poręczy w zejściach do piwnicy	200
27.	Ogrodowa 8	A-3	Remont poręczy w zejściach do piwnicy	250
28.	Sportowa 9	A-3	Remont balkonów	5 000
29.	Wilkońskiego 9	A-3	Remont posadzek przed wejściami	500
30.	Wilkońskiego 8	A-3	Remont posadzek przed wejściami	1 000
Pakość				
31.	Mogileńska 47	A-3	Remont balkonów	5000
Gniewkowo				
32.	Dreckiego 7	A-3	Izolacja ściany piwnicznej i remont opaski	2 000
33.	Dreckiego 17	A-3	Ułożenie glazury w II klatce	2 000
34.	Budynki mieszkalne w Gniewkowie	A-3	Usuwanie graffiti	1 000

Kruszwica				
35.	Dworcowa 1	A-3	Remont siatek na kominach	300
36.	Kujawska 5	A-3	Remont balkonów	9 650
37.	Wiejska 46	A-3	Remont balkonów	8 150
38.	Wiejska 38	A-3	Remont balkonów	5 000
39.	Wiejska 39	A-3	Remont siatek na kominach	1 000
40.	Wiejska 37	A-3	Remont posadzki w piwnicy	2 000
41.	Kujawska 33	A-3	Remont wejścia do V kl. sch.	2 000
42.	Kujawska 21	A-3	Remont 10 balkonów	2 000
OSIEDLE RĄBIN (A-4)				
43.	Jaworskiej 12	A-4	Remont - malowanie II klatki schodowej	2 000
44.	T. Chęsego 11	A-4	Remont - malowanie II klatki schodowej	1 000
45.	Szarych Szeregów 23	A-4	Remont malowanie klatki schodowej do ślusarni + pomieszczeń ślusarni	2 000
46.	Wojska Polskiego 15	A-4	Remont ściany przy IV kl.	2 000
47.	Wojska Polskiego 15	A-4	Remont przyłącza z.w.	1 000
48.	Wojska Polskiego 17	A-4	Remont przyłącza z.w.	1 000
49.	Szarych Szeregów 8	A-4	Remont cokołu 2 ścian szczytowych	300
50.	Szarych Szeregów 20	A-4	Remont wejścia ścian zewnętrznych do 6 klatki	500
51.	Szarych Szeregów 7A	A-4	Remont cokołu 2 ścian szczytowych	200

52.	Szarych Szeregów 9A	A-4	Remont opaski od strony wejść	350
53.	Wojska Polskiego 39	A-4	Remont opaski pomiędzy 1 a 2 klatką schodową	1 000
			Remont cokołu od strony balkonów i ściany szczytowej	
54.	Kielbasiewicza 4	A-4	Remont cokołu od strony balkonów	500
55.	Błażka 2	A-4	Remont cokołu wokół budynku	2 000
56.	Błażka 2	A-4	Remont ściany półszczytowej przy 5 klatce	1 000
57.	Błażka 4	A-4	Remont ścian zewnętrznych 11 wejść do klatek sch.	2 000
58.	ul. Wojska Polskiego 45	A-4	Remont cokołu wokół budynku kl. I i II	1 000
59.	Plater 3	A-4	Uzupełnienie opaski przy schodach domu dziennego pobytu	50
60.	Kiebasiewicza 12	A-4	Remont cokołu wokół budynku	2 000
61.	Cymśa 8	A-4	Remont cokołu od strony Gruszczyńskiego 8 (dokończenie)	50
62.	Jaworskiej 4	A-4	Remont ścian zewnętrznych 2 wejść do klatek sch.	2 000
63.	Cymśa 3	A-4	Remont cokołu wokół budynku	500
64.	Plater 8	A-4	Remont ścian zejścia do węzła ZEC - cokół	500
65.	800 - lecia Inowrocławia 16	A-4	Remont cokołu od strony wejścia i śc. szczytowej przy I klatce	200
66.	801 - lecia Inowrocławia 14	A-4	Remont cokołu wokół budynku	2 000
67.	59 Pułku Piechoty 5	A-4	Remont cokołu od V i VII kl. sch.	400

68.	800 - lecia Inowrocławia 10	A-4	Remont cokołu	400
69.	Szarych Szeregów 16	A-4	Remont opaski od balkonów	1 000
70.	Gruszczyńskiego 2	A-4	Remont tarasu nad pom. gospodar. przy m-niu Nr 72	1 000
GRUPA 3 - REMONT BALKONÓW i LOGGII - Os. Rąbin (A-4) (13 zadań)				
71.	ul. Szarych Szeregów 5	A-4	Remont 1 szt. płyty balkonowej - ekran	1 000
72.	ul. Szarych Szeregów 7A	A-4	Remont 1 szt. płyty balkonowej - ekran	200
73.	ul. Szarych Szeregów 11	A-4	Remont 1 szt. płyty balkonowej - ekran	470
74.	Błazka 4	A-4	Remont 4 szt. płyt balkonowych (balustrady i posadzki)	1 000
75.	Gruszczyńskiego 8	A-4	Remont 2 szt. płyt balkonowych (balustrady i posadzki)	1 000
76.	Wojska Polskiego 51	A-4	Remont 2 szt. płyt balkonowych (balustrady i posadzki)	500
77.	Gruszczyńskiego 6	A-4	Remont 1 szt. płyt balkonowych (balustrady i posadzki)	320
78.	Kielbasiewicza 12	A-4	Remont 1 szt. płyt balkonowych (balustrady i posadzki)	480
79.	Wojska Polskiego 31	A-4	Remont 1 szt. posadzek loggii i malowanie balustrad, ekranów i śc. bocznych	2 000
80.	Wojska Polskiego 23	A-4	Remont 1 szt. posadzek loggii i malowanie balustrad, ekranów i śc. bocznych	2 000
81.	Szarych Szeregów 20	A-4	Remont 1 szt. posadzek loggii i malowanie balustrad, ekranów i śc. bocznych	1 000
82.	Plater 4	A-4	Remont 1 szt. posadzek loggii i malowanie balustrad, ekranów i śc. bocznych	425
83.	Wojska Polskiego 13	A-4	Remont 1 szt. posadzek loggii i malowanie balustrad, ekranów i śc. bocznych	1 000
Razem ZADANIA od Nr 71 do Nr 83				11 395
OSIEDLE RĄBIN (A-5)				
GRUPA 4 - REMONT BALKONÓW i LOGGII - Os. Rąbin (A-5) (5 zadań)				
84.	Kleeberga 11	A-5	Remont 9 szt. płyt, ekranów balkonowych i loggii	5 000

85.	Niepodległości 60	A-5	Remont 5 szt. płyt, ekranów balkonowych i loggii	2 000
86.	Niepodległości 62	A-5	Remont 6 szt. płyt, ekranów balkonowych i loggii	2 000
87.	Niepodległości 62A	A-5	Remont 7 szt. płyt, ekranów balkonowych i loggii	2 000
88.	Wyspiańskiego 33 - taras	A-5	Remont 1 szt. tarasu	1 000
Razem ZADANIA od Nr 84 do Nr 88				12 000
DZIAŁ TECHNICZNY - Inowrocław i Rejon				
89.	Skłodowskiej 13 - AZBEST	NT	Remont docieplenia ściany szczytowej wraz z demontażem płyt azbestowych	5 000
90.	Krzywoustego 33	NT	Remont docieplenia ściany fundamentowej przy I kl. schodowej	750
91.	Lipowa 57 (AZBEST)	NT	Remont docieplenia ściany szczytowej od strony I kl. schod. wraz z demontażem płyt azbestowych	5 000
92.	J-wo, Ogrodowa 12 I segm.	NT	Remont docieplenia ściany podłużnej balkonowej wraz z remontem balkonów	11 000
93.	K-ca, Dworcowa 1	NT	Remont docieplenia ściany szczytowej z elementami docieplenia przy I kl. schod.	2 000
94.	G-wo, 700 - lecia 14	NT	Remont docieplenia 1 ściany podłużnej tylnej	8 000
95.	Ino., Woj.. Pol. 37 I segm.	NT	Remont docieplenia ściany podłużnej zachodniej od strony wejść	5 000
OGÓŁEM :				157 095