

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA I NAPRAWA STROPU W PAVILONIE HANDLOWO-USŁUGOWYM PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 2 W INOWROCŁAWIU					
1		CZĘŚĆ 1 ZADANIA - PRZEBUDOWA CZĘŚCI STROPU			
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 2-02 d.1. 0410-01 1	Zabezpieczenie kondygnacji parteru przed zniszczeniami 25*9.2 4.3*(25*2+9.2*2)	m ² m ² m ²	 230.000 294.120	
				RAZEM	524.120
2	KNR 4-04 d.1. 0502-02 1 ifc	Usunięcie ścian działowych będących w kolizji z projektowanym stropem 47.11+4.1+27.5+3.8+1.7+35.6+77+3.28+7.45+3.28+3.61+7.52+4.74+ 10.33+2.38	m ² m ²	 239.400	
				RAZEM	239.400
3	d.1. 1	Usunięcie wyposażenia lokalu użytkowego 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
4	d.1. 1	Usunięcie instalacji zlokalizowanych w ścianach działowych przeznaczonych do usunięcia 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-04 d.1. 0301-02 1	Usunięcie jastrychu 6 cm 0.06*(25*9.2)	m ³ m ³	 13.800	
				RAZEM	13.800
6	KNR 4-01 d.1. 0609-01 1	Usunięcie płyt styropianowych 2 cm 250	m ² m ²	 250.000	
				RAZEM	250.000
7	KNR 4-04 d.1. 0305-01 1	Demontaż płyt stropowych prefabrykowanych 25*9.2*0.10	m ³ m ³	 23.000	
				RAZEM	23.000
8	KNR 0-19 d.1. 0928-04 1	Demontaż szyb w 4 polach fasady aluminiowej (w celu podania mieszanki betonowej) 3*4.3*4	m ² m ²	 51.600	
				RAZEM	51.600
9	KNR-W 2- d.1. 02 2702-01 1 PZ-1 PZ-1A PZ-1B	Demontaż sufitu typu "OWA" 237.91 7.2 18.43	m ² m ² m ² m ²	 237.910 7.200 18.430	
				RAZEM	263.540
10	d.1. 1	Oplata za kontener (wywóz materiałów z rozbiórki) 5	kpl kpl	 5.000	
				RAZEM	5.000
1.2		ROBOTY BUDOWLANE			
11	KNR 2-05 d.1. 1001-01 2 PZ-1 PZ-1A PZ-1B	Blacha trapezowa T-50 237.91 7.2 18.43	m ² m ² m ² m ²	 237.910 7.200 18.430	
				RAZEM	263.540
12	KNR 2-02 d.1. 0216-02 2 PZ-1 PZ-1A	Płyty żelbetowe stropowe, płaskie, grubości 15cm z układaniem betonu za pomocą pompy 237.91 7.2	m ² m ² m ²	 237.910 7.200	
				RAZEM	263.540

PRZEMIAŁ - CZĘŚĆ 1 ZADANIA Przebudowa stropu pawilonu handlowego - usługowego przy ul. Wojska Polskiego 2 w Inowrocławiu.ath

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	PZ-1B	18.43	m ²	18.430	
				RAZEM	263.540
13	KNR 2-02	Płyty żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdą 1cm różnicę w grubości płyty	m ²		
d.1.	0216-05	Krotność = 5			
2	PZ-1	237.91	m ²	237.910	
	PZ-1A	7.2	m ²	7.200	
	PZ-1B	18.43	m ²	18.430	
				RAZEM	263.540
14	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w budowlach monolitycznych	t		
d.1.	0290-04				
2		3287.64/1000	t	3.288	
		3478.6/1000	t	3.479	
				RAZEM	6.767
15	KNR 2-02	Odtworzenie ścian działowych	m ²		
d.1.	2003-02				
2	ifc	47.11+4.1+27.5+3.8+1.7+35.6+77+3.28+7.45+3.28+3.61+7.52+4.74+10.33+2.38	m ²	239.400	
				RAZEM	239.400
16		Odtworzenie instalacji	kpl		
d.1.					
2		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
17		Naprawy po pracach remontowych	kpl		
d.1.					
2		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko	m ²		
d.1.	1102-02				
2	PZ-1	237.91	m ²	237.910	
	PZ-1A	7.2	m ²	7.200	
	PZ-1B	18.43	m ²	18.430	
				RAZEM	263.540
19	KNR 2-02	Wykonanie warstwy wierzchniej z mat akustycznych	m ²		
d.1.	1112-02				
2	PZ-1	237.91	m ²	237.910	
	PZ-1A	7.2	m ²	7.200	
	PZ-1B	18.43	m ²	18.430	
				RAZEM	263.540
20		Odtworzenie wyposażenia lokalu użytkowego	kpl		
d.1.					
2		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR-W 2-02	Odtworzenie sufitu typu "OWA"	m ²		
d.1.	02 2702-01				
2	PZ-1	237.91	m ²	237.910	
	PZ-1A	7.2	m ²	7.200	
	PZ-1B	18.43	m ²	18.430	
				RAZEM	263.540
1.3		ROBOTY DODATKOWE			
22		Roboty dodatkowe - przyjąć jako 5% kwoty pozostałych prac	kpl.		
d.1.	kalk. własna				
3		1	kpl.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA I NAPRAWA STROPU W PAWILONIE HANDLOWO-USŁUGOWYM PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 2 W INOWROCŁAWIU					
1		CZĘŚĆ 2 ZADANIA- MIEJSCOWE NAPRAWY UBYTKÓW W PŁYTACH STROPOWYCH - zgodnie z wymaganiami II części ekspertyzy budowlanej (wartości orientacyjne do weryfikacji powykonawczej)			
1.1		ROBOTY BUDOWLANE			
1	KNR BC-02 d.1. 0207-06 1 kalk. własna	Ręczne skucie betonu w miejscach napraw na powierzchniach sufitowych (skucie luźnych fragmentów betonu)	m ²		
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
2	KNR K-01 d.1. 0101-02 1 kalk. własna	Oczyszczenie powierzchni betonowych i prętów stalowych	m ²		
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
3	KNR K-01 d.1. 0108-03 1	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach sufitowych zaprawą cementowo-polimerową - wykonanie warstwy szczepnej (np. Sika Bond &Protect)	m ²		
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
4	KNR K-01 d.1. 0105-05 1 kalk. własna	Uzupełnienie brakującego zbrojenia	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR K-01 d.1. 0106-06 1	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach żelbetowych na powierzchniach sufitowych zaprawą cementowo-polimerową (np. Sika MonoTop)	dm ³		
		1000	dm ³	1000.000	
				RAZEM	1000.000
6	KNR K-01 d.1. 0401-03 1	Likwidacja wąskich szczelin i ewentualnych spękań z użyciem iniekcji ciśnieniowej	m		
		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
7		Transport i utylizacja gruzu	t		
d.1. 1		1	t	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2		DOPUMENTACJA POWYKONAWCZA			
8	kalkulacja d.1. własna 2	Dokumentacja powykonawcza/inwentaryzacja wykonanych napraw	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000