

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA I NAPRAWA STROPU W PAWILONIE HANDLOWO-USŁUGOWYM PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 2 W INOWROCŁAWIU					
1		ZADANIE NR 1 - PRZEBUDOWA CZĘŚCI STROPU			
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 2-02 d.1. 0410-01 1	Zabezpieczenie kondygnacji parteru przed zniszczeniami 25*9.2 4.3*(25*2+9.2*2)	m ² m ² m ²	 230.000 294.120	
				RAZEM	524.120
2	KNR 4-04 d.1. 0502-02 1 ifc	Usunięcie ścian działowych g-k będących w kolizji z projektowanym stropem (0.85+0.92+8.34+3.46+1.82*2+4.62+0.8*2+0.95+7.69+0.8+0.44+2.39+0.53+5.64+2.19)*3.7	m ² m ²	 163.022	
				RAZEM	163.022
3		Usunięcie wyposażenia lokalu użytkowego (do ponownego montażu)	kpl		
d.1. 1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Usunięcie instalacji zlokalizowanych w ścianach działowych lub kolidującej z wymianą stropu	kpl		
d.1. 1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Demontaż drzwi (do ponownego montażu)	szt.		
d.1. 1		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR 4-04 d.1. 0301-02 1	Usunięcie okładzin podłogowych (paneli i płytek) na posadzkach 0.015*(17.45)+0.01*93.8	m ³ m ³	 1.200	
				RAZEM	1.200
7	KNR 4-04 d.1. 0301-02 1	Usunięcie jastrychu 6 cm 0.06*(25*9.2+30)	m ³ m ³	 15.600	
				RAZEM	15.600
8	KNR 4-01 d.1. 0609-01 1	Usunięcie płyt styropianowych 2 cm 250	m ² m ²	 250.000	
				RAZEM	250.000
9	KNR 4-04 d.1. 0305-01 1	Demontaż płyt stropowych prefabrykowanych 25*9.2*0.10	m ³ m ³	 23.000	
				RAZEM	23.000
10	KNR 0-19 d.1. 0928-04 1	Demontaż szyb w 4 polach fasady aluminiowej (w celu podania mieszanki betonowej) 3*4.3*4	m ² m ²	 51.600	
				RAZEM	51.600
11	KNR-W 2-02 d.1. 2702-01 1	Demontaż sufitu typu "OWA"	m ²		
	PZ-1	237.91	m ²	237.910	
	PZ-1A	7.2	m ²	7.200	
	PZ-1B	18.43	m ²	18.430	
	pom. sanitarne	16.13+2.67	m ²	18.800	
				RAZEM	282.340
12		Oplata za kontener (wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki)	kpl		
d.1. 1		5	kpl	5.000	
				RAZEM	5.000
1.2		ROBOTY BUDOWLANE			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNR 2-05 d.1. 1001-01 2	Blacha trapezowa T-50	m ²		
	PZ-1	237.91	m ²	237.910	
	PZ-1A	7.2	m ²	7.200	
	PZ-1B	18.43	m ²	18.430	
				RAZEM	263.540
14	KNR 2-02 d.1. 0216-02 2	Płyty żelbetowe stropowe, płaskie, grubości 15cm z układaniem betonu za pomocą pompy	m ²		
	PZ-1	237.91	m ²	237.910	
	PZ-1A	7.2	m ²	7.200	
	PZ-1B	18.43	m ²	18.430	
				RAZEM	263.540
15	KNR 2-02 d.1. 0216-05 2	Płyty żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty Krotność = 5	m ²		
	PZ-1	237.91	m ²	237.910	
	PZ-1A	7.2	m ²	7.200	
	PZ-1B	18.43	m ²	18.430	
				RAZEM	263.540
16	KNR 2-02 d.1. 0290-04 2	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrojonej w budowlach monolitycznych	t		
		3287.64/1000	t	3.288	
		3478.6/1000	t	3.479	
				RAZEM	6.767
17	KNR 2-02 d.1. 2003-02 2	Odtworzenie ścian działowych g-k (bez malowania i płytek)	m ²		
	ifc	poz.2	m ²	163.022	
				RAZEM	163.022
18	KNR 2-02 d.1. 1505-03 2	Dwukrotne malowanie ścian działowych g-k w kolorze białym	m ²		
	ifc	$(10*4+2*13)*3.50+10*0.4+(2.20*6+2.6*2)*0.4$	m ²	242.360	
				RAZEM	242.360
19	KNR AT-22 d.1. 0205-07 2	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm (odtworzenie płytek na ścianach w pom. sanitarnych)	m ²		
	ifc	$(2*4.00+2.20*2)*2.4+(5.2+3.35+2.2*2)*2.4+2*(1.1*4)*2.4-4*1.0*2.10-4*0.9*2.10-2.7*1.0$	m ²	63.300	
				RAZEM	63.300
20	KNP 02 d.1. 1306-06.04 2	Odmalowanie jednostronne 2 sztuk drzwi stalowych wewnętrznych w kolorze białym	szt.		
	ifc	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNNR 2 d.1. 1302-03 2	Ponowny montaż drzwi wewnętrznych na ościeżnicy stalowej (z demontażu)	szt.		
	ifc	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
22		Odtworzenie instalacji zdemontowanych z poz. 4	kpl		
	d.1. 2	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR AT-23 d.1. 0206-07 2	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm (odtworzenie płytek w sanitariatach)	m ²		
	ifc	17.45	m ²	17.450	
				RAZEM	17.450
24	KNR AT-27 d.1. 0202-02 2	Izolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamów uszczelniających układanych ręcznie na wyrównanym podłożu	m ²		
	ifc	17.45+25	m ²	42.450	
				RAZEM	42.450

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
25	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko	m ²		
d.1.	1102-02				
2					
	PZ-1	237.91	m ²	237.910	
	PZ-1A	7.2	m ²	7.200	
	PZ-1B	18.43	m ²	18.430	
				RAZEM	263.540
26	KNR 2-02	Wykonanie warstwy wierzchniej z mat (Fitness MONSTER firmy PaviFLEX lub równoważne)	m ²		
d.1.	1112-02				
2		(263.54-0.12*3*10-poz.23)	m ²	242.490	
				RAZEM	242.490
27	KNR 4-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko (dotyczy miejscowego uzupełnienia ubytków jastruchu poza obszarem wymiany stropu pomiędzy osiami II-III, a 1-3)	m ²		
d.1.	0803-02				
2		Krotność = 2			
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
28		Odtworzenie wyposażenia lokalu użytkowego z poz. 3	kpl		
d.1.					
2		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR-W 2-02	Odtworzenie sufitu typu "OWA" (na całej powierzchni lokalu 1.4B i w pom. sanitarnych loalku 2.3)	m ²		
d.1.	2702-01				
2					
	PZ-1	237.91	m ²	237.910	
	PZ-1A	7.2	m ²	7.200	
	PZ-1B	18.43	m ²	18.430	
	pom. sanitarne	16.13+2.67	m ²	18.800	
				RAZEM	282.340
1.3		ROBOTY DODATKOWE			
30		Roboty dodatkowe - przyjąć jako 5% kwoty pozostałych prac	kpl.		
d.1.	kalk. własna				
3		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000