

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA I NAPRAWA STROPU W PAWILONIE HANDLOWO-USŁUGOWYM PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 2 W INOWROCŁAWIU					
1		ZADANIE NR 1 - PRZEBUDOWA CZĘŚCI STROPU			
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 2-02	Zabezpieczenie kondygnacji parteru przed zniszczeniami	m ²		
d.1.	0410-01				
1		25*9.2	m ²	230.000	
		4.3*(25*2+9.2*2)	m ²	294.120	
				RAZEM	524.120
2	KNR 4-04	Usunięcie ścian działowych g-k będących w kolizji z projektowanym stropem	m ²		
d.1.	0502-02				
1		(4.62+1.82+3.46+2*0.8+8.34+0.92+0.95+0.44*2)*3.7	m ²	83.583	
				RAZEM	83.583
3		Usunięcie wyposażenia lokalu użytkowego 1.4B (do ponownego montażu)	kpl		
d.1.					
1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Usunięcie wyposażenia lokalu użytkowego 2.3(do ponownego montażu)	kpl		
d.1.					
1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Usunięcie instalacji zlokalizowanych w ścianach działowych lub kolidującej z wymianą stropu - lokal 1.4B(parter)	kpl		
d.1.					
1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Usunięcie instalacji zlokalizowanych w ścianach działowych lub kolidującej z wymianą stropu - lokal 2.3(I piętro)	kpl		
d.1.					
1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
7		Demontaż drzwi (do ponownego montażu)	szt.		
d.1.					
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-04	Usunięcie okładzin podłogowych (paneli) na posadzkach	m ³		
d.1.	0301-02				
1		0.01*93.8	m ³	0.938	
				RAZEM	0.938
9	KNR 4-04	Usunięcie jastrychu 6 cm	m ³		
d.1.	0301-02				
1		0.06*(25*9.2+30)	m ³	15.600	
				RAZEM	15.600
10	KNR 4-01	Usunięcie płyt styropianowych 2 cm	m ²		
d.1.	0609-01				
1		25*9.2	m ²	230.000	
				RAZEM	230.000
11	KNR 4-04	Demontaż płyt stropowych prefabrykowanych	m ³		
d.1.	0305-01				
1		25*9.2*0.10	m ³	23.000	
				RAZEM	23.000
12	KNR 0-19	Demontaż szyb w 4 polach fasady aluminiowej (w celu podania mieszanki betonowej)	m ²		
d.1.	0928-04				
1		3*4.3*4	m ²	51.600	
				RAZEM	51.600
13	KNR-W 2-02	Demontaż sufitu typu "OWA"	m ²		
d.1.	2702-01				
1		PZ-1 237.91-3*6	m ²	219.910	
		PZ-1A 7.2	m ²	7.200	
		PZ-1B 18.43	m ²	18.430	
				RAZEM	245.540

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14		Oplata za kontener (wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki)	kpl		
d.1.		5	kpl	5.000	
1				RAZEM	5.000
1.2		ROBOTY BUDOWLANE			
15	KNR 2-05	Blacha trapezowa T-50	m ²		
d.1.	1001-01				
2	PZ-1	237.91-3*6	m ²	219.910	
	PZ-1A	7.2	m ²	7.200	
	PZ-1B	18.43	m ²	18.430	
				RAZEM	245.540
16	KNR 2-02	Płyty żelbetowe stropowe, płaskie, grubości 15cm z układaniem betonu za pomocą pompy	m ²		
d.1.	0216-02				
2	PZ-1	237.91-3*6	m ²	219.910	
	PZ-1A	7.2	m ²	7.200	
	PZ-1B	18.43	m ²	18.430	
				RAZEM	245.540
17	KNR 2-02	Płyty żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty	m ²		
d.1.	0216-05	Krotność = 5			
2	PZ-1	237.91-3*6	m ²	219.910	
	PZ-1A	7.2	m ²	7.200	
	PZ-1B	18.43	m ²	18.430	
				RAZEM	245.540
18	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w budowach monolitycznych (Zamawiający zastrzega możliwość ograniczenia ilości zbrojenia w przypadku, gdy mniejsza ilość wynikać będzie z opracowanego projektu rewizji)	t		
d.1.	0290-04	3287.64/1000	t	3.288	
2		3478.6/1000	t	3.479	
				RAZEM	6.767
19	KNR 2-02	Odtworzenie ścian działowych g-k (bez malowania i płytek)	m ²		
d.1.	2003-02				
2	ifc	poz.2	m ²	83.583	
				RAZEM	83.583
20	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie ścian dzielowych g-k w kolorze białym	m ²		
d.1.	1505-03				
2	ifc	(10*4+3*1.0)*3.50	m ²	150.500	
				RAZEM	150.500
21	KNP 02	Odmalowanie jednostronne drzwi stalowych wewnętrznych w kolorze białym	szt.		
d.1.	1306-06.04				
2	ifc	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNNR 2	Ponowny montaż drzwi wewnętrznych na ościeżnicy stalowej (z demontażu)	szt		
d.1.	1302-03				
2	ifc	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
23		Odtworzenie instalacji zdemontowanych z poz.5	kpl		
d.1.					
2		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
24		Odtworzenie instalacji zdemontowanych z poz.6	kpl		
d.1.					
2		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
25		Odtworzenie wyposażenia lokalu użytkowego z poz. 3	kpl		
d.1.					
2		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
26		Odtworzenie wyposażenia lokalu użytkowego z poz. 4	kpl		
d.1.					
2					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko	m ²		
d.1.	1102-02				
2	PZ-1	237.91-3*6	m ²	219.910	
	PZ-1A	7.2	m ²	7.200	
	PZ-1B	18.43	m ²	18.430	
				RAZEM	245.540
28	KNR 4-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko (dotyczy miejscowego uzupełnienia ubytków jastruchu poza obszarem wymiany stropu pomiędzy osiami II-III, a 1-3)	m ²		
d.1.	0803-02				
2		Krotność = 2			
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
29	KNR-W 2-02	Odtworzenie sufitu typu "OWA" (na całej powierzchni lokalu 1.4B)	m ²		
d.1.	2702-01				
2	PZ-1	237.91-3*6	m ²	219.910	
	PZ-1A	7.2	m ²	7.200	
	PZ-1B	18.43	m ²	18.430	
				RAZEM	245.540
1.3		ROBOTY DODATKOWE			
30		Roboty dodatkowe - przyjąć jako 10% kwoty pozostałych prac	kpl.		
d.1.	kalk. własna				
3					
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000