

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>PRZEBUDOWA I NAPRAWA STROPU W PAWILONIE HANDLOWO-USŁUGOWYM PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 2 W INOWROCŁAWIU</b>					
1		<b>ZADANIE NR 2 - MIEJSCOWE NAPRAWY UBYTKÓW W PŁYTACH STROPOWYCH - zgodnie z wymaganiami II części ekspertyzy budowlanej (przedmiar zawiera wartości orientacyjne do weryfikacji powykonawczej, rozliczenie powykonawcze będzie wykonane na podstawie rzeczywistego obmiaru wykonanych napraw)</b>			
1.1		<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
1	KNR BC-02 d.1. 0207-06 1 kalk. własna	Ręczne skucie betonu w miejscach napraw na powierzchniach sufitowych (skucie luźnych fragmentów betonu)  26*0.5*0.5+15*1.0*0.5+10*1.0*1.10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
2	KNR K-01 d.1. 0108-03 1	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach sufitowych zaprawą cementowo-polimerową - wykonanie warstwy szczepnej (np. Sika Bond &Protect) 26*0.5*0.5+15*1.0*0.5+10*1.0*1.10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
3	KNR K-01 d.1. 0101-02 1 kalk. własna	Oczyszczenie powierzchni betonowych i prętów stalowych  26*0.5*0.5+15*1.0*0.5+10*1.0*1.10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
4	KNR K-01 d.1. 0105-05 1 kalk. własna	Uzupełnienie brakującego zbrojenia  4	m  m	  4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
5	KNR K-01 d.1. 0106-06 1	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach żelbetonowych na powierzchniach sufitowych zaprawą cementowo-polimerową (np. Sika MonoTop)  (26*0.5*0.5+15*1.0*0.5+10*1.0*1.10)*0.04	dm <sup>3</sup>  dm <sup>3</sup>	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR K-01 d.1. 0401-03 1	Likwidacja wąskich szczelin i ewentualnych spękań z użyciem iniekcji ciśnieniowej  100	m  m	  100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
7		Transport i utylizacja gruzu  1	t  t	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	kalkulacja d.1. własna 1	Wykonanie miejscowych osłon i zabezpieczeń  51	szt.  szt.	  51.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.000</b>
1.2		<b>DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA</b>			
9	kalkulacja d.1. własna 2	Dokumentacja powykonawcza/inwentaryzacja wykonanych napraw  1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>