

**ZADANIE 1 – OS. NOWE I TORUŃSKIE  
USUWANIE PRZECIEKÓW  
DACHY Z PAPY – budynki mieszkalne**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jed. miary	Orientacyjna ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1.	KNR 4-01 0535-03	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	20		
2.	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	15		
3.	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych – następna warstwa-powierzchnia do 10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	40		
4.	KNR 4-01 0514-07	Pokrycie na lepiku w nakładkę na dachach dawniej krytych papą na gorąco	m <sup>2</sup>	40		
5.	KNR 4-01 0524-05	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o dług. ponad 1 m- wykonanie z drabin przestawnych	m	20		
6.	KNR 4-01 0527-07	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr.15 cm - wykonanie z drabin przestawnych	m	15		
7.	KSNR 3 0503-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (krycie papą wierzchniego krycia na istniejącym pokryciu z papy)	m <sup>2</sup>	80		
<b>RAZEM :</b>						

**UWAGA !**

Wykonawca powinien podsumować dwie kolumny, tj.: kol. 6 i kol. 7.

**ZADANIE 1 – OS. NOWE I TORUŃSKIE  
USUWANIE PRZECIEKÓW  
DACHY Z DACHÓWKI – budynki mieszkalne**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jed. miary	Orientacyjj na ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1.	KNR-W 4-01 0501-02	Uzupełnienie pokrycia z układanej na zaprawie dachówki ceramicznej karpówki podwójnie w koronkę	m <sup>2</sup>	20		
2.	KNR 4-01 0501-06	Uzupełnienie gąsiorów ceramicznych	m	10		
3.	KNR 4-01 0506-02	Wymiana pokryć z dachówki karpówki podwójnie w koronkę	miejsc.	20		
4.	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	20		
5.	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	10		
6.	KNR 4-01 0524-05	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o dług. ponad 1 m- wykonanie z drabin przestawnych	m	20		
7.	KNR 4-01 0527-07	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr.15 cm - wykonanie z drabin przestawnych	m	10		
<b>OGÓŁEM :</b>						

**UWAGA !**

Wykonawca powinien podsumować dwie kolumny, tj.: kol. 6 i kol. 7.

**ZADANIE 1 – OS. NOWE I TORUŃSKIE  
USUWANIE PRZECIEKÓW  
DACHY Z PAPY – pawilony handlowe i garaże**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jed. miary	Orientacyjna ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1.	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	50		
2.	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	30		
3.	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	50		
4.	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	50		
5.	KNR 4-01 0524-05	Uzupełnienie blacha ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o dług. ponad 1 m- wykonanie z drabin przestawnych	m	50		
6.	KNR 4-01 0527-07	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr.15 cm- wykonanie z drabin przestawnych	m	30		
7.	KNNR 3 0503-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (krycie papą wierzchniego krycia na istniejącym pokryciu z papy)	m <sup>2</sup>	500		
<b>OGÓŁEM :</b>						

**UWAGA !**

Wykonawca powinien podsumować dwie kolumny, tj.: kol. 6 i kol. 7.