

ZADANIE 5 – OS. RĄBIN A I G
USUWANIE PRZECIEKÓW
DACHY Z PAPY – budynki mieszkalne

L.p.	Podstawa wyceny	Opis	Jed. miary	Orientacyjna ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7
1.	KNR 4-01 0535/04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	50		
2.	KNR 4-01 0535/06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	70		
3.	KNR 4-01 0519/06	Rozbórka pokrycia z papy na dachach betonowych – pierwsza warstwa	m ²	50		
4.	KNR 4-01 0519/-07	Rozbórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m ²	50		
5.	KSNR3 0503/05	Obróbki z papy termozgrzewalnej podkładowej wraz z oczyszczeniem i zaimpregnowaniem	m ²	60		
6.	KNR 4-01 0524/05	Uzupełnienie rynien dachowych wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o dług. ponad 1 m z blachy ocynkowanej grub. 0,50 mm	m	40		
7.	KNR 4-01 0527/07	Uzupełnienie rur spustowych o średnicy 15 cm w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej grub. 0,50 mm	m	60		
8.	KSNR 3 0503/01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną – jednokrotne pokrycie papą wierzchniego pokrycia na istniejącym pokryciu z papy	m ²	200		
9.	KSNR 3 0503/04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej na oczyszczonym i zaimpregnowanym podłożu betonowym	m ²	80		
10.	KNR-W 4-01 0518/01	Drobne naprawy pokrycia z papy, polegające na umocnieniu pokrycia i zakitowaniu	m ²	130		
11.	KNR-W 4-01 0528/06	Naprawa rynien bez zdejmowania – oczyszczenie, sprawdzenie i uszczelnienie	m	130		
12.	Kalkulacja indywidualna	Uszczelnianie masą bitumiczną obróbek blacharskich	m	120		
13.	Kalkulacja indywidualna	Montaż krętek siatkowych ocynkowanych o szer. 25 cm przeciw ptakom na wylotach kominów	m	40		
14.	KNR 4-04 1101/02+ 1101/05 (x3)	Wywóz papy odpadowej samochodem skrzyniowym na odległość 4 km, przy ręcznym załadunku i wyładunku	m ³	1,00		
15.	Kalkulacja indywidualnych	Koszt utylizacji papy odpadowej	m ³	1,00		
RAZEM:						

UWAGA

Oferent powinien podsumować dwie kolumny, tj. kol. 6 i kol. 7

ZADANIE 5 – Os. Rąbin A i G
USUWANIE PRZECIEKÓW
DACHY Z PAPY – pawilony handlowe i garaże

L.p.	Podstawa wyceny	Opis	Jed. miary	Orientacyjna ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7
1.	KNR 4-01 0535/04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	10		
2.	KNR 4-01 0535/06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	10		
3.	KNR 4-01 0519/06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych – pierwsza warstwa	m ²	15		
4.	KNR 4-01 0519/07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m ²	15		
5.	KSNR3 0503/05	Obróbki z papy termozgrzewalnej podkładowej wraz z oczyszczeniem i zaimpregnowaniem	m ²	10		
6.	KNR 4-01 0524/05	Uzupełnienie rynien dachowych wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o dług. ponad 1 m z blachy ocynkowanej grub. 0,50 mm	m	30		
7.	KNR 4-01 0527/07	Uzupełnienie rur spustowych o średnicy 15 cm w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej grub. 0,50 mm	m	30		
8.	KSNR 3 0503/01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną – jednokrotne pokrycie papą wierzchniego pokrycia na istniejącym pokryciu z papy	m ²	15		
9.	KSNR 3 0503/04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej na oczyszczonym i zaimpregnowanym podłożu betonowym	m ²	15		
10.	KNR-W 4-01 0518/01	Drobne naprawy pokrycia z papy, polegające na umocnieniu pokrycia i zakitowaniu	m ²	10		
11.	KNR-W 4-01 0528/06	Naprawa rynien bez zdejmowania – oczyszczenie, sprawdzenie i uszczelnienie	m	20		
12.	Kalkulacja indywidualna	Uszczelnianie masą bitumiczną obróbek blacharskich	m	15		
13.	Kalkulacja indywidualna	Montaż kratki siatkowej ocynkowanej o szer. 25 cm przeciw ptakom na wylotach kominów	m	5		
14.	KNR 4-04 1101/02+ 1101/05 (x3)	Wywóz papy odpadowej samochodem skrzyniowym na odległość 4 km, przy ręcznym załadunku i wyładunku	m ³	1		
15.	Kalkulacja indywidualna	Koszt utylizacji papy odpadowej	m ³	1		
OGÓŁEM:						

UWAGA

Oferent powinien podsumować dwie kolumny, tj. kol. 6 i kol. 7

ZADANIE Nr 5 – OS. RABIN A I G
USUWANIE PRZECIEKÓW
REMONT KOMINÓW – budynki mieszkalne

L.p.	Podstawa wyceny	Opis	Jed. miary	Orientacyjna ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7
2.	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek kominowych o grubości ½ cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej do poziomu stropu w stropodachu.	m ²	3,83		
3.	KNR 4-01 0303/02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości ½ cegły na zaprawie cementowo-wapiennej – w stropodachu	m ²	1,64		
4.	KNR 2-02 0120/02	Ścianki z cegły pełnej kl.15 o grubości ½ cegły na zaprawie cementowo-wapiennej – ponad dachem	m ²	2,46		
5.	KNR 2-02s 1752A/11	Urobienie zaprawy cementowo-wapiennej M4	m ³	0,07		
6.	KNR 4-01 0207/01	Wypełnienie bruzd o przekroju do 0,015m ² w podłogach żwirobotonem wokół kominów	m	2,74		
7.	KNR 4-01 0735/02	Wykonanie tynków zwykłych cem-wap. kat.III na kominie ponad dachem płaskim	m ²	2,46		
8.	Kalkulacja indywidualna	Wymiana rur wywiewnych z PCV o średnicy 110 mm	szt.	1,00		
9.	KNR 2-02 0219/05	Nakrywy (czapy) betonowe B-15 o średniej grubości 7 cm na kominach	m ²	1,01		
10.	KNR 4-01 0202/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów żebrowanych o średnicy 8 mm (52 kg/m ² nakryw)	kg	5,26		
11.	KNR 4-01 0214/03	Urobienie betonu żwirowego B-15	m ³	0,07		
12.	KNR 2-02 0602/07 (analogia)	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego: smarowanie czap kominowych Izolbetem A i Dp	m ²	1,18		
13.	KNR 4-01 0108/11 + 0108/12 (x3)	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 4 km	m ³	0,63		
14.	Kalkulacja indywidualna	Koszty utylizacji gruzu zmieszanego	m ³	0,63		
OGÓLEM:						

UWAGA

Oferent powinien podsumować dwie kolumny, tj. kol. 6 i kol. 7

ZADANIE 5 – Os. Rąbin A i G
USUWANIE PRZECIEKÓW
REMONT KOMINÓW – pawilony

L.p.	Podstawa wyceny	Opis	Jed. miary	Orientacyjna ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7
1.	KNR 4-01 0212/04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²	0,93		
2.	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek kominowych o grubości ½ cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej do poziomu stropu w stropodachu.	m ²	3,83		
3.	KNR 4-01 0303/02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości ½ cegły na zaprawie cementowo-wapiennej – w stropodachu	m ²	1,64		
4.	KNR 2-02 0120/02	Ścianki z cegły pełnej kl.15 o grubości ½ cegły na zaprawie cementowo-wapiennej – ponad dachem	m ²	2,46		
5.	KNR 2-02s 1752A/11	Urobienie zaprawy cementowo-wapiennej M4	m ³	0,07		
6.	KNR 4-01 0207/01	Wypełnienie bruzd o przekroju do 0,015m ² w podłożach żwirowym wokół kominów	m	2,74		
7.	KNR 4-01 0735/02	Wykonanie tynków zwykłych cem-wap. kat.III na kominie ponad dachem płaskim	m ²	2,46		
8.	Kalkulacja indywidual.	Wymiana rur wywiewnych z PCV o średnicy 110 mm	szt.	1,00		
9.	KNR 2-02 0219/05	Nakrywy (czapy) betonowe B-15 o średniej grubości 7 cm na kominach	m ²	1,01		
10.	KNR 4-01 0202/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów żebrowanych o średnicy 8 mm (52 kg/m ² nakryw)	kg	5,26		
11.	KNR 4-01 0214/03	Urobienie betonu żwirowego B-15	m ³	0,07		
12.	KNR 2-02 0602/07 (analogia)	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego: smarowanie czap kominowych Izolbetem A i Dp	m ²	1,18		
13.	KNR 4-01 0108/11 + 0108/12 (x3)	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość 4 km	m ³	0,63		
14.	Kalkulacja indywidualna	Koszty utylizacji gruzu zmieszanego	m ³	0,63		
OGÓŁEM:						

UWAGA

Oferent powinien podsumować dwie kolumny, tj. kol. 6 i kol. 7