

SKWER PAKOŚĆ - Arkusz kalkulacyjny oferty			
lp.	zakres	ilość	jednostka
MATERIAŁ+Transport			
1.	Nasadzenia		
1.1.	Wiąz "Camperdownii", wys. 250-300	2	szt.
1.2.	Irga szwedzka "Coral Beauty", wys.10 -20	196	szt.
1.3.	Hortensja b. 'Limelight' PBR, wys. 20-60	38	szt.
1.4.	Rozplenica japońska 'Hameln'	42	szt.
1.5.	Lawenda wąskolistna 'Hidcote' wys. 20-30	28	szt.
1.6.	Hosta 'Blue Mouse Ears' w odm. C2	26	szt.
1.7.	Hakonechloa w odm. C2	7	szt.
2.	Mała architektura		
2.1.	Ławka Scandik	5	szt.
2.2.	Kosz Scandik	1	szt.
2.3.	Kosz Canis	1	szt.
3.	Nawierzchnia/podłoże		
3.1.	Kostka brukowa - K-23 starobruk, antracyt lub Ritano, sombra, gr. 6 cm	80	m2
3.2.	Palisada półokrągła fi 11x30, antracyt	955	szt.
3.3.	Obrzeże 6x20x100, antracyt	36	m
3.4.	Beton B-10	4,5	m3
3.5.	Piasek do zamulenia	1	wyw.
3.6.	Podsypka B-5	2	m3
3.7.	Kora worek 80l	40	szt.
3.8.	Kamień- żwir 8-16 mm - 75m2	4	t
3.9.	Agrowłóknina	130	m2
3.10.	Ziemia urodzajna (przesiany humus)	10	m3
4.	Lampa solarna - najazdowa gruntowa 8 LED	7	szt.
ROBOCIZNA			
1.	Posadzenie roślin	339	szt.
2.	Montaż ławek	5	szt.
3.	Montaż koszy na śmieci i odchody	2	szt.
4.	Montaż lamp solarnych najazdowych	7	szt.
5.	Przygotowanie i niwelacja podłoża	80	m2
6.	Ułożenie kostki betonowej	80	m2
7.	Rozplantowanie ziemi, otoczaka, ułożenie kory i agrowłókniny	250	m2
8.	Osadzenie obrzeży 6x20x100	36	m
9.	Osadzenie palisady fi 11 x 30 cm	955	szt.
Pielęgnacja w okresie gwarancji			
1.	Pielęgnacja w okresie gwarancji	2	lata