

I UZUPEŁNIENIE - ZADANIE 11S

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1	KNR-W 4- d.1 01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 1.9*1.05*1	m ² m ²	 1.995	
				RAZEM	1.995
2	KNR-W 4- d.1 01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (1.9+1.05)*2*0.25 *1	m ² m ²	 1.475	
				RAZEM	1.475
3	KNR-W 4- d.1 01 0518-06 analogia	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa (1.9*1.05)*1	m ² m ²	 1.995	
				RAZEM	1.995
4	KNR-W 4- d.1 01 0518-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa (1.9*1.05)*1	m ² m ²	 1.995	
				RAZEM	1.995
5	KNR-W 4- d.1 01 1212-56	Miniowanie 2x stop i dolnych części słupków balustrady balkonowej Krotność = 2 5*1	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
6	KNR-W 4- d.1 01 0803-01 analogia	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro 2.0*1	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 2-02 d.1 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 2.0*1	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 2-02 d.1 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 2.0*1	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 0-17 d.1 2609-01 kalk. własna	Wycięcie ocieplenia ze styropianu gr 12 cm na wys. 20 cm na ścianie budynku Krotność = 0.5 1.10*1	m m	 1.100	
				RAZEM	1.100
10	KNR 0-17 d.1 2609-01 kalk. własna	Uzupełnienie usuniętego docieplenia - Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian 1.22*1	m ² m ²	 1.220	
				RAZEM	1.220
11	KNR 0-33 d.1 0128-01	Malowanie elewacji Krotność = 2 0.37*1	m ² m ²	 0.370	
				RAZEM	0.370
12	KNR-W 4- d.1 01 0537-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej (1.90+1.05*2+1.0)*0.25*1	m ² m ²	 1.250	
				RAZEM	1.250
13	KSNR 3 d.1 0503-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (obróbki z papy nawierzchni na oczyszczonym i zaimpregnowanym podłożu betonowym) 1.90*1.25-0.8*0.15*1	m ² m ²	 2.255	
				RAZEM	2.255
14	KNR-W 4- d.1 01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2 1.90*1.05*1	m ² m ²	 1.995	
				RAZEM	1.995
15	KNR 0-23 d.1 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 1.90*1.05*1	m ² m ²	 1.995	
				RAZEM	1.995
16	KNR 0-23 d.1 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 1.90*1.05*1	m ² m ²	 1.995	
				RAZEM	1.995
17	KNR 0-23 d.1 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 1.90*1.05*1	m ² m ²	 1.995	
				RAZEM	1.995

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER -	m ²		
d.1	2612-07	przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m ²	1.995	
		1.90*1.05*1		RAZEM	1.995
19	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER -	m ²		
d.1	2612-07	przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m ²	1.995	
		1.90*1.05*1		RAZEM	1.995
20	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER -	m		
d.1	2612-08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	4.000	
		1.90*1.05*2*1		RAZEM	4.000
21	KNR 2-02	gładzie gipsowe dwuwarstwowe na suficie balkonu z elementów prefabry-	m ²		
d.1	0815-06	kowanych z zastosowaniem gładzi zew. Rekord	m ²	2.200	
	analogia	2.20*1		RAZEM	2.200
22	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych -	m ²		
d.1	02 1510-10	tynków gładkich bez gruntowania	m ²	2.200	
		2.20*1		RAZEM	2.200
23	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 16 m	m ²		
d.1	1610-02	29*2	m ²	58.000	
				RAZEM	58.000
2		Remont ekranu 2 szt			
24	KNR 0-28	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii	m ²		
d.2	2621-06	DRYVIT DRYSLUTION - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²	6.600	
		1.65*2*2		RAZEM	6.600
25	KNR 0-28	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technol-	m ²		
d.2	2620-02	ogii DRYVIT - zagruntowanie powierzchni	m ²	6.600	
		1.65*2*2		RAZEM	6.600
26	KNR 0-28	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - tynk	m ²		
d.2	2630-02	cienkowarstwowy Dryvit	m ²	6.600	
		1.65*2*2		RAZEM	6.600
27	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą silikonową tynków gładkich zewnętrznych	m ²		
d.2	1501-05	1.65*1*2	m ²	3.300	
				RAZEM	3.300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont ekranów balkonowych szt. 2			
1		Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 16 m	m ²		
d.1		2.5*15*2	m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
2		Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSTULATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.1		1.65*2*2	m ²	6.600	
				RAZEM	6.600
3		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - zagruntowanie powierzchni	m ²		
d.1		1.65*2*2	m ²	6.600	
				RAZEM	6.600
4		Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - tynk cienkowarstwowy Dryvit	m ²		
d.1		1.65*2*2	m ²	6.600	
				RAZEM	6.600
5		Dwukrotne malowanie farbą silikonową tynków gładkich zewnętrznych	m ²		
d.1		1.65*2*2	m ²	6.600	
				RAZEM	6.600
2		Remont j 2 posadzek balkonu			
6		Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.2		1.9*1.05*2	m ²	3.990	
				RAZEM	3.990
7		Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.2		(1.9+1.05)*2*0.25 *2	m ²	2.950	
				RAZEM	2.950
8	analogia	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²		
d.2		(1.9*1.05)*2	m ²	3.990	
				RAZEM	3.990
9		Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m ²		
d.2		(1.9*1.05)*2	m ²	3.990	
				RAZEM	3.990
10		Miniowanie 2x stop i dolnych części słupków balustrady balkonowej	szt.		
d.2		Krotność = 2 5*2	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
11	analogia	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m ²		
d.2		2.0*2	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
12		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
d.2		2.0*2	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
13		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
d.2		Krotność = 3 2.0*2	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
14	kalk. własna	Wycięcie ocieplenia ze styropianu gr 12 cm na wys. 20 cm na ścianie budynku	m		
d.2		Krotność = 0.5 1.10*2	m	2.200	
				RAZEM	2.200
15	kalk. własna	Uzupełnienie usuniętego docieplenia - Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²		
d.2		1.22*2	m ²	2.440	
				RAZEM	2.440
16		Malowanie elewacji	m ²		
d.2		Krotność = 2 0.37*2	m ²	0.740	
				RAZEM	0.740

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1	KNR-W 4- d.1 01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 1.9*1.05*2	m ² m ²	 3.990	
				RAZEM	3.990
2	KNR-W 4- d.1 01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (1.9+1.05)*2*0.25 *2	m ² m ²	 2.950	
				RAZEM	2.950
3	KNR-W 4- d.1 01 0518-06 analogia	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa (1.9*1.05)*2	m ² m ²	 3.990	
				RAZEM	3.990
4	KNR-W 4- d.1 01 0518-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa (1.9*1.05)*2	m ² m ²	 3.990	
				RAZEM	3.990
5	KNR-W 4- d.1 01 1212-56	Miniowanie 2x stop i dolnych części słupków balustrady balkonowej Krotność = 2 5*2	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
6	KNR-W 4- d.1 01 0803-01 analogia	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro 2.0*2	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR 2-02 d.1 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 2.0*2	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR 2-02 d.1 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 2.0*2	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR 0-17 d.1 2609-01 kalk. własna	Wycięcie ocieplenia ze styropianu gr 12 cm na wys. 20 cm na ścianie budynku Krotność = 0.5 1.10*2	m m	 2.200	
				RAZEM	2.200
10	KNR 0-17 d.1 2609-01 kalk. własna	Uzupełnienie usuniętego docieplenia - Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian 1.22*2	m ² m ²	 2.440	
				RAZEM	2.440
11	KNR 0-33 d.1 0128-01	Malowanie elewacji Krotność = 2 0.37*2	m ² m ²	 0.740	
				RAZEM	0.740
12	KNR-W 4- d.1 01 0537-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszuw i okapów z blachy ocynkowanej (1.90+1.05*2+1.0)*0.25*2	m ² m ²	 2.500	
				RAZEM	2.500
13	KSNR 3 d.1 0503-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (obróbki z papy nawierzchni. na oczyszczonym i zaimpregnow. podłożu betonowym) 1.90*1.25-0.8*0.15*2	m ² m ²	 2.135	
				RAZEM	2.135
14	KNR-W 4- d.1 01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2 1.90*1.05*2	m ² m ²	 3.990	
				RAZEM	3.990
15	KNR 0-23 d.1 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 1.90*1.05*2	m ² m ²	 3.990	
				RAZEM	3.990
16	KNR 0-23 d.1 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 1.90*1.05*2	m ² m ²	 3.990	
				RAZEM	3.990
17	KNR 0-23 d.1 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 1.90*1.05*2	m ² m ²	 3.990	
				RAZEM	3.990

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER -	m ²		
d.1	2612-07	przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m ²	3.990	
		1.90*1.05*2		RAZEM	3.990
19	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER -	m ²		
d.1	2612-07	przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m ²	3.990	
		1.90*1.05*2		RAZEM	3.990
20	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER -	m		
d.1	2612-08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	6.100	
		1.90+1.05*2*2		RAZEM	6.100
21	KNR 2-02	gładzie gipsowe dwuwarstwowe na suficie balkonu z elementów prefabry-	m ²		
d.1	0815-06	kowanych z zastosowaniem gładzi zew. Rekord	m ²	4.400	
	analogia	2.20*2		RAZEM	4.400
22	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych -	m ²		
d.1	02 1510-10	tynków gładkich bez gruntowania	m ²	4.400	
		2.20*2		RAZEM	4.400
23	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 16 m	m ²		
d.1	1610-02	29*2	m ²	58.000	
				RAZEM	58.000