

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		IIlp. 3 szt. nr mieszkań (33,36 w jednym pionie),46 IIlp. 4 szt. nr mieszkań (8,9,20,32) I p 2 szt. nr mieszkań (5,41)			
1	KNR 2-02 d.1 1610-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m(III p. 72m2) , (II p. 108m2),(I p. 36m2) 216	m ²		
			m ²	216.000	
				RAZEM	216.000
2	KNR AT-26 d.1 0103-02	Zabezpieczenie okien i parapetów folią (9,5m2)*9 85.5	m ²		
			m ²	85.500	
				RAZEM	85.500
3	KNR 4-01 d.1 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej(2,25x9szt.) 20.25	m ²		
			m ²	20.250	
				RAZEM	20.250
4	KNR 0-17 d.1 2609-01	Wycięcie ocieplenia ze styropianu gr 12 cm na wysk. 20cm na ścianie budyn- ku.(0,6x9szt.) 5.4	m ²		
			m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
5	KNR-W 4- d.1 01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 4.838	m ²		
			m ²	4.838	
				RAZEM	4.838
6	KNR 2-02 d.1 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej 2.15*0.25*9	m ²		
			m ²	4.838	
				RAZEM	4.838
7	KNR 2-02 d.1 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - progi balkonowe 3.6	m ²		
			m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
8	KNR 2-02 d.1 0605-01	Izolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie poziomych na gorąco - pierwsza warstwa (podkładowa na lepiku) 20.25	m ²		
			m ²	20.250	
				RAZEM	20.250
9	KNR 4-01 d.1 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy 20.250	m ²		
			m ²	20.250	
				RAZEM	20.250
10	KNR 2-02 d.1 0605-02	Izolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie poziomych na gorąco - druga warstwa (nawierzchniowa) poz.8	m ²		
			m ²	20.250	
				RAZEM	20.250
11	KNR 4-01 d.1 0206-01 analogia	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 - przygotowanie szalunku do wylania posadzki 20.25	m ²		
			m ²	20.250	
				RAZEM	20.250
12	KNR 2-02 d.1 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra- wy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 20.25	m ²		
			m ²	20.250	
				RAZEM	20.250
13	KNR 4-01 d.1 0206-01 analogia	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 - przygotowanie szalunku do wylania posadzki 20.25	m ²		
			m ²	20.250	
				RAZEM	20.250
14	KNR 2-02 d.1 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm 20.25	m ²		
			m ²	20.250	
				RAZEM	20.250
15	KNR 2-02 d.1 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm 20.25	m ²		
			m ²	20.250	
				RAZEM	20.250
16	KNR-W 4- d.1 01 0701-10	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, bel- kach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2 spody balkonów 20.25	m ²		
			m ²	20.250	
				RAZEM	20.250
17	KNR 4-01 d.1 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach 20.25	m ²		
			m ²	20.250	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 0-17 d.1 2609-01	Uzupełnienie usuniętego styropianu - ocieple- nie ścian budynków płytami sty- ropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych za praw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian(0,6x9) 5.4	m ²	RAZEM	20.250
			m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
19	KNR 0-23 d.1 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 38.7	m		
			m	38.700	
				RAZEM	38.700
20	KNR 0-23 d.1 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno- krotne gruntowanie(20,25+5,4) 25.65	m ²		
			m ²	25.650	
				RAZEM	25.650
21	KNR 0-23 d.1 2612-06	Wtapienie warstwy siatki - spody i boki balko- nów oraz część elewacji(20, 25+5,4) 25.65	m ²		
			m ²	25.650	
				RAZEM	25.650
22	KNR 0-23 d.1 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno- krotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT(20,25+5,4) 25.65	m ²		
			m ²	25.650	
				RAZEM	25.650
23	KNR 0-23 d.1 0932-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcz- nie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie po- ziome(20,25+5,4) 25.65	m ²		
			m ²	25.650	
				RAZEM	25.650
24	KNR 0-28 d.1 2630-05	Malowanie elewacji - spodów i boków balkonów(20,25+5,4) 25.65	m ²		
			m ²	25.650	
				RAZEM	25.650
25	KNR 7-12 d.1 0101-03	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kon- strukcji balustrad i poręczy Krotność = 2 46.44	m ²		
			m ²	46.440	
				RAZEM	46.440
26	KNR 7-12 d.1 0201-03	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji balustrad i poręczy.-miniowanie Krotność = 2 46.44	m ²		
			m ²	46.440	
				RAZEM	46.440
27	KNR 7-12 d.1 0209-03	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji balustrad i po- ręczy. Krotność = 2 46.44	m ²		
			m ²	46.440	
				RAZEM	46.440
28	KNR 4-04 d.1 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km 1.010	m ³		
			m ³	1.010	
				RAZEM	1.010
29	KNR 4-04 d.1 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcz- nym wyladowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny roz- poczęty 1 km Krotność = 5 1.010	m ³		
			m ³	1.010	
				RAZEM	1.010
30	analiza indy- widualna	Opłata środowiskowa za utylizację gruzu i od- padów poremontowych na Wy- ypisku Miejskim 1.01	m ³		
			m ³	1.010	
				RAZEM	1.010

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont balkonów ul. Daszyńskiego 27					
1		Remont balkonów łącznie z ekranami 24 szt.			
1	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przysienne RR - 1/30 wysokości do 16 m	m ²		
d.1	1610-02	1,12+1,12+19,5)x12	m ²	260.880	
		260.88			
				RAZEM	260.880
2	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien i parapetów folią (9,5m2)*24	m ²		
d.1	0103-02	228	m ²	228.000	
				RAZEM	228.000
3	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej(3,64 m2*24 szt.)	m ²		
d.1	0804-07	87.36	m ²	87.360	
				RAZEM	87.360
4	KNR 0-17	Wycięcie ocieplenia ze styropianu gr 12 cm na wysk. 20cm na ścianie budyn- ku.(0,6*24 szt.)	m ²		
d.1	2609-01	14.4	m ²	14.400	
				RAZEM	14.400
5	KNR-W 4-	Rozebranie obróbek murów ogniowych, oka- pów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nada- jące się do użytku (4,21*0,25)* 8 szt., +(3,25*0,25)*16szt.	m ²		
d.1	01 0545-08	21.42	m ²	21.420	
				RAZEM	21.420
6	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0506-01	21.42	m ²	21.420	
				RAZEM	21.420
7	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - progi balkonowe(0,8*0,5)*24szt.	m ²		
d.1	0506-02	9.6	m ²	9.600	
				RAZEM	9.600
8	KNR 2-02	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorąco - pierwsza warstwa (podkładowa na lepiku)	m ²		
d.1	0605-01	87.36	m ²	87.360	
				RAZEM	87.360
9	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy	m ²		
d.1	0519-06	87.36	m ²	87.360	
				RAZEM	87.360
10	KNR 2-02	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorąco - druga war- stwa(nawierzchniowa)	m ²		
d.1	0605-02	87.36	m ²	87.360	
				RAZEM	87.360
11	KNR 4-01	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości do 10 cm-przygotowanie szalunku do wylania posadzki	m ²		
d.1	0206-01	87.36	m ²	87.360	
	analogia			RAZEM	87.360
12	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra- wy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro (3,64*24szt.)	m ²		
d.1	1102-01	87.36	m ²	87.360	
				RAZEM	87.360
13	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
d.1	1106-02	87.36	m ²	87.360	
				RAZEM	87.360
14	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm	m ²		
d.1	1106-03	87.36	m ²	87.360	
				RAZEM	87.360
15	KNR-W 4-	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce- mentowo-wapiennej na stropach płaskich, bel- kach, biegach i spocznikach schodów. o po- wierzchni odbicia do 5 m2 - spody balkonów (3,64*24szt.)	m ²		
d.1	01 0701-08	87.36	m ²	87.360	
				RAZEM	87.360
16	KNR 0-17	Uzupełnienie usuniętego styropianu - ocieple- nie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych za- praw kleją- cych - przyklejenie płyt styropiano- wych do ścian	m ²		
d.1	2609-01	7.2	m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
17	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem me- talowym (4,21 x 8szt.)+(3, 25 x16szt.)	m		
d.1	2612-08	85.68	m	85.680	
				RAZEM	85.680

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne (87,36+7,2)	m ²		
d.1	0102-01	(3,2*0,5)*16 (2,7*1*2)*16 (2,7*0,5*2)*16 (1,2*1,45)*16 (3,2*0,5)*8 (2,7*1)*8 (2,7*0,9*2)*8 94.56+183.04+73.28	m ²	350.880	
				RAZEM	350.880
19	KNR 0-23	Wtapianie warstwy siatki - spody i boki balko- nów oraz część elewacji	m ²		
d.1	2612-06	94.56	m ²	94.560	
				RAZEM	94.560
20	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
d.1	0933-02	94.56	m ²	94.560	
				RAZEM	94.560
21	KNR AT-31	Malowanie spodów i boków balkonów farbą sili- konową. (87,36+7,2)+(11, 44*16)+(9,16*8)	m ²		
d.1	0601-02	94.56+183.04+73.28	m ²	350.880	
				RAZEM	350.880
22	KNR 7-12	Czyszczenie przez szcztokowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji balus- trad i poręczy (2,02*8szt)+(1,56*16szt.)	m ²		
d.1	0101-03	Krotność = 2 41.12	m ²	41.120	
				RAZEM	41.120
23	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania mi- niowymi konstrukcji balustrad i poręczy.	m ²		
d.1	0201-03	Krotność = 2 41.12	m ²	41.120	
				RAZEM	41.120
24	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji balustrad i po- rę- czy.	m ²		
d.1	0209-03	Krotność = 2 41.12	m ²	41.120	
				RAZEM	41.120
2		Remont ekranów 24 szt			
25	KNR-W 4-	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia po- nad 5 m2	m ²		
d.2	01 0701-11	131.76	m ²	131.760	
				RAZEM	131.760
26	KNR 4-01	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, półszlachetne i szla- chetne o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.2	0723-05	131.7	m ²	131.700	
				RAZEM	131.700
27	KNR 0-23	Wtapianie warstwy siatki - ekrany	m ²		
d.2	2612-06	131.76	m ²	131.760	
				RAZEM	131.760
28	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne powierzchni ekranów	m ²		
d.2	0102-01	131.76	m ²	131.760	
				RAZEM	131.760
29	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
d.2	0933-02	131.76	m ²	131.760	
				RAZEM	131.760
30	KNR AT-31	Malowanie elewacji farbą silikonową	m ²		
d.2	0601-01	131.76	m ²	131.760	
				RAZEM	131.760
31	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m ³		
d.2	1105-01	6.54	m ³	6.540	
				RAZEM	6.540

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32 d.2	KNR 4-04 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 5 6.54	m ³		
			m ³	6.540	
				RAZEM	6.540
33 d.2	analiza indywidualna	Opłata środowiskowa za utylizację gruzu i odpadów poremontowych na Wysypisku Miejskim 6.54	m ³		
			m ³	6.540	
				RAZEM	6.540

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Naprawa pękniętych ścian zewnętrznych zespołu garażowego nr 11/N-37/N			
1	KNR AT-27	Skucie luźnych tynków cementowo-wapiennych i cementowych	m ²		
d.1	0101-03	(2.00*2.6*7)	m ²	36.400	
				RAZEM	36.400
2	KNR 4-01	Wyfrezowanie bruzd pionowych 12x 60 mm w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej wraz z dokładnym oczyszczeniem	m		
d.1	0339-01	(6*4)*0.8	m	19.200	
	analogia			RAZEM	19.200
3	KNR 4	Przygotowanie i montaż zbrojenia (np. kotwy spiralne ze stali nierdzewnej se- ver profile lub równoważnej) w bruzdach poziomych śr.8 mm	t		
d.1	1404-02 + KNR 4 1401-01	poz.2*0.5/1000	t	0.010	
	analogia			RAZEM	0.010
4	KNR 4-01	Zabetonowanie zaprawą naprawczą (np. Saver Powder S lub równoważna) bruzd o przekroju do 0.015 m2 w ścianach	m		
d.1	0207-01	poz.2	m	19.200	
	analogia			RAZEM	19.200
5	NNRNB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	poz.1	m ²	36.400	
				RAZEM	36.400
6	KNR AT-31	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach	m ²		
d.1	0105-09	poz.1	m ²	36.400	
	analogia			RAZEM	36.400
7	KNR 2-02	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach pozio- mych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m ²		
d.1	0901-01	poz.1	m ²	36.400	
				RAZEM	36.400
8	KNR 4-01	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzch- niej warstwie gr. 2 cm na podłożu gruntowym przy garażu	m ²		
d.1	0213-01	3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów z demontażu samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1	0108-09	poz.1*0.02	m ³	0.728	
				RAZEM	0.728
10	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów z demontażu samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-10	Krotność = 5	m ³	0.728	
		poz.9		RAZEM	0.728
11	KNR 4-01	Utylizacja materiałów z demontażu samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1	0108-09	poz.9	m ³	0.728	
				RAZEM	0.728