

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont balkonu Łokietka 41					
1		Remont balkonów 3 szt.(posadzka)			
1	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyściennne RR - 1/30 wysokości do 16 m	m ²		
d.1	1610-02	3x15)	m ²	45.000	
		45.00		RAZEM	45.000
2	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien i parapetów folią (9,5m2)*	m ²		
d.1	0103-02	9.5*3	m ²	28.500	
				RAZEM	28.500
3	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej(1,9*1,05)*3	m ²		
d.1	0804-07	1.9*1.05*3	m ²	5.985	
				RAZEM	5.985
4	KNR 0-17	Wycięcie ocieplenia ze styropianu gr 12 cm na wysk. 20cm na ścianie budyn- ku.(0,6*1szt.)*3	m ²		
d.1	2609-01	0.6*3	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
5	KNR-W 4-	Rozebranie obróbek murów ogniwowych, oka- pów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nada- jące się do użytku (1,9+1,05+1,05)*0,25* 3szt.	m ²		
d.1	01 0545-08	(1.9+1.05+1.05)*0.25*3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0506-01	1*3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - progi balkonowe(0,8*0,5)*3szt.	m ²		
d.1	0506-02	0.4*3	m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
8	KNR 2-02	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorąco - pierwsza warstwa (podkładowa na lepiku)	m ²		
d.1	0605-01	1.9*1.05*3	m ²	5.985	
				RAZEM	5.985
9	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy	m ²		
d.1	0519-06	1.995*3	m ²	5.985	
				RAZEM	5.985
10	KNR 2-02	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorąco - druga war- stwa(nawierzchniowa)	m ²		
d.1	0605-02	1.995*3	m ²	5.985	
				RAZEM	5.985
11	KNR 4-01	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 - przygotowanie szalunku do wylania posadzki	m ²		
d.1	0206-01	analogia	m ²	5.985	
		5.985		RAZEM	5.985
12	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra- wy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro (1,995*3szt.)	m ²		
d.1	1102-01	1.995*3	m ²	5.985	
				RAZEM	5.985
13	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
d.1	1106-02	1.995*3	m ²	5.985	
				RAZEM	5.985
14	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm	m ²		
d.1	1106-03	1.995*3	m ²	5.985	
				RAZEM	5.985
15	KNR-W 4-	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce- mentowo-wapiennej na stropach płaskich, bel- kach, biegach i spocznikach schodów. o po- wierzchni odbicia do 5 m2 - spody balkonów (1,995*3szt.)	m ²		
d.1	01 0701-08	1.995*3	m ²	5.985	
				RAZEM	5.985
16	KNR 0-17	Uzupełnienie usuniętego styropianu - ocieple- nie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych za- praw kleją- cych - przyklejenie płyt styropiano- wych do ścian	m ²		
d.1	2609-01	0.6*3	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
17	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem me- talowym (4,00) * 3szt.	m		
d.1	2612-08	4*3	m	12.000	
				RAZEM	12.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR AT-26 d.1 0102-01	Gruntowanie ręczne (1,9*1,05)*3	m ²		
		1.995*3	m ²	5.985	
				RAZEM	5.985
19	KNR 0-23 d.1 2612-06	Wtapianie warstwy siatki - spody i boki balko- nów oraz część elewacji	m ²		
		1.995*3	m ²	5.985	
				RAZEM	5.985
20	KNR 0-23 d.1 0933-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykal- nej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ścia- ny płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
		1.995*3	m ²	5.985	
				RAZEM	5.985
21	KNR AT-31 d.1 0601-02	Malowanie spodów i boków balkonów farbą sili- konową.	m ²		
		1.995*3	m ²	5.985	
				RAZEM	5.985
22	KNR-W 4- d.1 01 1212-06	Miniowanie 2 x stóp i dolnych części słupków balustrad balkonowych (0,10 * 8)*3szt	szt		
		8*3	szt	24.000	
				RAZEM	24.000
2		Remont ekranów 2 szt			
23	KNR-W 4- d.2 01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia po- nad 5 m2	m ²		
		3.3*2	m ²	6.600	
				RAZEM	6.600
24	KNR 0-23 d.2 2612-06	Wtapianie warstwy siatki - ekrany	m ²		
		3.33*2	m ²	6.660	
				RAZEM	6.660
25	KNR AT-26 d.2 0102-01	Gruntowanie ręczne powierzchni ekranów	m ²		
		3.3*2	m ²	6.600	
				RAZEM	6.600
26	KNR 0-23 d.2 0933-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykal- nej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ścia- ny płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
		3.3*2	m ²	6.600	
				RAZEM	6.600
27	KNR 2-02 d.2 1501-05	Dwukrotne malowanie farbą silikonową tynków gładkich zewnętrznych ekrany	m ²		
		3.3*2	m ²	6.600	
				RAZEM	6.600
28	KNR 4-04 d.2 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km	m ³		
		0.099*3	m ³	0.297	
				RAZEM	0.297
29	KNR 4-04 d.2 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcz- nym wyladowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
		Krotność = 5			
		0.099*3	m ³	0.297	
				RAZEM	0.297
30	analiza indy- d.2 widualna	Oплата środowiskowa za utylizację gruzu i odpadów poremontowych na Wy- sypisku Miejskim	m ³		
		0.099*3	m ³	0.297	
				RAZEM	0.297

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont 5 ekranów i 2 płyt balkonowych m 78 (płyta +ekran III piętro), m 59 (płyta +ekran IV piętro)m. 55 (ekran II piętro) m. 25 (ekran II piętro)m. 9 (ekran IV piętro)					
1		Remont balkonów łącznie z ekranem			
1	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m	m ²		
d.1	1610-02	4*15+4*15+4*9+4*9+4*12) (4*15+4*15+4*9+4*9+4*12)	m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
2	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien i parapetów folią (9,5m2)*2	m ²		
d.1	0103-02	9.5	m ²	9.500	
				RAZEM	9.500
3	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej(1,9*1,05) *2	m ²		
d.1	0804-07	1.9*1.05*2	m ²	3.990	
				RAZEM	3.990
4	KNR 0-17	Wycięcie ocieplenia ze styropianu gr 12 cm na wysk. 20cm na ścianie budynku.(0,6*1szt.)	m ²		
d.1	2609-01	0.6*2	m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
5	KNR-W 4-	Rozebrawie obróbek murów ogniowych, oka- pów, kołnierzy, gzymsów itp. z	m ²		
d.1	01 0545-08	blachy nie nada- jące się do użytku (1,9+1,05+1,05)*0,25* 1szt. (1.9+1.05+1.05)*0.25*2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0506-01	1*2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej -	m ²		
d.1	0506-02	progi balkonowe(0,8*0,5)*1szt. 0.4*2	m ²	0.800	
				RAZEM	0.800
8	KNR 2-02	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorąco - pierwsza	m ²		
d.1	0605-01	warstwa (podkładowa na lepiku) 1.9*1.05*2	m ²	3.990	
				RAZEM	3.990
9	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy	m ²		
d.1	0519-06	1.995*2	m ²	3.990	
				RAZEM	3.990
10	KNR 4-01	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 -	m ²		
d.1	0206-01	przygotowanie szalunku do wylania posadzki	m ²	3.990	
	analogia	3.990		RAZEM	3.990
11	KNR 2-02	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorąco - druga war-	m ²		
d.1	0605-02	stwa(nawierzchniowa) 1.995*2	m ²	3.990	
				RAZEM	3.990
12	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra- wy cementowej grubości 20	m ²		
d.1	1102-01	mm zatarte na ostro 1.995*2	m ²	3.990	
				RAZEM	3.990
13	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
d.1	1106-02	1.995*2	m ²	3.990	
				RAZEM	3.990
14	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm	m ²		
d.1	1106-03	1.995*2	m ²	3.990	
				RAZEM	3.990
15	KNR-W 4-	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce- mentowo-wapiennej na stropach	m ²		
d.1	01 0701-08	płaskich, bel- kach, biegach i spocznikach schodów. o po- wierzchni odbicia do 5 m2 - spody balkonów 1.995*2	m ²	3.990	
				RAZEM	3.990
16	KNR 0-17	Uzupełnienie usuniętego styropianu - ocieple- nie ścian budynków płytami	m ²		
d.1	2609-01	styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych za- praw kleją- cych - przyklejenie płyt styropiano- wych do ścian 0.6*2	m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
17	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem me- talowym (4,00) * 1szt.	m		
d.1	2612-08	4*2	m	8.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	8.000
18	KNR AT-26 d.1 0102-01	Gruntowanie ręczne (1,9*1,05)	m ²		
		1.995*2	m ²	3.990	
				RAZEM	3.990
19	KNR 0-23 d.1 2612-06	Wtapienie warstwy siatki - spody i boki balko- nów oraz część elewacji	m ²		
		1.995*2	m ²	3.990	
				RAZEM	3.990
20	KNR 0-23 d.1 0933-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykal- nej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ścia- ny płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
		1.995*2	m ²	3.990	
				RAZEM	3.990
21	KNR AT-31 d.1 0601-02	Malowanie spodów i boków balkonów farbą sili- konową.	m ²		
		1.995*2	m ²	3.990	
				RAZEM	3.990
22	KNR-W 4- d.1 01 1212-06	Miniowanie 2 x stóp i dolnych części słupków balustrad balkonowych (0,10 * 8)*1szt	szt		
		8*2	szt	16.000	
				RAZEM	16.000
2		Remont ekranów 5 szt			
23	KNR-W 4- d.2 01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia po- nad 5 m2	m ²		
		3.3*5	m ²	16.500	
				RAZEM	16.500
24	KNR 0-23 d.2 2612-06	Wtapienie warstwy siatki - ekrany	m ²		
		3.3*5	m ²	16.500	
				RAZEM	16.500
25	KNR AT-26 d.2 0102-01	Gruntowanie ręczne powierzchni ekranów	m ²		
		3.3*5	m ²	16.500	
				RAZEM	16.500
26	KNR 0-23 d.2 0933-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykal- nej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ścia- ny płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
		3.3*5	m ²	16.500	
				RAZEM	16.500
27	KNR 2-02 d.2 1501-05	Dwukrotne malowanie farbą silikonową tynków gładkich zewnętrznych ekrany	m ²		
		3.3*5	m ²	16.500	
				RAZEM	16.500
28	KNR 4-04 d.2 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km	m ³		
		0.099*5	m ³	0.495	
				RAZEM	0.495
29	KNR 4-04 d.2 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcz- nym wyladowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
		Krotność = 5	m ³	0.495	
		0.099*5	m ³	0.495	
				RAZEM	0.495
30	d.2 analiza indy- widualna	Oплата środowiskowa za utylizację gruzu i odpadów poremontowych na Wy- sypisku Miejskim	m ³		
		0.099*5	m ³	0.495	
				RAZEM	0.495

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont balkonu z ekranem 1 szt ul Mieszka I 16 m 39					
1		Remont płyty balkonowej łącznie z ekranem 1 szt.			
1	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m	(m ²		
d.1	1610-02	4x9)	m ²	36.000	
		36		RAZEM	36.000
2	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien i parapetów folią (9,5m2)*	m ²		
d.1	0103-02	9.5	m ²	9.500	
				RAZEM	9.500
3	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej(1,9*1,05)*1	m ²		
d.1	0804-07	1.9*1.05	m ²	1.995	
				RAZEM	1.995
4	KNR 0-17	Wycięcie ocieplenia ze styropianu gr 12 cm na wysk. 20cm na ścianie budyn-	m ²		
d.1	2609-01	ku.(0,6*1szt.)	m ²	0.600	
		0.6		RAZEM	0.600
5	KNR-W 4-	Rozebranie obróbek murów ogniowych, oka- pów, kołnierzy, gzymsów itp. z	m ²		
d.1	01 0545-08	blachy nie nada- jące się do użytku (1,9+1,05+1,05)*0,25* 1szt.	m ²	1.000	
		(1.9+1.05+1.05)*0.25		RAZEM	1.000
6	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0506-01	1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej -	m ²		
d.1	0506-02	progi balkonowe(0,8*0,5)*1szt.	m ²	0.400	
		0.4		RAZEM	0.400
8	KNR 2-02	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorąco - pierwsza	m ²		
d.1	0605-01	warstwa (podkładowa na lepiku)	m ²	1.995	
		1.9*1.05		RAZEM	1.995
9	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy	m ²		
d.1	0519-06	1.995	m ²	1.995	
				RAZEM	1.995
10	KNR 2-02	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorąco - druga war-	m ²		
d.1	0605-02	stwa(nawierzchniowa)	m ²	1.995	
		1.995		RAZEM	1.995
11	KNR 4-01	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 -	m ²		
d.1	0206-01	przygotowanie szalunku do wylania posadzki	m ²	1.995	
	analogia	1.995		RAZEM	1.995
12	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra- wy cementowej grubości 20	m ²		
d.1	1102-01	mm zatarte na ostro (1,995*1szt.)	m ²	1.995	
		1.995		RAZEM	1.995
13	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
d.1	1106-02	1.995	m ²	1.995	
				RAZEM	1.995
14	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm	m ²		
d.1	1106-03	1.995	m ²	1.995	
				RAZEM	1.995
15	KNR-W 4-	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce- mentowo-wapiennej na stropach	m ²		
d.1	01 0701-08	płaskich, bel- kach, biegach i spocznikach schodów. o po- wierzchni odbicia	m ²	1.995	
		do 5 m2 - spody balkonów (1,995*1szt.)		RAZEM	1.995
		1.995			
16	KNR 0-17	Uzupełnienie usuniętego styropianu - ocieple- nie ścian budynków płytami	m ²		
d.1	2609-01	styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych za- praw kleją- cych - przyklejenie płyt styropiano- wych do ścian	m ²	0.600	
		0.6		RAZEM	0.600
17	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem me- talowym (4,00) * 1szt.	m		
d.1	2612-08	4	m	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR AT-26 d.1 0102-01	Gruntowanie ręczne (1,9*1,05)	m ²		
		1.995	m ²	1.995	
				RAZEM	1.995
19	KNR 0-23 d.1 2612-06	Wtapianie warstwy siatki - spody i boki balko- nów oraz część elewacji	m ²		
		1.995	m ²	1.995	
				RAZEM	1.995
20	KNR 0-23 d.1 0933-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykal- nej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ścia- ny płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
		1.995	m ²	1.995	
				RAZEM	1.995
21	KNR AT-31 d.1 0601-02	Malowanie spodów i boków balkonów farbą sili- konową.	m ²		
		1.995	m ²	1.995	
				RAZEM	1.995
22	KNR-W 4- d.1 01 1212-06	Miniowanie 2 x stóp i dolnych części słupków balustrad balkonowych (0,10 * 8)*1szt	szt		
		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
2		Remont ekranów 1 szt			
23	KNR-W 4- d.2 01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia po- nad 5 m2	m ²		
		3.3	m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
24	KNR 0-23 d.2 2612-06	Wtapianie warstwy siatki - ekrany	m ²		
		2.66	m ²	2.660	
				RAZEM	2.660
25	KNR AT-26 d.2 0102-01	Gruntowanie ręczne powierzchni ekranów	m ²		
		3.3	m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
26	KNR 0-23 d.2 0933-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykal- nej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ścia- ny płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
		3.3	m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
27	KNR 2-02 d.2 1501-05	Dwukrotne malowanie farbą silikonową tynków gładkich zewnętrznych ekrany	m ²		
		3.3	m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
28	KNR 4-04 d.2 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m ³		
		0.099	m ³	0.099	
				RAZEM	0.099
29	KNR 4-04 d.2 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcz- nym wyladowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
		Krotność = 5	m ³	0.099	
		0.099		RAZEM	0.099
30	d.2 analiza indy- widualna	Opłata środowiskowa za utylizację gruzu i odpadów poremontowych na Wy- sypisku Miejskim	m ³		
		0.099	m ³	0.099	
				RAZEM	0.099

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont ekranu ul Długa 22A					
1		Remont ekranu 3 szt. m 9 -IV piętro , m. 80-II piętro , m.75 -IV piętro			
1 KNR 2-02		Rusztowania ramowe przysienne RR - 1/30 wysokości do 16 m (	m ²		
d.1 1610-02		4x15)*2+(4*9) 60*2+36	m ²	156.000	
				RAZEM	156.000
2		Remont ekranów 3szt			
2 KNR-WV 4-		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach	m ²		
d.2 01 0701-11		płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia po- nad 5 m2 3.3*3	m ²	9.900	
				RAZEM	9.900
3 KNR 0-23		Wtapienie warstwy siatki - ekrany	m ²		
d.2 2612-06		3.3*3	m ²	9.900	
				RAZEM	9.900
4 KNR AT-26		Gruntowanie ręczne powierzchni ekranów	m ²		
d.2 0102-01		3.3*3	m ²	9.900	
				RAZEM	9.900
5 KNR 0-23		Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych	m ²		
d.2 0933-02		ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykal- nej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ścia- ny płaskie i powierzchnie poziome 3.3*3	m ²	9.900	
				RAZEM	9.900
6 KNR 2-02		Dwukrotne malowanie farbą silikonową tynków gładkich zewnętrznych ekrany	m ²		
d.2 1501-05		3.3*3	m ²	9.900	
				RAZEM	9.900
7 KNR 4-04		Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku	m ³		
d.2 1105-01		i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km 0.099*3	m ³	0.297	
				RAZEM	0.297
8 KNR 4-04		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcz- nym wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 5 0.099*3	m ³		
d.2 1102-05			m ³	0.297	
				RAZEM	0.297
9		Oплата środowiskowa za utylizację gruzu i odpadów poremontowych na Wy- sypisku Miejskim	m ³		
d.2 analiza indy- widualna		0.099*3	m ³	0.297	
				RAZEM	0.297

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont płyty balkonowej i ekranu 2 szt ul Długa 38A					
1		Remont balkonów łącznie z ekranem 2 szt.			
1	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m	m ²		
d.1	1610-02	(4*12)*2	m ²	96.000	
		(4*12)*2		RAZEM	96.000
2	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien i parapetów folią (9,5m2)*2	m ²		
d.1	0103-02	9.5*2	m ²	19.000	
				RAZEM	19.000
3	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej(1,9*1,05)*1	m ²		
d.1	0804-07	1.9*1.05*2	m ²	3.990	
				RAZEM	3.990
4	KNR 0-17	Wycięcie ocieplenia ze styropianu gr 12 cm na wysk. 20cm na ścianie budyn- ku.(0,6*1szt.)	m ²		
d.1	2609-01	0.6*2	m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
5	KNR-W 4-	Rozebranie obróbek murów ogniowych, oka- pów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nada- jące się do użytku (1,9+1,05+1,05)*0,25* 1szt.	m ²		
d.1	01 0545-08	(1.9+1.05+1.05)*0.25*2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0506-01	1*2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - progi balkonowej(0,8*0,5)*1szt.	m ²		
d.1	0506-02	0.4*2	m ²	0.800	
				RAZEM	0.800
8	KNR 2-02	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorąco - pierwsza warstwa (podkładowa na lepiku)	m ²		
d.1	0605-01	1.9*1.05*2	m ²	3.990	
				RAZEM	3.990
9	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy	m ²		
d.1	0519-06	1.995*2	m ²	3.990	
				RAZEM	3.990
10	KNR 4-01	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 - przygotowanie szalunku do wylania posadzki	m ²		
d.1	0206-01	3.990	m ²	3.990	
analogia				RAZEM	3.990
11	KNR 2-02	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorąco - druga war- stwa(nawierzchniowa)	m ²		
d.1	0605-02	1.995*2	m ²	3.990	
				RAZEM	3.990
12	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra- wy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro (1,995*1szt.)	m ²		
d.1	1102-01	1.995*2	m ²	3.990	
				RAZEM	3.990
13	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
d.1	1106-02	1.995*2	m ²	3.990	
				RAZEM	3.990
14	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm	m ²		
d.1	1106-03	1.995*2	m ²	3.990	
				RAZEM	3.990
15	KNR-W 4-	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce- mentowo-wapiennej na stropach płaskich, bel- kach, biegach i spocznikach schodów. o po- wierzchni odbicia do 5 m2 - spody balkonów (1,995*1szt.)	m ²		
d.1	01 0701-08	1.995*2	m ²	3.990	
				RAZEM	3.990
16	KNR 0-17	Uzupełnienie usuniętego styropianu - ocieple- nie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych za- praw kleją- cych - przyklejenie płyt styropiano- wych do ścian	m ²		
d.1	2609-01	0.6*2	m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
17	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem me- talowym (4,00) * 1szt.	m		
d.1	2612-08	4*2	m	8.000	
				RAZEM	8.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne (1,9*1,05)	m ²		
d.1	0102-01	1.995*2	m ²	3.990	
				RAZEM	3.990
19	KNR 0-23	Wtapienie warstwy siatki - spody i boki balko- nów oraz część elewacji	m ²		
d.1	2612-06	1.995*2	m ²	3.990	
				RAZEM	3.990
20	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
d.1	0933-02	1.995*2	m ²	3.990	
				RAZEM	3.990
21	KNR AT-31	Malowanie spodów i boków balkonów farbą sili- konową.	m ²		
d.1	0601-02	1.995*2	m ²	3.990	
				RAZEM	3.990
22	KNR-W 4-	Miniowanie 2 x stóp i dolnych części słupków balustrad balkonowych (0,10 * 8)*1szt	szt		
d.1	01 1212-06	8*2	szt	16.000	
				RAZEM	16.000
2		Remont ekranów 2 szt			
23	KNR-W 4-	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.2	01 0701-11	3.3*2	m ²	6.600	
				RAZEM	6.600
24	KNR 0-23	Wtapienie warstwy siatki - ekrany	m ²		
d.2	2612-06	3.3*2	m ²	6.600	
				RAZEM	6.600
25	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne powierzchni ekranów	m ²		
d.2	0102-01	3.3*2	m ²	6.600	
				RAZEM	6.600
26	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
d.2	0933-02	3.3*2	m ²	6.600	
				RAZEM	6.600
27	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą silikonową tynków gładkich zewnętrznych ekrany	m ²		
d.2	1501-05	3.3*2	m ²	6.600	
				RAZEM	6.600
28	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m ³		
d.2	1105-01	0.099*2	m ³	0.198	
				RAZEM	0.198
29	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyladowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
d.2	1102-05	Krotność = 5 0.099*2	m ³	0.198	
				RAZEM	0.198
30	d.2 analiza indywidualna	Opłata środowiskowa za utylizację gruzu i odpadów poremontowych na Wysypisku Miejskim	m ³		
		0.099*2	m ³	0.198	
				RAZEM	0.198
3		Roboty nieprzewidziane			
31	kalk. własna	Roboty nieprzewidziane(należy przyjąć 10% wartości otrzymanej z kosztorysu)	kpl.		
d.3		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont balkonów (1 szt. płyta i 4 szt. ekranów) ul. Długa 44A w Inowrocławiu.					
1		Remont balkonów 4 szt.(m 33E,35E+P w jednym pionie IV p), (m 60E,69E)			
1	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m	m ²		
d.1	1610-02	4*15)+(4*15)+(4*9) (4*15)+(4*15)+(4*9)	m ²	156.000	
				RAZEM	156.000
2	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien i parapetów folią (9,5m2)*	m ²		
d.1	0103-02	9.5	m ²	9.500	
				RAZEM	9.500
3	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej(1,9*1,05)*1	m ²		
d.1	0804-07	1.9*1.05	m ²	1.995	
				RAZEM	1.995
4	KNR 0-17	Wycięcie ocieplenia ze styropianu gr 12 cm na wysk. 20cm na ścianie budyn-	m ²		
d.1	2609-01	ku.(0,6*1szt.) 0.6	m ²	0.600	
				RAZEM	0.600
5	KNR-W 4-	Rozebranie obróbek murów ogniowych, oka- pów, kołnierzy, gzymsów itp. z	m ²		
d.1	01 0545-08	blachy nie nada- jące się do użytku (1,9+1,05+1,05)*0,25* 1szt. (1.9+1.05+1.05)*0.25	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0506-01	1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej -	m ²		
d.1	0506-02	progi balkonowe(0,8*0,5)*1szt. 0.4	m ²	0.400	
				RAZEM	0.400
8	KNR 2-02	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorąco - pierwsza	m ²		
d.1	0605-01	warstwa (podkładowa na lepiku) 1.9*1.05	m ²	1.995	
				RAZEM	1.995
9	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy	m ²		
d.1	0519-06	1.995	m ²	1.995	
				RAZEM	1.995
10	KNR 2-02	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorąco - druga war-	m ²		
d.1	0605-02	stwa(nawierzchniowa) 1.995	m ²	1.995	
				RAZEM	1.995
11	KNR 4-01	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 -	m ²		
d.1	0206-01	przygotowanie szalunku do wylania posadzki	m ²	1.995	
	analogia	1.995		RAZEM	1.995
12	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra- wy cementowej grubości 20	m ²		
d.1	1102-01	mm zatarte na ostro (1,995*1szt.) 1.995	m ²	1.995	
				RAZEM	1.995
13	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
d.1	1106-02	1.995	m ²	1.995	
				RAZEM	1.995
14	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm	m ²		
d.1	1106-03	1.995	m ²	1.995	
				RAZEM	1.995
15	KNR-W 4-	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce- mentowo-wapiennej na stropach	m ²		
d.1	01 0701-08	płaskich, bel- kach, biegach i spocznikach schodów. o po- wierzchni odbicia do 5 m2 - spody balkonów (1,995*1szt.) 1.995	m ²	1.995	
				RAZEM	1.995
16	KNR 0-17	Uzupełnienie usuniętego styropianu - ocieple- nie ścian budynków płytami	m ²		
d.1	2609-01	styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych za- praw kleją- cych - przyklejenie płyt styropiano- wych do ścian 0.6	m ²	0.600	
				RAZEM	0.600
17	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem me- talowym (4,00) * 1szt.	m		
d.1	2612-08	4	m	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne (1,9*1,05)	m ²		
d.1	0102-01	1.995	m ²	1.995	
				RAZEM	1.995
19	KNR 0-23	Wtapienie warstwy siatki - spody i boki balko- nów oraz część elewacji	m ²		
d.1	2612-06	1.995	m ²	1.995	
				RAZEM	1.995
20	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykal- nej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ścia- ny płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
d.1	0933-02	1.995	m ²	1.995	
				RAZEM	1.995
21	KNR AT-31	Malowanie spodów i boków balkonów farbą sili- konową.	m ²		
d.1	0601-02	1.995	m ²	1.995	
				RAZEM	1.995
22	KNR-W 4-	Miniowanie 2 x stóp i dolnych części słupków balustrad balkonowych (0,10 * 8)*1szt	szt		
d.1	01 1212-06	8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
2		Remont ekranów 4 szt			
23	KNR-W 4-	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia po- nad 5 m2	m ²		
d.2	01 0701-11	3.3*4	m ²	13.200	
				RAZEM	13.200
24	KNR 0-23	Wtapienie warstwy siatki - ekrany	m ²		
d.2	2612-06	3.3*4	m ²	13.200	
				RAZEM	13.200
25	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne powierzchni ekranów	m ²		
d.2	0102-01	3.3*4	m ²	13.200	
				RAZEM	13.200
26	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykal- nej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ścia- ny płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
d.2	0933-02	3.3*4	m ²	13.200	
				RAZEM	13.200
27	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą silikonową tynków gładkich zewnętrznych ekrany	m ²		
d.2	1501-05	3.3*4	m ²	13.200	
				RAZEM	13.200
28	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km	m ³		
d.2	1105-01	0.099*4	m ³	0.396	
				RAZEM	0.396
29	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcz- nym wyladowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
d.2	1102-05	Krotność = 5	m ³	0.396	
		0.099*4	m ³	0.396	
				RAZEM	0.396
30	analiza indy- widualna	Opłata środowiskowa za utylizację gruzu i odpadów poremontowych na Wy- sypisku Miejskim	m ³		
		0.099*4	m ³	0.396	
				RAZEM	0.396

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont balkonu z ekranem ul B. Krzywoustego 10					
1		Remont balkonów łącznie z ekranem 1 szt.(m 65 II piętro)			
1	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 16 m	m ²		
d.1	1610-02	4*9)	m ²	36.000	
		(4*9)		RAZEM	36.000
2	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien i parapetów folią (9,5m2)*	m ²		
d.1	0103-02	9.5	m ²	9.500	
				RAZEM	9.500
3	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej(1,9*1,05) *1	m ²		
d.1	0804-07	1.9*1.05	m ²	1.995	
				RAZEM	1.995
4	KNR 0-17	Wycięcie ocieplenia ze styropianu gr 12 cm na wysk. 20cm na ścianie budyn-	m ²		
d.1	2609-01	ku.(0,6*1szt.)	m ²	0.600	
		0.6		RAZEM	0.600
5	KNR-W 4-	Rozebranie obróbek murów ogniowych, oka- pów, kołnierzy, gzymsów itp. z	m ²		
d.1	01 0545-08	blachy nie nada- jące się do użytku (1,9+1,05+1,05)*0,25* 1szt.	m ²	1.000	
		(1.9+1.05+1.05)*0.25		RAZEM	1.000
6	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0506-01	1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej -	m ²		
d.1	0506-02	progi balkonowe(0,8*0,5)*1szt.	m ²	0.400	
		0.4		RAZEM	0.400
8	KNR 2-02	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorąco - pierwsza	m ²		
d.1	0605-01	warstwa (podkładowa na lepiku)	m ²	1.995	
		1.9*1.05		RAZEM	1.995
9	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy	m ²		
d.1	0519-06	1.995	m ²	1.995	
				RAZEM	1.995
10	KNR 2-02	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorąco - druga war-	m ²		
d.1	0605-02	stwa(nawierzchniowa)	m ²	1.995	
		1.995		RAZEM	1.995
11	KNR 4-01	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 -	m ²		
d.1	0206-01	przygotowanie szalunku do wylania posadzki	m ²	1.995	
	analogia	1.995		RAZEM	1.995
12	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra- wy cementowej grubości 20	m ²		
d.1	1102-01	mm zatarte na ostro (1,995*1szt.)	m ²	1.995	
		1.995		RAZEM	1.995
13	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
d.1	1106-02	1.995	m ²	1.995	
				RAZEM	1.995
14	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm	m ²		
d.1	1106-03	Krotność = 2.5	m ²	1.995	
		1.995		RAZEM	1.995
15	KNR-W 4-	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce- mentowo-wapiennej na stropach	m ²		
d.1	01 0701-08	płaskich, bel- kach, biegach i spocznikach schodów. o po- wierzchni odbicia	m ²	1.995	
		do 5 m2 - spody balkonów (1,995*1szt.)		RAZEM	1.995
		1.995			
16	KNR 0-17	Uzupełnienie usuniętego styropianu - ocieple- nie ścian budynków płytami	m ²		
d.1	2609-01	styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych za- praw kleją- cych - przyklejenie płyt styropiano- wych do ścian	m ²	0.600	
		0.6		RAZEM	0.600
17	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem me- talowym (4,00) * 1szt.	m		
d.1	2612-08	4	m	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne (1,9*1,05)	m ²		
d.1	0102-01	1.995	m ²	1.995	
				RAZEM	1.995
19	KNR 0-23	Wtapianie warstwy siatki - spody i boki balko- nów oraz część elewacji	m ²		
d.1	2612-06	1.995	m ²	1.995	
				RAZEM	1.995
20	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
d.1	0933-02	1.995	m ²	1.995	
				RAZEM	1.995
21	KNR AT-31	Malowanie spodów i boków balkonów farbą sili- konową.	m ²		
d.1	0601-02	1.995	m ²	1.995	
				RAZEM	1.995
22	KNR-W 4-	Miniowanie 2 x stóp i dolnych części słupków balustrad balkonowych (0,10 * 8)*1szt	szt		
d.1	01 1212-06	8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
2		Remont ekranów 1 szt			
23	KNR-W 4-	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.2	01 0701-11	3.3	m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
24	KNR 0-23	Wtapianie warstwy siatki - ekrany	m ²		
d.2	2612-06	2.66	m ²	2.660	
				RAZEM	2.660
25	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne powierzchni ekranów	m ²		
d.2	0102-01	3.3	m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
26	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
d.2	0933-02	3.3	m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
27	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą silikonową tynków gładkich zewnętrznych ekranów	m ²		
d.2	1501-05	3.3	m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
28	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m ³		
d.2	1105-01	0.099	m ³	0.099	
				RAZEM	0.099
29	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyladowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
d.2	1102-05	Krotność = 5 0.099	m ³	0.099	
				RAZEM	0.099
30	analiza indywidualna	Opłata środowiskowa za utylizację gruzu i odpadów poremontowych na Wysypisku Miejskim	m ³		
		0.099	m ³	0.099	
				RAZEM	0.099

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont balkonów (3 szt. płyty , 3 szt. ekrany)					
1		Remont balkonów (m nr 25 IVp P+E, , m nr 67 IIp P+E, m 7 IIIp P, m nr 17 IIp E)			
1	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m	m ²		
d.1	1610-02	45+27+27+36	m ²	135.000	
				RAZEM	135.000
2	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien i parapetów folią (9,5m2)*	m ²		
d.1	0103-02	9.5*3	m ²	28.500	
				RAZEM	28.500
3	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej(1,9*1,05)*1	m ²		
d.1	0804-07	1.9*1.05*3	m ²	5.985	
				RAZEM	5.985
4	KNR 0-17	Wycięcie ocieplenia ze styropianu gr 12 cm na wysk. 20cm na ścianie budynku.(0,6*1szt.)	m ²		
d.1	2609-01	0.6*3	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
5	KNR-W 4-	Rozebranie obróbek murów ogniowych, oka- pów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (1,9+1,05+1,05)*0,20* 3szt.	m ²		
d.1	01 0545-08	(1.9+1.05+1.05)*0.20*3	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
6	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0506-01	2.4	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
7	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - progi balkonowe(0,8*0,5)*1szt.	m ²		
d.1	0506-02	0.4*3	m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
8	KNR 2-02	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorąco - pierwsza warstwa (podkładowa na lepiku)	m ²		
d.1	0605-01	1.9*1.05*3	m ²	5.985	
				RAZEM	5.985
9	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy	m ²		
d.1	0519-06	1.995*3	m ²	5.985	
				RAZEM	5.985
10	KNR 2-02	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorąco - druga warstwa(nawierzchniowa)	m ²		
d.1	0605-02	1.995*3	m ²	5.985	
				RAZEM	5.985
11	KNR 4-01	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 - przygotowanie szalunku do wylania posadzki	m ²		
d.1	0206-01	5.985	m ²	5.985	
	analogia			RAZEM	5.985
12	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro (1,995*1szt.)	m ²		
d.1	1102-01	1.995*3	m ²	5.985	
				RAZEM	5.985
13	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
d.1	1106-02	1.995*3	m ²	5.985	
				RAZEM	5.985
14	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm	m ²		
d.1	1106-03	1.995*3	m ²	5.985	
				RAZEM	5.985
15	KNR-W 4-	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2 - spody balkonów (1,995*1szt.)	m ²		
d.1	01 0701-08	1.995*3	m ²	5.985	
				RAZEM	5.985
16	KNR 0-17	Uzupełnienie usuniętego styropianu - ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²		
d.1	2609-01	0.6*3	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
17	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym (4,00) * 1szt.	m		
d.1	2612-08	4*3	m	12.000	
				RAZEM	12.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR AT-26 d.1 0102-01	Gruntowanie ręczne (1,9*1,05)	m ²		
		1.995*3	m ²	5.985	
				RAZEM	5.985
19	KNR 0-23 d.1 2612-06	Wtapianie warstwy siatki - spody i boki balko- nów oraz część elewacji	m ²		
		1.995*3	m ²	5.985	
				RAZEM	5.985
20	KNR 0-23 d.1 0933-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
		1.995*3	m ²	5.985	
				RAZEM	5.985
21	KNR AT-31 d.1 0601-02	Malowanie spodów i boków balkonów farbą sili- konową.	m ²		
		1.995*3	m ²	5.985	
				RAZEM	5.985
22	KNR-W 4- d.1 01 1212-06	Miniowanie 2 x stóp i dolnych części słupków balustrad balkonowych (0,10 * 8)*1szt	szt		
		8*3	szt	24.000	
				RAZEM	24.000
2		Remont ekranów			
23	KNR-W 4- d.2 01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
		3.3*3	m ²	9.900	
				RAZEM	9.900
24	KNR 0-23 d.2 2612-06	Wtapianie warstwy siatki - ekrany	m ²		
		3.3*3	m ²	9.900	
				RAZEM	9.900
25	KNR AT-26 d.2 0102-01	Gruntowanie ręczne powierzchni ekranów	m ²		
		3.3*3	m ²	9.900	
				RAZEM	9.900
26	KNR 0-23 d.2 0933-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
		3.3*3	m ²	9.900	
				RAZEM	9.900
27	KNR 2-02 d.2 1501-05	Dwukrotne malowanie farbą silikonową tynków gładkich zewnętrznych ekranów	m ²		
		3.3*3	m ²	9.900	
				RAZEM	9.900
28	KNR 4-04 d.2 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m ³		
		0.099*3	m ³	0.297	
				RAZEM	0.297
29	KNR 4-04 d.2 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
		Krotność = 5	m ³	0.297	
		0.099*3	m ³	0.297	
				RAZEM	0.297
30	d.2 analiza indywidualna	Opłata środowiskowa za utylizację gruzu i odpadów poremontowych na Wysypisku Miejskim	m ³		
		0.099*3	m ³	0.297	
				RAZEM	0.297

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont balkonów i ekranów ul. B Krzywoustego 17 w Inowrocławiu (6 szt. płyt, 8 szt. ekranów)					
1		Remont balkonów (6 szt. płyt , 8 ekranów)(m 7,9 w jednym pionie IV p), (m 19 IV p), (m 25, 29 w jednym pionie IVp), (m 24 I p),(m 37 IIIp)(m 38 IIIp)(m 59IVp)			
1	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m	m ²		
d.1	1610-02	60+60+60+24+48+48+60	m ²	360.000	
				RAZEM	360.000
2	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien i parapetów folią (9,5m2)*	m ²		
d.1	0103-02	9.5*6	m ²	57.000	
				RAZEM	57.000
3	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej(1,9*1,05)*6	m ²		
d.1	0804-07	1.9*1.05*6	m ²	11.970	
				RAZEM	11.970
4	KNR 0-17	Wycięcie ocieplenia ze styropianu gr 12 cm na wysk. 20cm na ścianie budynku.(0,6*1szt.)	m ²		
d.1	2609-01	0.6*6	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
5	KNR-W 4-	Rozebranie obróbek murów ognioowych, oka- pów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nada- jące się do użytku (1,9+1,05+1,05)*0,25* 1szt.	m ²		
d.1	01 0545-08	(1.9+1.05+1.05)*0.25*6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0506-01	1*6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - progi balkonowe(0,8*0,5)*1szt.	m ²		
d.1	0506-02	0.4*6	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
8	KNR 2-02	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorąco - pierwsza warstwa (podkładowa na lepiku)	m ²		
d.1	0605-01	1.9*1.05*6	m ²	11.970	
				RAZEM	11.970
9	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy	m ²		
d.1	0519-06	1.995*6	m ²	11.970	
				RAZEM	11.970
10	KNR 2-02	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorąco - druga warstwa(nawierzchniowa)	m ²		
d.1	0605-02	1.995*6	m ²	11.970	
				RAZEM	11.970
11	KNR 4-01	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 - przygotowanie szalunku do wylania posadzki	m ²		
d.1	0206-01	analogia	m ²	11.970	
		11.970		RAZEM	11.970
12	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra- wy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro (1,995*1szt.)	m ²		
d.1	1102-01	1.995*6	m ²	11.970	
				RAZEM	11.970
13	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
d.1	1106-02	1.995*6	m ²	11.970	
				RAZEM	11.970
14	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm	m ²		
d.1	1106-03	Krotność = 2.5	m ²	11.970	
		1.995*6		RAZEM	11.970
15	KNR-W 4-	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce- mentowo-wapiennej na stropach płaskich, bel- kach, biegach i spocznikach schodów. o po- wierzchni odbicia do 5 m2 - spody balkonów (1,995*1szt.)	m ²		
d.1	01 0701-08	1.995*6	m ²	11.970	
				RAZEM	11.970
16	KNR 0-17	Uzupełnienie usuniętego styropianu - ocieple- nie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych za- praw kleją- cych - przyklejenie płyt styropiano- wych do ścian	m ²		
d.1	2609-01	0.6*6	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
17	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem me- talowym (4,00) * 1szt.	m		
d.1	2612-08	4*6	m	24.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	24.000
18	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne (1,9*1,05)	m ²		
d.1	0102-01	1.995*6	m ²	11.970	
				RAZEM	11.970
19	KNR 0-23	Wtapienie warstwy siatki - spody i boki balko- nów oraz część elewacji	m ²		
d.1	2612-06	1.995*6	m ²	11.970	
				RAZEM	11.970
20	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykal- nej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ścia- ny płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
d.1	0933-02	1.995*6	m ²	11.970	
				RAZEM	11.970
21	KNR AT-31	Malowanie spodów i boków balkonów farbą sili- konową.	m ²		
d.1	0601-02	1.995*6	m ²	11.970	
				RAZEM	11.970
22	KNR-W 4-	Miniowanie 2 x stóp i dolnych części słupków balustrad balkonowych (0,10 *	szt		
d.1	01 1212-06	8)*1 szt	szt	48.000	
		8*6		RAZEM	48.000
2		Remont ekranów 8 szt			
23	KNR-W 4-	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia po- nad 5 m2	m ²		
d.2	01 0701-11	3.3*8	m ²	26.400	
				RAZEM	26.400
24	KNR 0-23	Wtapienie warstwy siatki - ekrany	m ²		
d.2	2612-06	3.3*8	m ²	26.400	
				RAZEM	26.400
25	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne powierzchni ekranów	m ²		
d.2	0102-01	3.3*8	m ²	26.400	
				RAZEM	26.400
26	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykal- nej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ścia- ny płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
d.2	0933-02	3.3*8	m ²	26.400	
				RAZEM	26.400
27	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą silikonową tynków gładkich zewnętrznych ekrany	m ²		
d.2	1501-05	3.3*8	m ²	26.400	
				RAZEM	26.400
28	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m ³		
d.2	1105-01	0.677	m ³	0.677	
				RAZEM	0.677
29	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcz- nym wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
d.2	1102-05	Krotność = 5	m ³	0.677	
		0.677		RAZEM	0.677
30		Opłata środowiskowa za utylizację gruzu i odpadów poremontowych na Wy- sypisku Miejskim	m ³		
d.2	analiza indy- widualna	0.677	m ³	0.677	
				RAZEM	0.677

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont balkonów ul Łokietka 39					
1		Remont balkonów (6 szt. płyt balkonowych 3 szt. ekranów)4P,15E,19P,22PE,25P,24P,40PE			
1	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przysienne RR - 1/30 wysokości do 16 m	m ²		
d.1	1610-02	24+60+48+36+48	m ²	216.000	
				RAZEM	216.000
2	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien i parapetów folią (9,5m2)*	m ²		
d.1	0103-02	9.5*6	m ²	57.000	
				RAZEM	57.000
3	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej(1,9*1,05)*1	m ²		
d.1	0804-07	1.9*1.05*6	m ²	11.970	
				RAZEM	11.970
4	KNR 0-17	Wycięcie ocieplenia ze styropianu gr 12 cm na wysk. 20cm na ścianie budynku.(0,6*1szt.)	m ²		
d.1	2609-01	0.6*5	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR-W 4-	Rozebranie obróbek murów ogniowych, oka- pów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nada- jące się do użytku (1,9+1,05+1,05)*0,20* 1szt.	m ²		
d.1	01 0545-08	(1.9+1.05+1.05)*0.20*6	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
6	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0506-01	1*4.8	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
7	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - progi balkonowe(0,8*0,5)*1szt.	m ²		
d.1	0506-02	0.4*6	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
8	KNR 2-02	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorąco - pierwsza warstwa (podkładowa na lepiku)	m ²		
d.1	0605-01	1.9*1.05*6	m ²	11.970	
				RAZEM	11.970
9	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy	m ²		
d.1	0519-06	1.995*6	m ²	11.970	
				RAZEM	11.970
10	KNR 2-02	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorąco - druga war- stwa(nawierzchniowa)	m ²		
d.1	0605-02	1.995*6	m ²	11.970	
				RAZEM	11.970
11	KNR 4-01	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 - przygotowanie szalunku do wylania posadzki	m ²		
d.1	0206-01 analogia	11.97	m ²	11.970	
				RAZEM	11.970
12	KNR 2-02	Izolacje z foli PE 0,2 mm na sucho poziomo- jedna warstwa	m ²		
d.1	0616-01 analogia	1.995*6	m ²	11.970	
				RAZEM	11.970
13	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra- wy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro (1,995*1szt.)	m ²		
d.1	1102-01	1.995*6	m ²	11.970	
				RAZEM	11.970
14	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
d.1	1106-02	1.995*6	m ²	11.970	
				RAZEM	11.970
15	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm	m ²		
d.1	1106-03	1.995*6	m ²	11.970	
				RAZEM	11.970
16	KNR-W 4-	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce- mentowo-wapiennej na stropach płaskich, bel- kach, biegach i spocznikach schodów. o po- wierzchni odbicia do 5 m2 - spody balkonów (1,995*1szt.)	m ²		
d.1	01 0701-08	1.995*6	m ²	11.970	
				RAZEM	11.970
17	KNR 0-17	Uzupełnienie usuniętego styropianu - ocieple- nie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych za- praw kleją- cych - przyklejenie płyt styropiano- wych do ścian	m ²		
d.1	2609-01	0.6*6	m ²	3.600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3.600
18	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem me- talowym (4,00) * 1szt.	m		
d.1	2612-08	4*6	m	24.000	
				RAZEM	24.000
19	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne (1,9*1,05)	m ²		
d.1	0102-01	1.995*6	m ²	11.970	
				RAZEM	11.970
20	KNR 0-23	Wtapianie warstwy siatki - spody i boki balko- nów oraz część elewacji	m ²		
d.1	2612-06	1.995*6	m ²	11.970	
				RAZEM	11.970
21	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykal- nej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ścia- ny płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
d.1	0933-02	1.995*6	m ²	11.970	
				RAZEM	11.970
22	KNR AT-31	Malowanie spodów i boków balkonów farbą sili- konową.	m ²		
d.1	0601-02	1.995*6	m ²	11.970	
				RAZEM	11.970
23	KNR-W 4-	Miniowanie 2 x stóp i dolnych części słupków balustrad balkonowych (0,10 * 8)*1szt	szt		
d.1	01 1212-06	8*6	szt	48.000	
				RAZEM	48.000
2		Remont ekranów 3 szt			
24	KNR-W 4-	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia po- nad 5 m2	m ²		
d.2	01 0701-11	3.3*3	m ²	9.900	
				RAZEM	9.900
25	KNR 0-23	Wtapianie warstwy siatki - ekrany	m ²		
d.2	2612-06	3.3*3	m ²	9.900	
				RAZEM	9.900
26	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne powierzchni ekranów	m ²		
d.2	0102-01	3.3*3	m ²	9.900	
				RAZEM	9.900
27	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykal- nej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ścia- ny płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
d.2	0933-02	3.3*3	m ²	9.900	
				RAZEM	9.900
28	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą silikonową tynków gładkich zewnętrznych ekrany	m ²		
d.2	1501-05	3.3*3	m ²	9.900	
				RAZEM	9.900
29	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m ³		
d.2	1105-01	0.099*6	m ³	0.594	
				RAZEM	0.594
30	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcz- nym wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
d.2	1102-05	Krotność = 5 0.099*6	m ³	0.594	
				RAZEM	0.594
31	analiza indy- widualna	Opłata środowiskowa za utylizację gruzu i odpadów poremontowych na Wy- sypisku Miejskim	m ³		
		0.099*6	m ³	0.594	
				RAZEM	0.594

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont balkonów ul Mieszka I 14					
1		Remont balkonów (2 szt. płyt balkonowych 2 szt. ekranów)			
1	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 16 m	m ²		
d.1	1610-02	48+60	m ²	108.000	
				RAZEM	108.000
2	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien i parapetów folią (9,5m2)*	m ²		
d.1	0103-02	9.5*2	m ²	19.000	
				RAZEM	19.000
3	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej(1,9*1,05)*1	m ²		
d.1	0804-07	1.9*1.05*2	m ²	3.990	
				RAZEM	3.990
4	KNR 0-17	Wycięcie ocieplenia ze styropianu gr 12 cm na wysk. 20cm na ścianie budynku.(0,6*1szt.)	m ²		
d.1	2609-01	0.6*2	m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
5	KNR-W 4-	Rozebrawie obróbek murów ogniowych, oka- pów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nada- jące się do użytku (1,9+1,05+1,05)*0,20* 1szt.	m ²		
d.1	01 0545-08	(1.9+1.05+1.05)*0.20*2	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
6	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0506-01	1*2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - progi balkonowe(0,8*0,5)*1szt.	m ²		
d.1	0506-02	0.4*2	m ²	0.800	
				RAZEM	0.800
8	KNR 2-02	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorąco - pierwsza warstwa (podkładowa na lepiku)	m ²		
d.1	0605-01	1.9*1.05*2	m ²	3.990	
				RAZEM	3.990
9	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy	m ²		
d.1	0519-06	1.995*2	m ²	3.990	
				RAZEM	3.990
10	KNR 2-02	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorąco - druga warstwa(nawierzchniowa)	m ²		
d.1	0605-02	1.995*2	m ²	3.990	
				RAZEM	3.990
11	KNR 2-02	Izolacje z foli PE 0,2 mm na sucho poziomo- jedna warstwa	m ²		
d.1	0616-01	1.995*2	m ²	3.990	
	analogia			RAZEM	3.990
12	KNR 4-01	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 - przygotowanie szalunku do wylania posadzki	m ²		
d.1	0206-01	3.990	m ²	3.990	
				RAZEM	3.990
13	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro (1,995*1szt.)	m ²		
d.1	1102-01	1.995*2	m ²	3.990	
				RAZEM	3.990
14	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
d.1	1106-02	1.995*2	m ²	3.990	
				RAZEM	3.990
15	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm	m ²		
d.1	1106-03	1.995*2	m ²	3.990	
				RAZEM	3.990
16	KNR-W 4-	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, bel- kach, biegach i spocznikach schodów. o po- wierzchni odbicia do 5 m2 - spody balkonów (1,995*1szt.)	m ²		
d.1	01 0701-08	1.995*2	m ²	3.990	
				RAZEM	3.990
17	KNR 0-17	Uzupełnienie usuniętego styropianu - ocieple- nie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych za- praw kleją- cych - przyklejenie płyt styropiano- wych do ścian	m ²		
d.1	2609-01	0.6*2	m ²	1.200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.200
18	KNR 0-23 d.1 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem me- talowym (4,00) * 1szt.	m		
		4*2	m	8.000	
				RAZEM	8.000
19	KNR AT-26 d.1 0102-01	Gruntowanie ręczne (1,9*1,05)	m ²		
		1.995*2	m ²	3.990	
				RAZEM	3.990
20	KNR 0-23 d.1 2612-06	Wtapienie warstwy siatki - spody i boki balko- nów oraz część elewacji	m ²		
		1.995*2	m ²	3.990	
				RAZEM	3.990
21	KNR 0-23 d.1 0933-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykal- nej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ścia- ny płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
		1.995*2	m ²	3.990	
				RAZEM	3.990
22	KNR AT-31 d.1 0601-02	Malowanie spodów i boków balkonów farbą sili- konową.	m ²		
		1.995*2	m ²	3.990	
				RAZEM	3.990
23	KNR-W 4- d.1 01 1212-06	Miniowanie 2 x stóp i dolnych części słupków balustrad balkonowych (0,10 * 8)*1szt	szt		
		8*2	szt	16.000	
				RAZEM	16.000
2		Remont ekranów 2 szt			
24	KNR-W 4- d.2 01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia po- nad 5 m2	m ²		
		3.3*2	m ²	6.600	
				RAZEM	6.600
25	KNR 0-23 d.2 2612-06	Wtapienie warstwy siatki - ekrany	m ²		
		3.3*2	m ²	6.600	
				RAZEM	6.600
26	KNR AT-26 d.2 0102-01	Gruntowanie ręczne powierzchni ekranów	m ²		
		3.3*2	m ²	6.600	
				RAZEM	6.600
27	KNR 0-23 d.2 0933-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykal- nej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ścia- ny płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
		3.3*2	m ²	6.600	
				RAZEM	6.600
28	KNR 2-02 d.2 1501-05	Dwukrotne malowanie farbą silikonową tynków gładkich zewnętrznych ekrany	m ²		
		3.3*2	m ²	6.600	
				RAZEM	6.600
29	KNR 4-04 d.2 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m ³		
		0.099*2	m ³	0.198	
				RAZEM	0.198
30	KNR 4-04 d.2 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcz- nym wyladowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
		Krotność = 5	m ³	0.198	
		0.099*2	m ³	0.198	
				RAZEM	0.198
31	d.2 analiza indy- widualna	Opłata środowiskowa za utylizację gruzu i odpadów poremontowych na Wy- sypisku Miejskim	m ³		
		0.099*2	m ³	0.198	
				RAZEM	0.198

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont balkonu					
1		Remont balkonu 1 szt. ul Mieszka I 12 /30 IV p			
1	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m (	m ²		
d.1	1610-02	4x15)	m ²	60.000	
		60		RAZEM	60.000
2	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien i parapetów folią (9,5m2)*	m ²		
d.1	0103-02	9.5	m ²	9.500	
				RAZEM	9.500
3	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej(1,9*1,05)*1	m ²		
d.1	0804-07	1.9*1.05	m ²	1.995	
				RAZEM	1.995
4	KNR 0-17	Wycięcie ocieplenia ze styropianu gr 12 cm na wysk. 20cm na ścianie budyn-	m ²		
d.1	2609-01	ku.(0,6*1szt.)	m ²	0.600	
		0.6		RAZEM	0.600
5	KNR-W 4-	Rozebranie obróbek murów ogniowych, oka- pów, kołnierzy, gzymsów itp. z	m ²		
d.1	01 0545-08	blachy nie nada- jące się do użytku (1,9+1,05+1,05)*0,25* 1szt.	m ²	1.000	
		(1.9+1.05+1.05)*0.25		RAZEM	1.000
6	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0506-01	1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej -	m ²		
d.1	0506-02	progi balkonowe(0,8*0,5)*1szt.	m ²	0.400	
		0.4		RAZEM	0.400
8	KNR 2-02	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorąco - pierwsza	m ²		
d.1	0605-01	warstwa (podkładowa na lepiku)	m ²	1.995	
		1.9*1.05		RAZEM	1.995
9	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy	m ²		
d.1	0519-06	1.995	m ²	1.995	
				RAZEM	1.995
10	KNR 2-02	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorąco - druga war-	m ²		
d.1	0605-02	stwa(nawierzchniowa)	m ²	1.995	
		1.995		RAZEM	1.995
11	KNR 4-01	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 -	m ²		
d.1	0206-01	przygotowanie szalunku do wylania posadzki	m ²	1.995	
	analogia	1.995		RAZEM	1.995
12	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra- wy cementowej grubości 20	m ²		
d.1	1102-01	mm zatarte na ostro (1,995*1szt.)	m ²	1.995	
		1.995		RAZEM	1.995
13	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
d.1	1106-02	1.995	m ²	1.995	
				RAZEM	1.995
14	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm	m ²		
d.1	1106-03	1.995	m ²	1.995	
				RAZEM	1.995
15	KNR-W 4-	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce- mentowo-wapiennej na stropach	m ²		
d.1	01 0701-08	płaskich, bel- kach, biegach i spocznikach schodów. o po- wierzchni odbicia	m ²	1.995	
		do 5 m2 - spody balkonów (1,995*1szt.)		RAZEM	1.995
		1.995			
16	KNR 0-17	Uzupełnienie usuniętego styropianu - ocieple- nie ścian budynków płytami	m ²		
d.1	2609-01	styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych za- praw kleją- cych - przyklejenie płyt styropiano- wych do ścian	m ²	0.600	
		0.6		RAZEM	0.600
17	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem me- talowym (4,00) * 1szt.	m		
d.1	2612-08	4	m	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne (1,9*1,05)	m ²		
d.1	0102-01	1.995	m ²	1.995	
				RAZEM	1.995
19	KNR 0-23	Wtapienie warstwy siatki - spody i boki balko- nów oraz część elewacji	m ²		
d.1	2612-06	1.995	m ²	1.995	
				RAZEM	1.995
20	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykal- nej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ścia- ny płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
d.1	0933-02	1.995	m ²	1.995	
				RAZEM	1.995
21	KNR AT-31	Malowanie spodów i boków balkonów farbą sili- konową.	m ²		
d.1	0601-02	1.995	m ²	1.995	
				RAZEM	1.995
22	KNR-W 4-	Miniowanie 2 x stóp i dolnych części słupków balustrad balkonowych (0,10 * 8)*1szt	szt		
d.1	01 1212-06	8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
2		Wywóz gruzu			
23	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m ³		
d.2	1105-01	0.099	m ³	0.099	
				RAZEM	0.099
24	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcz- nym wyladowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
d.2	1102-05	Krotność = 5 0.099	m ³	0.099	
				RAZEM	0.099
25	analiza indy- widualna	Opłata środowiskowa za utylizację gruzu i odpadów poremontowych na Wy- sypisku Miejskim	m ³		
		0.099	m ³	0.099	
				RAZEM	0.099

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Rusztowania			
1 KNR 2-02 d.1 1610-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m.	m ²			
	6*16*3	m ²		288.000	
				RAZEM	288.000
2		Remont balkonów szt. 12			
2 KNR 4-01 d.2 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²			
	1.95*1.0*12	m ²		23.400	
				RAZEM	23.400
3 KNR 4-01 d.2 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowej.	m ²			
	1.95*0.85*12*0.25	m ²		4.973	
				RAZEM	4.973
4 KNR 4-01 d.2 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku opierzenie progów drzwi balkonowych	m ²			
	1.00*0.40*12	m ²		4.800	
				RAZEM	4.800
5 KSNR 3 d.2 0503-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (obróbki z papy nawierzchni na oczyszczonym i zaimpregnow. podłożu betonowym)	m ²			
	1.95*1.0*12	m ²		23.400	
				RAZEM	23.400
6 KNR 0-17 d.2 2609-01	Wycięcie ocieplenia ze styropianu gr 12 cm na wysk. 20cm na ścianie budynku. (0,6)*12	m ²			
	7.8	m ²		7.800	
				RAZEM	7.800
7 KNR 4-01 d.2 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy	m ²			
	1.95*1.0*12	m ²		23.400	
				RAZEM	23.400
8 KNR 4-01 d.2 0206-01 analogia	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m ² - przygotowanie szalunku do wylania posadzki	m ²			
	23.40	m ²		23.400	
				RAZEM	23.400
9 KNR 2-02 d.2 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²			
	1.95*1.0*12	m ²		23.400	
				RAZEM	23.400
10 KNR 2-02 d.2 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²			
	1.95*1.0*12	m ²		23.400	
				RAZEM	23.400
11 d.2 kalk. własna	Powłoka Atlas WODER	m ²			
	1.95*1.0*12*2	m ²		46.800	
				RAZEM	46.800
12 KNR 2-02 d.2 1118-04	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 15x15 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²			
	1.95*1.0*12	m ²		23.400	
				RAZEM	23.400
13 KNR 4-01 d.2 0723-04	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, półszlachetne i szlachetne o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²			
	0.5*12	m ²		6.000	
				RAZEM	6.000
14 KNR 4-01 d.2 0722-03	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach	m ²			
	1.95*1.0*12	m ²		23.400	
				RAZEM	23.400
15 KNR 0-28 d.2 2621-06	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRY SULATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²			
	1.95*1.0*12	m ²		23.400	
				RAZEM	23.400
16 KNR 0-28 d.2 2621-08	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRY SULATION - ochrona narożników z kapinosem	m			
	1.95*0.85*12*2	m		39.780	
				RAZEM	39.780
17 KNR 0-17 d.2 2609-01	Uzupełnienie usuniętego styropianu -ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekko-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących , przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr 12 cm na wysk. 20cm na ścianie budynku. (0,6)*12	m ²			
	(0,6)*12	m ²		7.200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	7.200
18	KNR 0-28	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - tynk cien-	m ²		
d.2	2630-02	kowarstwowy Dryvit	m ²	23.400	
		1.95*1.0*12		RAZEM	23.400
19	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą silikonową tynków gładkich zewnętrznych	m ²		
d.2	1501-05		m ²	23.400	
		1.95*1.0*12		RAZEM	23.400
20	KNR 4-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i	szt.prz		
d.2	1306-01	światlików stalowych	ec.	12.000	
		12	szt.prz		
			ec.	RAZEM	12.000
21		Balustrady stalowe(ocynkowane) malowane proszkowo	m		
d.2	kalk. własna	(2*0,80+1,90) *12 = 42 m;			
		Ekrany z płyt Minerit 1,9*1,1*12	m	42.000	
		wraz z ekranami z płyt Minerit		RAZEM	42.000
		(2*0.8+1.90)*12			
22	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku	m ³		
d.2	1105-01	i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m ³	2.424	
		23.4*0.05+25.08*0.05		RAZEM	2.424
23	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcz-	m ³		
d.2	1102-05	nym wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny			
		rozpoczęty 1 km	m ³	2.424	
		Krotność = 5		RAZEM	2.424
		2.424			
24		Opłata środowiskowa za utylizację gruzu i odpadów poremontowych na Wy-	m ³		
d.2	analiza indy-	sypisku Miejskim			
	vidualna		m ³	2.424	
		2.424		RAZEM	2.424

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont balkonów					
1		Remont balkonów (3 szt. płyta, 4 szt. ekran) III p 3szt. (m 4P+E,6P+E,8P+E w jednym pionie),parter 1 szt.(m 52 E)			
1	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m	m ²		
d.1	1610-02	4*15+4*12	m ²	108.000	
				RAZEM	108.000
2	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien i parapetów folią (9,5m2)*3	m ²		
d.1	0103-02	9.5*3	m ²	28.500	
				RAZEM	28.500
3	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej(1,9*1,05)*3	m ²		
d.1	0804-07	1.9*1.05*3	m ²	5.985	
				RAZEM	5.985
4	KNR 0-17	Wycięcie ocieplenia ze styropianu gr 12 cm na wysk. 20cm na ścianie budyn- ku.(0,6*1szt.)	m ²		
d.1	2609-01	0.6*3	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
5	KNR-W 4-	Rozebrawie obróbek murów ogniowych, oka- pów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nada- jące się do użytku (1,9+1,05+1,05)*0,25* 1szt.	m ²		
d.1	01 0545-08	(1.9+1.05+1.05)*0.25*3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0506-01	1*3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - progi balkonowe(0,8*0,5)*1szt.	m ²		
d.1	0506-02	0.4*3	m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
8	KNR 2-02	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorąco - pierwsza warstwa (podkładowa na lepiku)	m ²		
d.1	0605-01	1.9*1.05*3	m ²	5.985	
				RAZEM	5.985
9	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy	m ²		
d.1	0519-06	1.995*3	m ²	5.985	
				RAZEM	5.985
10	KNR 2-02	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorąco - druga war- stwa(nawierzchniowa)	m ²		
d.1	0605-02	1.995*3	m ²	5.985	
				RAZEM	5.985
11	KNR 4-01	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 - przygotowanie szalunku do wylania posadzki	m ²		
d.1	0206-01	5.98	m ²	5.980	
	analogia			RAZEM	5.980
12	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra- wy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro (1,995*1szt.)	m ²		
d.1	1102-01	1.995*3	m ²	5.985	
				RAZEM	5.985
13	KNR 2-02	Izolacje z folii PE 0,2 mm budowlana - jedna warstwa	m ²		
d.1	0616-01	1.9*1.05*3	m ²	5.985	
				RAZEM	5.985
14	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
d.1	1106-02	1.995*3	m ²	5.985	
				RAZEM	5.985
15	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 2.5	m ²		
d.1	1106-03	1.995*3	m ²	5.985	
				RAZEM	5.985
16	KNR-W 4-	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce- mentowo-wapiennej na stropach płaskich, bel- kach, biegach i spocznikach schodów. o po- wierzchni odbicia do 5 m2 - spody balkonów (1,995*1szt.)	m ²		
d.1	01 0701-08	1.995*3	m ²	5.985	
				RAZEM	5.985
17	KNR 0-17	Uzupełnienie usuniętego styropianu - ocieple- nie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych za- praw kleją- cych - przyklejenie płyt styropiano- wych do ścian	m ²		
d.1	2609-01	0.6*3	m ²	1.800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.800
18	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem me- talowym z kapinosem(4,00	m		
d.1	2612-08	) * 1 szt.	m	12.000	
		4*3		RAZEM	12.000
19	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne (1,9*1,05)	m ²		
d.1	0102-01		m ²	5.985	
		1.995*3		RAZEM	5.985
20	KNR 0-23	Wtapienie warstwy siatki - spody i boki balko- nów oraz część elewacji	m ²		
d.1	2612-06		m ²	5.985	
		1.995*3		RAZEM	5.985
21	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych	m ²		
d.1	0933-02	ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykal- nej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ścia- ny płaskie i powierzchnie poziome	m ²	5.985	
		1.995*3		RAZEM	5.985
22	KNR AT-31	Malowanie spodów i boków balkonów farbą sili- konową.	m ²		
d.1	0601-02		m ²	5.985	
		1.995*3		RAZEM	5.985
23	KNR-W 4-	Miniowanie 2 x stóp i dolnych części słupków balustrad balkonowych (0,10 *	szt		
d.1	01 1212-06	8)*1szt	szt	24.000	
		8*3		RAZEM	24.000
2		Remont ekranów 4 szt.			
24	KNR-W 4-	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach	m ²		
d.2	01 0701-11	płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia po- nad 5 m2	m ²	13.200	
		3.3*4		RAZEM	13.200
25	KNR 0-23	Wtapienie warstwy siatki - ekrany	m ²		
d.2	2612-06		m ²	13.200	
		3.3*4		RAZEM	13.200
26	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne powierzchni ekranów	m ²		
d.2	0102-01		m ²	13.200	
		3.3*4		RAZEM	13.200
27	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych	m ²		
d.2	0933-02	ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykal- nej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ścia- ny płaskie i powierzchnie poziome	m ²	13.200	
		3.3*4		RAZEM	13.200
28	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą silikonową tynków gładkich zewnętrznych ekrany	m ²		
d.2	1501-05		m ²	13.200	
		3.3*4		RAZEM	13.200
29	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m ³		
d.2	1105-01		m ³	0.396	
		0.099*4		RAZEM	0.396
30	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcz- nym wyladowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
d.2	1102-05		m ³	0.396	
		Krotność = 5		RAZEM	0.396
		0.099*4			
31	analiza indy- widualna	Opłata środowiskowa za utylizację gruzu i odpadów poremontowych na Wy- sypisku Miejskim	m ³		
		0.099*4	m ³	0.396	
				RAZEM	0.396

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont balkonu ul Lipowa 57					
1		Remont balkonów łącznie z ekranem 1 szt.			
1	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 30 m	m ²		
d.1	1610-05	108	m ²	108.000	
				RAZEM	108.000
2	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien i parapetów folią (9,5m2)*	m ²		
d.1	0103-02	9.5	m ²	9.500	
				RAZEM	9.500
3	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej(1,9*1,05)*1	m ²		
d.1	0804-07	1.9*1.05	m ²	1.995	
				RAZEM	1.995
4	KNR 0-17	Wycięcie ocieplenia ze styropianu gr 12 cm na wysk. 20cm na ścianie budyn- ku.(0,6*1szt.)	m ²		
d.1	2609-01	0.6	m ²	0.600	
				RAZEM	0.600
5	KNR-W 4-	Rozebranie obróbek murów ogniowych, oka- pów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nada- jące się do użytku (1,9+1,05+1,05)*0,25* 1szt.	m ²		
d.1	01 0545-08	(1.9+1.05+1.05)*0.25	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0506-01	1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - progi balkonowe(0,8*0,5)*1szt.	m ²		
d.1	0506-02	0.4	m ²	0.400	
				RAZEM	0.400
8	KNR 2-02	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorąco - pierwsza warstwa (podkładowa na lepiku)	m ²		
d.1	0605-01	1.9*1.05	m ²	1.995	
				RAZEM	1.995
9	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy	m ²		
d.1	0519-06	1.995	m ²	1.995	
				RAZEM	1.995
10	KNR 2-02	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorąco - druga war- stwa(nawierzchniowa)	m ²		
d.1	0605-02	1.995	m ²	1.995	
				RAZEM	1.995
11	KNR 2-02	Izolacje z folii PE 0,2 mm budowlana - jedna warstwa	m ²		
d.1	0616-01	1.995	m ²	1.995	
				RAZEM	1.995
12	KNR 4-01	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 - przygotowanie szalunku do wylania posadzki	m ²		
d.1	0206-01	1.995	m ²	1.995	
	analogia			RAZEM	1.995
13	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra- wy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro (1,995*1szt.)	m ²		
d.1	1102-01	1.995	m ²	1.995	
				RAZEM	1.995
14	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
d.1	1106-02	1.995	m ²	1.995	
				RAZEM	1.995
15	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm	m ²		
d.1	1106-03	1.995	m ²	1.995	
				RAZEM	1.995
16	KNR-W 4-	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce- mentowo-wapiennej na stropach płaskich, bel- kach, biegach i spocznikach schodów. o po- wierzchni odbicia do 5 m2 - spody balkonów (1,995*1szt.)	m ²		
d.1	01 0701-08	1.995	m ²	1.995	
				RAZEM	1.995
17	KNR 0-17	Uzupełnienie usuniętego styropianu - ocieple- nie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych za- praw kleją- cych - przyklejenie płyt styropiano- wych do ścian	m ²		
d.1	2609-01	0.6	m ²	0.600	
				RAZEM	0.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem me- talowym z kapinosem(4,00) * 1szt.	m		
d.1	2612-08	4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
19	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne (1,9*1,05)	m ²		
d.1	0102-01	1.995	m ²	1.995	
				RAZEM	1.995
20	KNR 0-23	Wtapianie warstwy siatki - spody i boki balko- nów oraz część elewacji	m ²		
d.1	2612-06	1.995	m ²	1.995	
				RAZEM	1.995
21	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykal- nej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ścia- ny płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
d.1	0933-02	1.995	m ²	1.995	
				RAZEM	1.995
22	KNR AT-31	Malowanie spodów i boków balkonów farbą sili- konową.	m ²		
d.1	0601-02	1.995	m ²	1.995	
				RAZEM	1.995
23	KNR-W 4-	Miniowanie 2 x stóp i dolnych części słupków balustrad balkonowych (0,10 * 8)*1szt	szt		
d.1	01 1212-06	8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
2		Remont ekranów 1 szt			
24	KNR-W 4-	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia po- nad 5 m2	m ²		
d.2	01 0701-11	3.3	m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
25	KNR 0-23	Wtapianie warstwy siatki - ekrany	m ²		
d.2	2612-06	3.3	m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
26	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne powierzchni ekranów	m ²		
d.2	0102-01	3.3	m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
27	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykal- nej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ścia- ny płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
d.2	0933-02	3.3	m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
28	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą silikonową tynków gładkich zewnętrznych ekrany	m ²		
d.2	1501-05	3.3	m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
29	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m ³		
d.2	1105-01	0.099	m ³	0.099	
				RAZEM	0.099
30	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcz- nym wyladowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
d.2	1102-05	Krotność = 5 0.099	m ³	0.099	
				RAZEM	0.099
31	analiza indy- widualna	Oplata środowiskowa za utylizację gruzu i odpadów poremontowych na Wy- sypisku Miejskim	m ³		
		0.099	m ³	0.099	
				RAZEM	0.099

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont płyty balkonowej łącznie z ekranem 1 szt.					
1		Remont balkonów łącznie z ekranem 1 szt.			
1	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 16 m (	m ²		
d.1	1610-02	4x15)	m ²	60.000	
		60.00		RAZEM	60.000
2	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien i parapetów folią (9,5m2)*	m ²		
d.1	0103-02	9.5	m ²	9.500	
				RAZEM	9.500
3	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej(1,9*1,05)*1	m ²		
d.1	0804-07	1.9*1.05	m ²	1.995	
				RAZEM	1.995
4	KNR 0-17	Wycięcie ocieplenia ze styropianu gr 12 cm na wysk. 20cm na ścianie budynku.(0,6*1szt.)	m ²		
d.1	2609-01	0.6	m ²	0.600	
				RAZEM	0.600
5	KNR-W 4-	Rozebranie obróbek murów ogniowych, oka- pów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nada- jące się do użytku (1,9+1,05+1,05)*0,25* 1szt.	m ²		
d.1	01 0545-08	(1.9+1.05+1.05)*0.25	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0506-01	1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - progi balkonowe(0,8*0,5)*1szt.	m ²		
d.1	0506-02	0.4	m ²	0.400	
				RAZEM	0.400
8	KNR 2-02	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorąco - pierwsza warstwa (podkładowa na lepiku)	m ²		
d.1	0605-01	1.9*1.05	m ²	1.995	
				RAZEM	1.995
9	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy	m ²		
d.1	0519-06	1.995	m ²	1.995	
				RAZEM	1.995
10	KNR 2-02	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorąco - druga warstwa(nawierzchniowa)	m ²		
d.1	0605-02	1.995	m ²	1.995	
				RAZEM	1.995
11	KNR 4-01	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 - przygotowanie szalunku do wylania posadzki	m ²		
d.1	0206-01	1.995	m ²	1.995	
	analogia			RAZEM	1.995
12	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra- wy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro (1,995*1szt.)	m ²		
d.1	1102-01	1.995	m ²	1.995	
				RAZEM	1.995
13	KNR 2-02	Izolacje z folii PE 0,2 mm budowlana - jedna warstwa	m ²		
d.1	0616-01	1.995	m ²	1.995	
				RAZEM	1.995
14	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
d.1	1106-02	1.995	m ²	1.995	
				RAZEM	1.995
15	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm	m ²		
d.1	1106-03	Krotność = 2.5	m ²	1.995	
		1.995		RAZEM	1.995
16	KNR-W 4-	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce- mentowo-wapiennej na stropach płaskich, bel- kach, biegach i spocznikach schodów. o po- wierzchni odbicia do 5 m2 - spody balkonów (1,995*1szt.)	m ²		
d.1	01 0701-08	1.995	m ²	1.995	
				RAZEM	1.995
17	KNR 0-17	Uzupełnienie usuniętego styropianu - ocieple- nie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych za- praw kleją- cych - przyklejenie płyt styropiano- wych do ścian	m ²		
d.1	2609-01	0.6	m ²	0.600	
				RAZEM	0.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 0-23 d.1 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem me- talowym z kapinosem(4,00) * 1szt. 4	m m	4.000 RAZEM	4.000
19	KNR AT-26 d.1 0102-01	Gruntowanie ręczne (1,9*1,05) 1.995	m ² m ²	1.995 RAZEM	1.995
20	KNR 0-23 d.1 2612-06	Wtapianie warstwy siatki - spody i boki balko- nów oraz część elewacji 1.995	m ² m ²	1.995 RAZEM	1.995
21	KNR 0-23 d.1 0933-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykal- nej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ścia- ny płaskie i powierzchnie poziome 1.995	m ² m ²	1.995 RAZEM	1.995
22	KNR AT-31 d.1 0601-02	Malowanie spodów i boków balkonów farbą sili- konową. 1.995	m ² m ²	1.995 RAZEM	1.995
23	KNR-W 4- d.1 01 1212-06	Miniowanie 2 x stóp i dolnych części słupków balustrad balkonowych (0,10 * 8)*1szt 8	szt szt	8.000 RAZEM	8.000
2		Remont ekranów 1 szt			
24	KNR-W 4- d.2 01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia po- nad 5 m2 3.3	m ² m ²	3.300 RAZEM	3.300
25	KNR 0-23 d.2 2612-06	Wtapianie warstwy siatki - ekrany 3.3	m ² m ²	3.300 RAZEM	3.300
26	KNR AT-26 d.2 0102-01	Gruntowanie ręczne powierzchni ekranów 3.3	m ² m ²	3.300 RAZEM	3.300
27	KNR 0-23 d.2 0933-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykal- nej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ścia- ny płaskie i powierzchnie poziome 3.3	m ² m ²	3.300 RAZEM	3.300
28	KNR 2-02 d.2 1501-05	Dwukrotne malowanie farbą silikonową tynków gładkich zewnętrznych ekrany 3.3	m ² m ²	3.300 RAZEM	3.300
29	KNR 4-04 d.2 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km 0.099	m ³ m ³	0.099 RAZEM	0.099
30	KNR 4-04 d.2 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcz- nym wyladowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 5 0.099	m ³ m ³	0.099 RAZEM	0.099
31	d.2 analiza indy- widualna	Opłata środowiskowa za utylizację gruzu i odpadów poremontowych na Wy- sypisku Miejskim 0.099	m ³ m ³	0.099 RAZEM	0.099

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont balkonów Łokietka 7					
1		IVp. 1 szt. nr mieszkań 115 IVp. 2 szt. nr mieszkań (65,50 w jednym pionie) II p 1 szt. nr mieszkań 10, II p 1 szt. nr mieszkania 9 , II p 1 szt. nr mieszkania 30			
1	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m(IV p. 60m2)	m ²		
d.1	1610-02	, (IV p. 60m2),(II p. 36m2)*3 60+60+36*3	m ²	228.000	
				RAZEM	228.000
2	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien i parapetów folią (9,5m2)*6	m ²		
d.1	0103-02	57	m ²	57.000	
				RAZEM	57.000
3	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej(1,9x1,05.)*6	m ²		
d.1	0804-07	1.9*1.05*6	m ²	11.970	
				RAZEM	11.970
4	KNR 0-17	Wycięcie ocieplenia ze styropianu gr 12 cm na wysk. 20cm na ścianie budyn-	m ²		
d.1	2609-01	ku,(0,6)*6 0.6*6	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
5	KNR-W 4-	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z	m ²		
d.1	01 0545-08	blachy nie nadającej się do użytku(1,9+1,05+1,05)*0,25*6	m ²	6.000	
		6		RAZEM	6.000
6	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0506-02	1.0+1.0+2*0.25*6	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
7	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej-progi	m ²		
d.1	0506-01	balkonowe 0.8*0.4*6	m ²	1.920	
				RAZEM	1.920
8	KNR 2-02	Izolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie poziomych na gorąco - pierwsza	m ²		
d.1	0605-01	warstwa (podkładowa na lepiku) 11.97	m ²	11.970	
				RAZEM	11.970
9	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy	m ²		
d.1	0519-06	11.97	m ²	11.970	
				RAZEM	11.970
10	KNR 2-02	Izolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie poziomych na gorąco - druga	m ²		
d.1	0605-02	warstwa (nawierzchniowa) poz.8	m ²	11.970	
				RAZEM	11.970
11	KNR 4-01	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 -	m ²		
d.1	0206-01	przygotowanie szalunku do wylania posadzki	m ²	11.970	
	analogia	11.97		RAZEM	11.970
12	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra- wy cementowej grubości 20	m ²		
d.1	1102-01	mm zatarte na ostro 11.97	m ²	11.970	
				RAZEM	11.970
13	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
d.1	1106-02	11.97	m ²	11.970	
				RAZEM	11.970
14	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm	m ²		
d.1	1106-03	11.97	m ²	11.970	
				RAZEM	11.970
15	KNR-W 4-	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach	m ²		
d.1	01 0701-11	płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia po- nad 5 m2 11.97	m ²	11.970	
				RAZEM	11.970
16	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścia-	m ²		
d.1	0722-03	nach, loggiach i balkonach 11.97+3.6 11.97+3.6	m ²	15.570	
				RAZEM	15.570
17	KNR 0-17	Uzupełnienie usuniętego styropianu - ocieplenie ścian budynków płytami sty-	m ²		
d.1	2609-01	ropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych za praw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian(0,6)*6			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3.6	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
18	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym(1,9+1,05+1,05)*6	m		
d.1	2612-08	24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
19	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-	m ²		
d.1	2611-02	krotne gruntowanie(11,97+3,6)	m ²	15.570	
		11.97+3.6		RAZEM	15.570
20	KNR 0-23	Wtapienie warstwy siatki - spody i boki balko- nów oraz część elewacji(11,	m ²		
d.1	2612-06	97+3,6)	m ²	15.570	
		11.97+3.6		RAZEM	15.570
21	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-	m ²		
d.1	2611-02	krotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT(11,97+3,6)	m ²	15.570	
		11.97+3.6		RAZEM	15.570
22	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcz-	m ²		
d.1	0932-02	nie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie po-	m ²	15.570	
		ziome(11,97+3,6)		RAZEM	15.570
		11.97+3.6			
23	KNR 0-28	Malowanie elewacji - spodów i boków balkonów(11,97+3,6)	m ²		
d.1	2630-05	11.97+3.6	m ²	15.570	
				RAZEM	15.570
24	KNR-W 4-	Miniowanie 2 x stóp i dolnych części słupków balustrad balkonowych (0,10 *	m ²		
d.1	01 1212-06	8)*6szt	m ²	4.800	
		4.8		RAZEM	4.800
25	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku	m ³		
d.1	1105-01	i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m ³	0.840	
		0.84		RAZEM	0.840
26	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcz-	m ³		
d.1	1102-05	nym wyladowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny	m ³		
		rozpoczęty 1 km	m ³	0.840	
		Krotność = 5		RAZEM	0.840
		0.84			
27	analiza indy-	Opłata środowiskowa za utylizację gruzu i odpadów poremontowych na Wy-	m ³		
d.1	widualna	sypisku Miejskim	m ³	0.840	
		0.84		RAZEM	0.840

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont balkonów					
1		IV p 1 szt. nr mieszkań (115), II p 2 szt. nr mieszkań (30,80), I p 1 szt. nr mieszkania (72)			
1	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m	m ²		
d.1	1610-02	60+36+36+24	m ²	156.000	
				RAZEM	156.000
2	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien i parapetów folią (9,5m2)*4	m ²		
d.1	0103-02	38	m ²	38.000	
				RAZEM	38.000
3	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej(1,9x1,05.)*4	m ²		
d.1	0804-07	7.98	m ²	7.980	
				RAZEM	7.980
4	KNR 0-17	Wycięcie ocieplenia ze styropianu gr 12 cm na wysk. 20cm na ścianie budynku.(0,6)*4	m ²		
d.1	2609-01	2.4	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
5	KNR-W 4-	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku(1,9+1,05+1,05)*0,25*4	m ²		
d.1	01 0545-08	4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0506-01	4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - progi balkonowe	m ²		
d.1	0506-02	1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
8	KNR 2-02	Izolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie poziomych na gorąco - pierwsza warstwa (podkładowa na lepiku)	m ²		
d.1	0605-01	7.98	m ²	7.980	
				RAZEM	7.980
9	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy	m ²		
d.1	0519-06	7.98	m ²	7.980	
				RAZEM	7.980
10	KNR 2-02	Izolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie poziomych na gorąco - druga warstwa (nawierzchniowa)	m ²		
d.1	0605-02	poz.8	m ²	7.980	
				RAZEM	7.980
11	KNR 4-01	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 - przygotowanie szalunku do wylania posadzki	m ²		
d.1	0206-01	7.98	m ²	7.980	
	analogia			RAZEM	7.980
12	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
d.1	1102-01	7.98	m ²	7.980	
				RAZEM	7.980
13	KNR 2-02	Izolacje z folii PE 0,2 mm budowlana - jedna warstwa	m ²		
d.1	0616-01	(1.9*1.05)*4	m ²	7.980	
				RAZEM	7.980
14	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
d.1	1106-02	7.98	m ²	7.980	
				RAZEM	7.980
15	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm	m ²		
d.1	1106-03	Krotność = 2.5	m ²	7.980	
		7.98		RAZEM	7.980
16	KNR-W 4-	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1	01 0701-11	7.98	m ²	7.980	
	analogia			RAZEM	7.980
17	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach	m ²		
d.1	0722-03	7.98	m ²	7.980	
				RAZEM	7.980

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 0-17	Uzupełnienie usuniętego styropianu - ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych za praw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian(0,6)*4	m ²		
d.1	2609-01	2.4	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
19	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym(1,9+1,05+1,05)*4	m		
d.1	2612-08	16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
20	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie(7,98+2,4)	m ²		
d.1	2611-02	10.38	m ²	10.380	
				RAZEM	10.380
21	KNR 0-23	Wtapienie warstwy siatki - spody i boki balkonów oraz część elewacji(7,98+2,4)	m ²		
d.1	2612-06	10.38	m ²	10.380	
				RAZEM	10.380
22	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT(7,98+2,4)	m ²		
d.1	2611-02	10.38	m ²	10.380	
				RAZEM	10.380
23	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome(7,98+2,4)	m ²		
d.1	0932-02	10.38	m ²	10.380	
				RAZEM	10.380
24	KNR 0-28	Malowanie elewacji - spodów i boków balkonów(7,98+2,4)	m ²		
d.1	2630-05	10.38	m ²	10.380	
				RAZEM	10.380
25	KNR-W 4-	Miniowanie 2 x stóp i dolnych części słupków balustrad balkonowych (0,10 * 8)*4szt	m ²		
d.1	01 1212-06	(0.10 *8)*4	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
26	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m ³		
d.1	1105-01	0.399	m ³	0.399	
				RAZEM	0.399
27	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
d.1	1102-05	Krotność = 5	m ³	0.399	
		0.399		RAZEM	0.399
28	analiza indywidualna	Opłata środowiskowa za utylizację gruzu i odpadów poremontowych na Wysypisku Miejskim	m ³		
d.1		0.399	m ³	0.399	
				RAZEM	0.399

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont balkonów szt 4 ul. Marulewska 21					
1		IVp. 1 szt. nr mieszkań (40) IV p 3 szt. nr mieszkań (31,35,39 w jednym pionie)			
1	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m	m ²		
d.1	1610-02	60*2	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
2	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien i parapetów folią (9,5m2)*4	m ²		
d.1	0103-02	38	m ²	38.000	
				RAZEM	38.000
3	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej(1,9x1,05.)*4	m ²		
d.1	0804-07	7.98	m ²	7.980	
				RAZEM	7.980
4	KNR 0-17	Wycięcie ocieplenia ze styropianu gr 12 cm na wysk. 20cm na ścianie budynku.(0,6)*4	m ²		
d.1	2609-01	2.4	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
5	KNR-W 4-	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku(1,9+1,05+1,05)*0,25*4	m ²		
d.1	01 0545-08	4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0506-01	4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - progi balkonowe	m ²		
d.1	0506-02	1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
8	KNR 2-02	Izolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie poziomych na gorąco - pierwsza warstwa (podkładowa na lepiku)	m ²		
d.1	0605-01	7.98	m ²	7.980	
				RAZEM	7.980
9	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy	m ²		
d.1	0519-06	7.98	m ²	7.980	
				RAZEM	7.980
10	KNR 2-02	Izolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie poziomych na gorąco - druga warstwa (nawierzchniowa)	m ²		
d.1	0605-02	poz 8	m ²	7.980	
				RAZEM	7.980
11	KNR 2-02	Izolacje z folii PE 0,2 mm budowlana - jedna warstwa	m ²		
d.1	0616-01	(1.9*1.05)*4	m ²	7.980	
				RAZEM	7.980
12	KNR 4-01	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 - przygotowanie szalunku do wylania posadzki	m ²		
d.1	0206-01	7.98	m ²	7.980	
	analogia			RAZEM	7.980
13	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra- wy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
d.1	1102-01	7.98	m ²	7.980	
				RAZEM	7.980
14	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
d.1	1106-02	7.98	m ²	7.980	
				RAZEM	7.980
15	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm	m ²		
d.1	1106-03	Krotność = 2.5	m ²	7.980	
		7.98		RAZEM	7.980
16	KNR-W 4-	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1	01 0701-11	7.98	m ²	7.980	
	analogia			RAZEM	7.980
17	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach	m ²		
d.1	0722-03	7.98	m ²	7.980	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	7.980
18	KNR 0-17 d.1 2609-01	Uzupełnienie usuniętego styropianu - ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych za praw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian(0,6)*4 2.4	m ² m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
19	KNR 0-23 d.1 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym(1,9+1,05+1,05)*4 16	m m	16.000	
				RAZEM	16.000
20	KNR 0-23 d.1 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie(7,98+2,4) 10.38	m ² m ²	10.380	
				RAZEM	10.380
21	KNR 0-23 d.1 2612-06	Wtapianie warstwy siatki - spody i boki balkonów oraz część elewacji(7,98+2,4) 10.38	m ² m ²	10.380	
				RAZEM	10.380
22	KNR 0-23 d.1 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT(7,98+2,4) 10.38	m ² m ²	10.380	
				RAZEM	10.380
23	KNR 0-23 d.1 0932-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome(7,98+2,4) 10.38	m ² m ²	10.380	
				RAZEM	10.380
24	KNR 0-28 d.1 2630-05	Malowanie elewacji - spodów i boków balkonów(7,98+2,4) 10.38	m ² m ²	10.380	
				RAZEM	10.380
25	KNR-W 4- d.1 01 1212-06	Miniowanie 2 x stóp i dolnych części słupków balustrad balkonowych (0,10 * 8)*4szt 2.4	m ² m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
26	KNR 4-04 d.1 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km 0.399	m ³ m ³	0.399	
				RAZEM	0.399
27	KNR 4-04 d.1 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 5 0.399	m ³ m ³	0.399	
				RAZEM	0.399
28	d.1 analiza indywidualna	Opłata środowiskowa za utylizację gruzu i odpadów poremontowych na Wysypisku Miejskim 0.399	m ³ m ³	0.399	
				RAZEM	0.399

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont balkonów szt 4 ul. Marulewska 17					
1		IV p 4 szt. nr mieszkań (75,80,85,90 w jednym pionie)			
1	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 16 m(IVp),	m ²		
d.1	1610-02	60	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
2	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien i parapetów folią (9,5m2)*4	m ²		
d.1	0103-02	38	m ²	38.000	
				RAZEM	38.000
3	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej(1,9x1,05.)*4	m ²		
d.1	0804-07	7.98	m ²	7.980	
				RAZEM	7.980
4	KNR 0-17	Wycięcie ocieplenia ze styropianu gr 12 cm na wysk. 20cm na ścianie budyn-	m ²		
d.1	2609-01	ku.(0,6)*4	m ²	2.400	
		2.4		RAZEM	2.400
5	KNR-W 4-	Rozebrawie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z	m ²		
d.1	01 0545-08	blachy nie nadającej się do użytku(1,9+1,05+1,05)*0,25*4	m ²	4.000	
		4		RAZEM	4.000
6	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0506-01	4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej -	m ²		
d.1	0506-02	progi balkonowe	m ²	1.800	
		1.8		RAZEM	1.800
8	KNR 2-02	Izolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie poziomych na gorąco - pierwsza	m ²		
d.1	0605-01	warstwa (podkładowa na lepiku)	m ²	7.980	
		7.98		RAZEM	7.980
9	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy	m ²		
d.1	0519-06	7.98	m ²	7.980	
				RAZEM	7.980
10	KNR 2-02	Izolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie poziomych na gorąco - druga	m ²		
d.1	0605-02	warstwa (nawierzchniowa)	m ²	7.980	
		poz.8		RAZEM	7.980
11	KNR 4-01	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 -	m ²		
d.1	0206-01	przygotowanie szalunku do wylania posadzki	m ²	7.980	
	analogia	7.98		RAZEM	7.980
12	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra- wy cementowej grubości 20	m ²		
d.1	1102-01	mm zatarte na ostro	m ²	7.980	
		7.98		RAZEM	7.980
13	KNR 2-02	Izolacje z folii PE 0,2 mm budowlana - jedna warstwa	m ²		
d.1	0616-01	(1.9*1.05)*4	m ²	7.980	
				RAZEM	7.980
14	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
d.1	1106-02	7.98	m ²	7.980	
				RAZEM	7.980
15	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm	m ²		
d.1	1106-03	7.98	m ²	7.980	
				RAZEM	7.980
16	KNR-W 4-	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach	m ²		
d.1	01 0701-11	płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia po-	m ²	7.980	
	analogia	nad 5 m2		RAZEM	7.980
		7.98			
17	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścia-	m ²		
d.1	0722-03	nach, loggiach i balkonach	m ²	7.980	
		7.98		RAZEM	7.980

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 0-17	Uzupełnienie usuniętego styropianu - ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych za praw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian(0,6)*4	m ²		
d.1	2609-01	2.4	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
19	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym(1,9+1,05+1,05)*4	m		
d.1	2612-08	16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
20	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - jednokrotne gruntowanie(7,98+2,4)	m ²		
d.1	2611-02	10.38	m ²	10.380	
				RAZEM	10.380
21	KNR 0-23	Wtapianie warstwy siatki - spody i boki balkonów oraz część elewacji(7,98+2,4)	m ²		
d.1	2612-06	10.38	m ²	10.380	
				RAZEM	10.380
22	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT(7,98+2,4)	m ²		
d.1	2611-02	10.38	m ²	10.380	
				RAZEM	10.380
23	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome(7,98+2,4)	m ²		
d.1	0932-02	10.38	m ²	10.380	
				RAZEM	10.380
24	KNR 0-28	Malowanie elewacji - spodów i boków balkonów(7,98+2,4)	m ²		
d.1	2630-05	10.38	m ²	10.380	
				RAZEM	10.380
25	KNR-W 4-	Miniowanie 2 x stóp i dolnych części słupków balustrad balkonowych (0,10 * 8)*4szt	m ²		
d.1	01 1212-06	2.4	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
26	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m ³		
d.1	1105-01	0.399	m ³	0.399	
				RAZEM	0.399
27	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
d.1	1102-05	Krotność = 5 0.399	m ³	0.399	
				RAZEM	0.399
28	analiza indywidualna	Opłata środowiskowa za utylizację gruzu i odpadów poremontowych na Wysypisku Miejskim	m ³		
		0.399	m ³	0.399	
				RAZEM	0.399

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont balkonów ul Marulewska 13 szt. 4					
1		IVp. 2 szt. nr mieszkań (110 ,115 w jednym pionie) IIIp. 2 szt. nr mieszkań (72, 82 w jednym pionie)			
1	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m(IVp.), (IIIp.)	m ²		
d.1	1610-02	60+48	m ²	108.000	
				RAZEM	108.000
2	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien i parapetów folią (9,5m2)*4	m ²		
d.1	0103-02	38	m ²	38.000	
				RAZEM	38.000
3	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej(1,9x1,05.)*4	m ²		
d.1	0804-07	7.98	m ²	7.980	
				RAZEM	7.980
4	KNR 0-17	Wycięcie ocieplenia ze styropianu gr 12 cm na wysk. 20cm na ścianie budyn- ku.(0,6)*4	m ²		
d.1	2609-01	2.4	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
5	KNR-W 4-	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku(1,9+1,05+1,05)*0,25*4	m ²		
d.1	01 0545-08	4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0506-01	4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - progi balkonowe	m ²		
d.1	0506-02	1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
8	KNR 2-02	Izolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie poziomych na gorąco - pierwsza warstwa (podkładowa na lepiku)	m ²		
d.1	0605-01	7.98	m ²	7.980	
				RAZEM	7.980
9	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy	m ²		
d.1	0519-06	7.98	m ²	7.980	
				RAZEM	7.980
10	KNR 2-02	Izolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie poziomych na gorąco - druga warstwa (nawierzchniowa)	m ²		
d.1	0605-02	poz.8	m ²	7.980	
				RAZEM	7.980
11	KNR 4-01	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 - przygotowanie szalunku do wylania posadzki	m ²		
d.1	0206-01	7.98	m ²	7.980	
	analogia			RAZEM	7.980
12	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra- wy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
d.1	1102-01	7.98	m ²	7.980	
				RAZEM	7.980
13	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
d.1	1106-02	7.98	m ²	7.980	
				RAZEM	7.980
14	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm	m ²		
d.1	1106-03	7.98	m ²	7.980	
				RAZEM	7.980
15	KNR-W 4-	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia po- nad 5 m2	m ²		
d.1	01 0701-11	7.98	m ²	7.980	
	analogia			RAZEM	7.980
16	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścia- nach, loggiach i balkonach	m ²		
d.1	0722-03	7.98	m ²	7.980	
				RAZEM	7.980
17	KNR 0-17	Uzupełnienie usuniętego styropianu - ocieplenie ścian budynków płytami sty- ropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych za praw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian(0,6)*4	m ²		
d.1	2609-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2.4	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
18	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym (1,9+1,05+1,05)*4	m		
d.1	2612-08		m	16.000	
		16		RAZEM	16.000
19	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-	m ²		
d.1	2611-02	krotne gruntowanie (7,98+2,4)	m ²	10.380	
		10.38		RAZEM	10.380
20	KNR 0-23	Wtapianie warstwy siatki - spody i boki balko- nów oraz część elewacji (7,98+	m ²		
d.1	2612-06	2,4)	m ²	10.380	
		10.38		RAZEM	10.380
21	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-	m ²		
d.1	2611-02	krotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT(7,98+2,4)	m ²	10.380	
		10.38		RAZEM	10.380
22	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcz-	m ²		
d.1	0932-02	nie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie po-	m ²	10.380	
		ziome (7,98+2,4)		RAZEM	10.380
		10.38			
23	KNR 0-28	Malowanie elewacji - spodów i boków balkonów (7,98+2,4)	m ²		
d.1	2630-05		m ²	10.380	
		10.38		RAZEM	10.380
24	KNR-W 4-	Miniowanie 2 x stóp i dolnych części słupków balustrad balkonowych (0,10 *	m ²		
d.1	01 1212-06	8)*4szt	m ²	2.400	
		2.4		RAZEM	2.400
25	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku	m ³		
d.1	1105-01	i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m ³	0.399	
		0.399		RAZEM	0.399
26	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcz-	m ³		
d.1	1102-05	nym wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny	m ³	0.399	
		rozpoczęty 1 km		RAZEM	0.399
		Krotność = 5			
		0.399			
27		Oплата środowiskowa za utylizację gruzu i odpadów poremontowych na Wy-	m ³		
d.1	analiza indy-	sypisku Miejskim	m ³	0.399	
	vidualna			RAZEM	0.399
		0.399			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont balkonu ul. Łokietka 16					
1		IVp. 3 szt. nr mieszkań (11,15,19 w jednym pionie) IIIp. 1 szt. nr mieszkań (16)			
1	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 16 m(IVp.), (IIIp.)	m ²		
d.1	1610-02	60+48	m ²	108.000	
				RAZEM	108.000
2	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien i parapetów folią (9,5m2)*4	m ²		
d.1	0103-02	38	m ²	38.000	
				RAZEM	38.000
3	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej(1,9x1,05.)*4	m ²		
d.1	0804-07	7.98	m ²	7.980	
				RAZEM	7.980
4	KNR 0-17	Wycięcie ocieplenia ze styropianu gr 12 cm na wysk. 20cm na ścianie budynku. (0,6)*4	m ²		
d.1	2609-01	2.4	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
5	KNR-W 4-	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku(1,9+1,05+1,05)*0,25*4	m ²		
d.1	01 0545-08	4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0506-01	4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - progi balkonowe	m ²		
d.1	0506-02	1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
8	KNR 2-02	Izolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie poziomych na gorąco - pierwsza warstwa (podkładowa na lepiku)	m ²		
d.1	0605-01	7.98	m ²	7.980	
				RAZEM	7.980
9	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy	m ²		
d.1	0519-06	7.98	m ²	7.980	
				RAZEM	7.980
10	KNR 2-02	Izolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie poziomych na gorąco - druga warstwa (nawierzchniowa)	m ²		
d.1	0605-02	poz.8	m ²	7.980	
				RAZEM	7.980
11	KNR 4-01	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 - przygotowanie szalunku do wylania posadzki	m ²		
d.1	0206-01	7.98	m ²	7.980	
	analogia			RAZEM	7.980
12	KNR 2-02	Izolacje z folii PE 0,2 mm budowlana - jedna warstwa	m ²		
d.1	0616-01	(1.9*1.05)*4	m ²	7.980	
				RAZEM	7.980
13	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra- wy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
d.1	1102-01	7.98	m ²	7.980	
				RAZEM	7.980
14	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
d.1	1106-02	7.98	m ²	7.980	
				RAZEM	7.980
15	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm	m ²		
d.1	1106-03	7.98	m ²	7.980	
				RAZEM	7.980
16	KNR-W 4-	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1	01 0701-11	7.98	m ²	7.980	
	analogia			RAZEM	7.980
17	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach	m ²		
d.1	0722-03	7.98	m ²	7.980	
				RAZEM	7.980

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 0-17	Uzupełnienie usuniętego styropianu - ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych za praw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian(0,6)*4	m ²		
d.1	2609-01	2.4	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
19	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym(1,9+1,05+1,05)*4	m		
d.1	2612-08	16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
20	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie(7,98+2,4)	m ²		
d.1	2611-02	10.38	m ²	10.380	
				RAZEM	10.380
21	KNR 0-23	Wtapianie warstwy siatki - spody i boki balkonów oraz część elewacji(7,98+2,4)	m ²		
d.1	2612-06	10.38	m ²	10.380	
				RAZEM	10.380
22	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT(7,98+2,4)	m ²		
d.1	2611-02	10.38	m ²	10.380	
				RAZEM	10.380
23	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome(7,98+2,4)	m ²		
d.1	0932-02	10.38	m ²	10.380	
				RAZEM	10.380
24	KNR 0-28	Malowanie elewacji - spodów i boków balkonów(7,98+2,4)	m ²		
d.1	2630-05	10.38	m ²	10.380	
				RAZEM	10.380
25	KNR-W 4-	Miniowanie 2 x stóp i dolnych części słupków balustrad balkonowych (0,10 * 8)*4szt	m ²		
d.1	01 1212-06	2.4	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
26	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowytładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m ³		
d.1	1105-01	0.399	m ³	0.399	
				RAZEM	0.399
27	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
d.1	1102-05	Krotność = 5	m ³	0.399	
		0.399		RAZEM	0.399
28	analiza indywidualna	Oplata środowiskowa za utylizację gruzu i odpadów poremontowych na Wypisk Miejskim	m ³		
d.1		0.399	m ³	0.399	
				RAZEM	0.399

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont balkonu ul. Łokietka 15					
1		IVp. 1 szt. nr mieszkań (17), 1 szt. nr mieszkań (63) IIIp. 3 szt. nr mieszkań (27,31,35 w jednym pionie) , III p. 2 szt. nr mieszkań (50,60 w jednym pionie) , IIp 1 szt. nr mieszkań (,32)			
1	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m	m ²		
d.1	1610-02	60+60+48+48+27	m ²	243.000	
				RAZEM	243.000
2	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien i parapetów folią (9,5m2)*4	m ²		
d.1	0103-02	38	m ²	38.000	
				RAZEM	38.000
3	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej(1,9x1,05)*8	m ²		
d.1	0804-07	(1.9*1.05)*8	m ²	15.960	
				RAZEM	15.960
4	KNR 0-17	Wycięcie ocieplenia ze styropianu gr 12 cm na wysk. 20cm na ścianie budynku.(0,6)*8	m ²		
d.1	2609-01	4.8	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
5	KNR-W 4-	Rozebranie obróbek murów ogniwych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku(1,9+1,05+1,05)*0,25*8	m ²		
d.1	01 0545-08	(1.9+1.05+1.05)*0.25*8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
6	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0506-01	8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
7	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - progi balkonowe	m ²		
d.1	0506-02	0.4*0.8*8	m ²	2.560	
				RAZEM	2.560
8	KNR 2-02	Izolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie poziomych na gorąco - pierwsza warstwa (podkładowa na lepiku)	m ²		
d.1	0605-01	(1.9*1.05)*8	m ²	15.960	
				RAZEM	15.960
9	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy	m ²		
d.1	0519-06	(1.9*1.05)*8	m ²	15.960	
				RAZEM	15.960
10	KNR 2-02	Izolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie poziomych na gorąco - druga warstwa (nawierzchniowa)	m ²		
d.1	0605-02	poz.8	m ²	15.960	
				RAZEM	15.960
11	KNR 4-01	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 - przygotowanie szalunku do wylania posadzki	m ²		
d.1	0206-01	analogia	m ²	15.960	
		15.96		RAZEM	15.960
12	KNR 2-02	Izolacje z folii PE 0,2 mm budowlana - jedna warstwa	m ²		
d.1	0616-01	(1.9*1.05)*8	m ²	15.960	
				RAZEM	15.960
13	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
d.1	1102-01	(1.9*1.05)*8	m ²	15.960	
				RAZEM	15.960
14	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
d.1	1106-02	(1.9*1.05)*8	m ²	15.960	
				RAZEM	15.960
15	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm	m ²		
d.1	1106-03	(1.9*1.05)*8	m ²	15.960	
				RAZEM	15.960
16	KNR-W 4-	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1	01 0701-11	analogia	m ²	15.960	
		(1.9*1.05)*8		RAZEM	15.960
17	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach	m ²		
d.1	0722-03	(1.9*1.05)*8	m ²	15.960	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	15.960
18	KNR 0-17 d.1 2609-01	Uzupełnienie usuniętego styropianu - ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych za praw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian(0,6)*8 4.8	m ² m ²	 4.800	
				RAZEM	4.800
19	KNR 0-23 d.1 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym z kapinosem (1,9+1,05+1,05)*8 32	m m	 32.000	
				RAZEM	32.000
20	KNR 0-23 d.1 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie (1.9*1.05)*8 (1.9*1.05)*8+4.8	m ² m ²	 20.760	
				RAZEM	20.760
21	KNR 0-23 d.1 2612-06	Wtapianie warstwy siatki - spody i boki balkonów oraz część elewacji(1.9*1.05)*8+4.8 (1.9*1.05)*8+4.8	m ² m ²	 20.760	
				RAZEM	20.760
22	KNR 0-23 d.1 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT(1.9*1.05)*8+4.8 (1.9*1.05)*8+4.8	m ² m ²	 20.760	
				RAZEM	20.760
23	KNR 0-23 d.1 0932-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome(1.9*1.05)*8+4.8 (1.9*1.05)*8+4.8	m ² m ²	 20.760	
				RAZEM	20.760
24	KNR 0-28 d.1 2630-05	Malowanie elewacji - spodów i boków balkonów(1.9*1.05)*8+4.8 (1.9*1.05)*8+4.8	m ² m ²	 20.760	
				RAZEM	20.760
25	KNR-W 4- d.1 01 1212-06	Miniowanie 2 x stóp i dolnych części słupków balustrad balkonowych (0,10 * 8)*8szt 6.4	m ² m ²	 6.400	
				RAZEM	6.400
26	KNR 4-04 d.1 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km 15.96*0.05	m ³ m ³	 0.798	
				RAZEM	0.798
27	KNR 4-04 d.1 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyladowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 5 0.798	m ³ m ³	 0.798	
				RAZEM	0.798
28	d.1 analiza indywidualna	Opłata środowiskowa za utylizację gruzu i odpadów poremontowych na Wypisk Miejskim 0.798	m ³ m ³	 0.798	
				RAZEM	0.798

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont balkonów Łokietka 13.					
1		IVp. 1 szt. nr mieszkań (63) IIIp. 2 szt. nr mieszkań (11,15 w jednym pionie) IVp 1 szt. nr mieszkań (39), II p 1 szt. nr mieszkań (12) IIp. 1 szt. nr mieszkania (103) IV p 2 szt. nr mieszkań (100,115 w jednym pionie)			
1	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 16 m	m ²		
d.1	1610-02	60+60+60+48+36+36	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
2	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
d.1	0103-02	9.5*8	m ²	76.000	
				RAZEM	76.000
3	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej(1,9x1,05.)*8	m ²		
d.1	0804-07	15.96	m ²	15.960	
				RAZEM	15.960
4	KNR 0-17	Wycięcie ocieplenia ze styropianu gr 12 cm na wysk. 20cm na ścianie budyn- ku.(0,6)*8	m ²		
d.1	2609-01	4.8	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
5	KNR-W 4-	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku(1,9+1,05+1,05)*0,20*8	m ²		
d.1	01 0545-08	6.4	m ²	6.400	
				RAZEM	6.400
6	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0506-01	6.4	m ²	6.400	
				RAZEM	6.400
7	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - progi balkonowe	m ²		
d.1	0506-02	3.2	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
8	KNR 2-02	Izolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie poziomych na gorąco - pierwsza warstwa (podkładowa na lepiku)	m ²		
d.1	0605-01	15.96	m ²	15.960	
				RAZEM	15.960
9	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy	m ²		
d.1	0519-06	15.96	m ²	15.960	
				RAZEM	15.960
10	KNR 4-01	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 - przygotowanie szalunku do wylania posadzki	m ²		
d.1	0206-01 analogia	15.96	m ²	15.960	
				RAZEM	15.960
11	KNR 2-02	Izolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie poziomych na gorąco - druga warstwa (nawierzchniowa)	m ²		
d.1	0605-02	poz.8	m ²	15.960	
				RAZEM	15.960
12	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra- wy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
d.1	1102-01	15.96	m ²	15.960	
				RAZEM	15.960
13	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
d.1	1106-02	15.96	m ²	15.960	
				RAZEM	15.960
14	KNR 2-02	Izolacje z folii PE 0,2 mm budowlana - jedna warstwa	m ²		
d.1	0616-01	(1.9*1.05)*8	m ²	15.960	
				RAZEM	15.960
15	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 2.5	m ²		
d.1	1106-03	15.96	m ²	15.960	
				RAZEM	15.960
16	KNR-W 4-	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia po- nad 5 m2	m ²		
d.1	01 0701-11	15.96	m ²	15.960	
				RAZEM	15.960
17	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścia- nach, loggiach i balkonach	m ²		
d.1	0722-03				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		18.36	m ²	18.360	
				RAZEM	18.360
18	KNR 0-17	Uzupełnienie usuniętego styropianu - ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych za praw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian(0,6)*8	m ²		
d.1	2609-01	4.8	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
19	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym(1,9+1,05+1,05)	m		
d.1	2612-08	32	m	32.000	
				RAZEM	32.000
20	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie(15,96+4,8)	m ²		
d.1	2611-02	(15.96+4.8)	m ²	20.760	
				RAZEM	20.760
21	KNR 0-23	Wtapienie warstwy siatki - spody i boki balko- nów oraz część elewacji (15,96+4,8)	m ²		
d.1	2612-06	(15.96+4.8)	m ²	20.760	
				RAZEM	20.760
22	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT (15,96+4,8)	m ²		
d.1	2611-02	(15.96+4.8)	m ²	20.760	
				RAZEM	20.760
23	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome(15,96+4,8)	m ²		
d.1	0932-02	(15.96+4.8)	m ²	20.760	
				RAZEM	20.760
24	KNR 0-28	Malowanie elewacji - spodów i boków balkonów(15,96+4,8)	m ²		
d.1	2630-05	(15.96+4.8)	m ²	20.760	
				RAZEM	20.760
25	KNR-W 4-	Miniowanie 2 x stóp i dolnych części słupków balustrad balkonowych (0,10 * 8)*8szt	m ²		
d.1	01 1212-06	4.8	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
26	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m ³		
d.1	1105-01	1.010	m ³	1.010	
				RAZEM	1.010
27	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyladowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
d.1	1102-05	Krotność = 5 1.010	m ³	1.010	
				RAZEM	1.010
28		Opłata środowiskowa za utylizację gruzu i odpadów poremontowych na Wysypisku Miejskim	m ³		
d.1	analiza indywidualna	1.01	m ³	1.010	
				RAZEM	1.010

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont balkonów Łokietka 11					
1		IVp. 2 szt. nr mieszkań (30,34,30 w jednym pionie) IVp. 3 szt. nr mieszkań (71,76,86 w jednym pionie) IV p 1 szt. nr mieszkań 37 III p 1 szt. nr mieszkań 82			
1	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m(IV p.), (III p.)	m ²		
d.1	1610-02	60*3+48	m ²	228.000	
				RAZEM	228.000
2	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien i parapetów folią (9,5m2)*8	m ²		
d.1	0103-02	76	m ²	76.000	
				RAZEM	76.000
3	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej(1,9x1,05.)*8	m ²		
d.1	0804-07	15.96	m ²	15.960	
				RAZEM	15.960
4	KNR 0-17	Wycięcie ocieplenia ze styropianu gr 12 cm na wysk. 20cm na ścianie budynku.(0,6)*8	m ²		
d.1	2609-01	4.8	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
5	KNR-W 4-	Rozebranie obróbek murów ogniwych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku(1,9+1,05+1,05)*0,25*8	m ²		
d.1	01 0545-08	8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
6	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0506-01	8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
7	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - progi balkonowe	m ²		
d.1	0506-02	3.2	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
8	KNR 2-02	Izolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie poziomych na gorąco - pierwsza warstwa (podkładowa na lepiku)	m ²		
d.1	0605-01	15.96	m ²	15.960	
				RAZEM	15.960
9	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy	m ²		
d.1	0519-06	15.96	m ²	15.960	
				RAZEM	15.960
10	KNR 2-02	Izolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie poziomych na gorąco - druga warstwa (nawierzchniowa)	m ²		
d.1	0605-02	poz.8	m ²	15.960	
				RAZEM	15.960
11	KNR 4-01	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 - przygotowanie szalunku do wylania posadzki	m ²		
d.1	0206-01	analogia	m ²	15.960	
				RAZEM	15.960
12	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
d.1	1102-01	15.96	m ²	15.960	
				RAZEM	15.960
13	KNR 2-02	Izolacje z folii PE 0,2 mm budowlana - jedna warstwa	m ²		
d.1	0616-01	(1.9*1.05)*8	m ²	15.960	
				RAZEM	15.960
14	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
d.1	1106-02	15.96	m ²	15.960	
				RAZEM	15.960
15	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm	m ²		
d.1	1106-03	15.96	m ²	15.960	
				RAZEM	15.960
16	KNR-W 4-	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1	01 0701-11	15.96	m ²	15.960	
				RAZEM	15.960
17	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach	m ²		
d.1	0722-03	18.36	m ²	18.360	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	18.360
18	KNR 0-17 d.1 2609-01	Uzupełnienie usuniętego styropianu - ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych za praw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian(0,6)*8 4.8	m ² m ²	 4.800	
				RAZEM	4.800
19	KNR 0-23 d.1 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym(1,9+1,05+1,05) 32	m m	 32.000	
				RAZEM	32.000
20	KNR 0-23 d.1 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie(15,96+4,8) (15.96+4.8)	m ² m ²	 20.760	
				RAZEM	20.760
21	KNR 0-23 d.1 2612-06	Wtapienie warstwy siatki - spody i boki balkonów oraz część elewacji(15,96+4,8) (15.96+4.8)	m ² m ²	 20.760	
				RAZEM	20.760
22	KNR 0-23 d.1 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT(15,96+4,8) (15.96+4.8)	m ² m ²	 20.760	
				RAZEM	20.760
23	KNR 0-23 d.1 0932-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome(15,96+4,8) (15.96+4.8)	m ² m ²	 20.760	
				RAZEM	20.760
24	KNR 0-28 d.1 2630-05	Malowanie elewacji - spodów i boków balkonów(15,96+4,8) (15.96+4.8)	m ² m ²	 20.760	
				RAZEM	20.760
25	KNR-W 4- d.1 01 1212-06	Miniowanie 2 x stóp i dolnych części słupków balustrad balkonowych (0,10 * 8)*8szt 4.8	m ² m ²	 4.800	
				RAZEM	4.800
26	KNR 4-04 d.1 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km 1.010	m ³ m ³	 1.010	
				RAZEM	1.010
27	KNR 4-04 d.1 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyladowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 5 1.010	m ³ m ³	 1.010	
				RAZEM	1.010
28	analiza indywidualna	Opłata środowiskowa za utylizację gruzu i odpadów poremontowych na Wysypisku Miejskim 1.01	m ³ m ³	 1.010	
				RAZEM	1.010

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont balkonów Łokietka 9					
1		IVp. 3 szt. nr mieszkań (98,108,113 w jednym pionie) IVp. 2 szt. nr mieszkań (100,115 w jednym pionie) IVp 1 szt. nr mieszkań (90) II p 2 szt. nr mieszkań (73,78 w jednym pionie)			
1	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m(IV p.), (IIp))	m ²		
d.1	1610-02	60*3+36	m ²	216.000	
				RAZEM	216.000
2	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej(1,9x1,05.)*8	m ²		
d.1	0804-07	15.96	m ²	15.960	
				RAZEM	15.960
3	KNR 0-17	Wycięcie ocieplenia ze styropianu gr 12 cm na wysk. 20cm na ścianie budyn- ku.(0,6)*8	m ²		
d.1	2609-01	4.8	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
4	KNR-W 4-	Rozebranie obróbek murów ogniwowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (1,9+1,05+1,05)*0,20*8	m ²		
d.1	01 0545-08	(1.9+1.05+1.05)*0.20*8	m ²	6.400	
				RAZEM	6.400
5	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0506-01	6.4	m ²	6.400	
				RAZEM	6.400
6	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - progi balkonowe	m ²		
d.1	0506-02	3.2	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
7	KNR 2-02	Izolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie poziomych na gorąco - pierwsza warstwa (podkładowa na lepiku)	m ²		
d.1	0605-01	15.96	m ²	15.960	
				RAZEM	15.960
8	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy	m ²		
d.1	0519-06	15.96	m ²	15.960	
				RAZEM	15.960
9	KNR 2-02	Izolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie poziomych na gorąco - druga warstwa (nawierzchniowa)	m ²		
d.1	0605-02	poz.7	m ²	15.960	
				RAZEM	15.960
10	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra- wy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
d.1	1102-01	15.96	m ²	15.960	
				RAZEM	15.960
11	KNR 2-02	Izolacje z folii PE 0,2 mm budowlana - jedna warstwa	m ²		
d.1	0616-01	15.96	m ²	15.960	
				RAZEM	15.960
12	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
d.1	1106-02	15.96	m ²	15.960	
				RAZEM	15.960
13	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm	m ²		
d.1	1106-03	15.96	m ²	15.960	
				RAZEM	15.960
14	KNR-W 4-	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia po- nad 5 m2	m ²		
d.1	01 0701-11	15.96	m ²	15.960	
				RAZEM	15.960
15	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścia- nach, loggiach i balkonach	m ²		
d.1	0722-03	15.96	m ²	15.960	
				RAZEM	15.960
16	KNR 0-17	Uzupełnienie usuniętego styropianu - ocieplenie ścian budynków płytami sty- ropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych za praw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian(0,6)*8	m ²		
d.1	2609-01	4.8	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
17	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym(1,9+1,05+1,05)	m		
d.1	2612-08	32	m	32.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	32.000
18	KNR 0-23 d.1 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie (15,96+4,8) (15.96+4.8)	m ² m ²	 20.760	
				RAZEM	20.760
19	KNR 0-23 d.1 2612-06	Wtapienie warstwy siatki - spody i boki balkonów oraz część elewacji (15,96+4,8) (15.96+4.8)	m ² m ²	 20.760	
				RAZEM	20.760
20	KNR 0-23 d.1 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT(15,96+4,8) (15.96+4.8)	m ² m ²	 20.760	
				RAZEM	20.760
21	KNR 0-23 d.1 0932-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome(15,96+4,8) (15.96+4.8)	m ² m ²	 20.760	
				RAZEM	20.760
22	KNR 0-28 d.1 2630-05	Malowanie elewacji - spodów i boków balkonów(15,96+4,8) (15.96+4.8)	m ² m ²	 20.760	
				RAZEM	20.760
23	KNR-W 4- d.1 01 1212-06	Miniowanie 2 x stóp i dolnych części słupków balustrad balkonowych (0,10 * 8)*8szt 4.8	m ² m ²	 4.800	
				RAZEM	4.800
24	KNR 4-04 d.1 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km 1.010	m ³ m ³	 1.010	
				RAZEM	1.010
25	KNR 4-04 d.1 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 5 1.010	m ³ m ³	 1.010	
				RAZEM	1.010
26	d.1 analiza indywidualna	Oплата środowiskowa za utylizację gruzu i odpadów poremontowych na Wysypisku Miejskim 1.01	m ³ m ³	 1.010	
				RAZEM	1.010