

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mogileńska 47; 88-170 Pakość - 10 szt.					
1		RUSZTOWANIA			
1 KNR 2-02 d.1 1610-02		Rusztowania ramowe przysienne RR - 1/30 wysokości do 16 m	m ²		
		74.250	m ²	74.250	
				RAZEM	74.250
2		REMONT BALKONÓW			
2 KNR 4-01 d.2 0804-07		Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		24.750	m ²	24.750	
				RAZEM	24.750
3 KNR 4-01 d.2 0533-02		Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewa- cji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej	m ²		
		18.200	m ²	18.200	
				RAZEM	18.200
4 KNR 0-17 d.2 2609-01		Wycięcie ocieplenia ze styropianu gr 12 cm na wys. 20cm naścianie budynku.	m ²		
		3.500	m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
5 KNR 4-01 d.2 0535-08		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - rozebranie progów balkonowych	m ²		
		4.000	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
6 KNR 2-02 d.2 0506-02		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - progi balkonowe	m ²		
		4.000	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
7 KSNR 3 d.2 0503-04		Izolacja balkonów papą termozgrzewalną (ob- róbki 2x papa (podkładowej i nawierzchniowa) na oczyszczonym i zaimpregnowanym podłożu betonowym) - płyty balkonów z wywiniciem na ścianę	m ²		
		28.875	m ²	28.875	
				RAZEM	28.875
8 KNR 2-02 d.2 1102-01		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra- wy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro - ułożenie warstwy spadkowej	m ²		
		24.750	m ²	24.750	
				RAZEM	24.750
9 KNR 0-17 d.2 2609-01		Uzupełnienie wyciętego styropianu	m ²		
		3.500	m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
10 KNR 4-01 d.2 0723-04		Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, półszlachetne i szla- chetne o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 1 m2 w 1 miejscu) - spód płyt balkonowych.	m ²		
		24.750	m ²	24.750	
				RAZEM	24.750
11 KNR 4-01 d.2 0722-03		Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścia- nach, loggiach i balkonach.	m ²		
		24.750	m ²	24.750	
				RAZEM	24.750
12 KNR 0-28 d.2 2621-06		Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSU- LATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach i spodach balkonów	m ²		
		24.750	m ²	24.750	
				RAZEM	24.750
13 KNR 0-28 d.2 2621-08		Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSU- LATION - ochrona narożników wypukłych. Na- rożniki płyt balkonowych.	m		
		49.500	m	49.500	
				RAZEM	49.500
14 KNR 0-28 d.2 2630-02		Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - tynk cien- kowarstwowy - spody płyt balkonowych.	m ²		
		24.750	m ²	24.750	
				RAZEM	24.750
15 KNR 2-02 d.2 1501-05		Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną tynków gładkich zewnętrznych - spody płyt bal- konowych,	m ²		
		24.750	m ²	24.750	
				RAZEM	24.750
16 KNR 4-01 d.2 1306-01		Demontaż balustrad balkonowych stalowych z ekranami betonowymi.	szt.prz ec. szt.prz ec.	10.000	
		10.000			
				RAZEM	10.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem	t		
d.2	1107-011107-04	ręcznym na odleg- łość 5 km	t	1.500	
		1.500		RAZEM	1.500
18	kalk. własna	Montaż balustrad balkonowych stalowych pod- wójnie ocynkowanych, malowanych proszko- wo z ekranami z czoła z płyt poliwęglanowych dwukomoro- wych gr. 20mm.	m		
		45.5	m	45.500	
				RAZEM	45.500
19	kalk. własna	Opłata środowiskowa za utylizację gruzu i od- padów poremontowych na Wy- sypisku Miejskim	m ³		
d.2		1.250	m ³	1.250	
				RAZEM	1.250

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont balkonów 10 szt. - wg projektu (projekt budowlany dot.balkonu dostępny w administracji)					
1	KNR 2-02 1610-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m (0.9+7.92+0.9)*13.5	m ² m ²	 131.220	
				RAZEM	131.220
2	KNR 0-17 2609-01	Wycięcie ocieplenia ze styropianu gr 12 cm na wysk. 20cm na ścianie budynku. (1.7*0.20)*10	m ² m ²	 3.400	
				RAZEM	3.400
3	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej (2.64*0.90)*10	m ² m ²	 23.760	
				RAZEM	23.760
4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (0.9+2.64+0.9)*10*0.25	m ² m ²	 11.100	
				RAZEM	11.100
5	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej (0.9+2.64+0.9)*10*0.25	m ² m ²	 11.100	
				RAZEM	11.100
6	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 1*0.4*10	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej 1*0.4*10	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
8	KSNR 3 0503-04	Izolacja balkonów papą termozgrzewalną z papy podkładowej i nawierzchniowej na oczyszczonym i zaimpregnowanym podłożu betonowym) płyty balkonów z wywiniciem na ścianę Krotność = 2 (2.64*0.9)*10	m ² m ²	 23.760	
				RAZEM	23.760
9	KNR 2-02 0616-01 analogia	Izolacja z folii PE 0,2 mm na sucho pozioma - jedna warstwa (0.9*2.64)*10	m ² m ²	 23.760	
				RAZEM	23.760
10	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro (2.64*0.9)*10	m ² m ²	 23.760	
				RAZEM	23.760
11	KNR 2-02 0603-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe - wykonanie izolacji z folii w płynie posadzek - pierwsza warstwa (2.64*0.9)*10	m ² m ²	 23.760	
				RAZEM	23.760
12	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe - wykonanie izolacji z folii w płynie posadzek - następna warstwa (2.64*0.9)*10	m ² m ²	 23.760	
				RAZEM	23.760
13	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro (2.64*0.9)*10	m ² m ²	 23.760	
				RAZEM	23.760
14	KNR 2-02 0829-08 z.sz. 5.7.c	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą Pow. 2,5-5,0 m2. (2.64*0.9)*10	m ² m ²	 23.760	
				RAZEM	23.760
15	KNR BC-02 0509-04	Dodatek za fugowanie wąską kielnią 1-1,5 cm (2.64*0.9)*10	m ² m ²	 23.760	
				RAZEM	23.760
16	KNR 0-17 2609-01	Uzupełnienie usuniętego styropianu - ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych za praw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian (1.7*0.2)*10	m ² m ²	 3.400	
				RAZEM	3.400
17	KNR 4-01 0723-04	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, półszlachetne i szlachetne o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(2.64*0.9)*10	m ²	23.760	
				RAZEM	23.760
18	KNR 4-01 0722-03	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścianach, log- giach i balkonach (2.64*0.9)*10	m ² m ²	23.760	
				RAZEM	23.760
19	KNR 4-01 0622-01	Dwukrotne odrzycanie stropów ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania (2.64*0.9)*10	m ² m ²	23.760	
				RAZEM	23.760
20	KNR 0-28 2621-06	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRY- SULATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach (2.64*0.9)*10 (1.7*0.20)*10	m ² m ² m ²	23.760 3.400	
				RAZEM	27.160
21	KNR 0-28 2621-08	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRY- SULATION - ochrona narożników wypukłych narożniki płyt balkonowych (0.9+2.64+0.9)*10	m m	44.400	
				RAZEM	44.400
22	KNR 0-28 2630-02	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - tynk cienkowarstwowy Dryvit spody płyt balkonowych (2.64*0.9)*10 (1.7*0.20)*10	m ² m ² m ²	23.760 3.400	
				RAZEM	27.160
23	KNR 2-02 1501-05	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą silikonową tynków gładkich zewnętrznych spody balkonów (2.64*0.9)*10 (1.7*0.20)*10	m ² m ² m ²	23.760 3.400	
				RAZEM	27.160
24	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych 10	kpl. kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
25	kalk. własna	Montaż balustrad balkonowych ze stali ocynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo z ekranem z czoła z płyt poliwęglanowych komorowych grubość 20 mm 10	kpl. kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont balkonów 15 szt. - wg projektu tożsatego z przedmiotem robót (projekt budowlany dot. balkonu dostępny w administracji)					
1	KNR 2-02 1610-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m (0.9+2.64+0.90)*13.5 (0.9+5.28+0.9)*13.5	m ² m ²	 59.940	
				RAZEM	59.940
2	KNR 0-17 2609-01	Wycięcie ocieplenia ze styropianu gr 12 cm na wysk. 20cm na ścianie budynku. (1.7*0.20)*15	m ² m ²	 5.100	
				RAZEM	5.100
3	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej (2.64*0.90)*15	m ² m ²	 35.640	
				RAZEM	35.640
4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (0.9+2.64+0.9)*25*0.15	m ² m ²	 16.650	
				RAZEM	16.650
5	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej (0.9+2.64+0.9)*25*0.15	m ² m ²	 16.650	
				RAZEM	16.650
6	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 1*0.4*15	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej 1*0.4*15	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
8	KSNR 3 0503-04	Isolacja balkonów papą termozgrzewalną (obróbki 2 razy papy podkładowej i nawierzchniowej na oczyszczonym i zaimpregnowanym podłożu betonowym) płyty balkonów z wywiniciem na ścianę Krotność = 2 (2.64*0.9)*15	m ² m ²	 35.640	
				RAZEM	35.640
9	KNR 2-02 0616-01 analogia	Isolacja z folii PE 0,2 mm na sucho pozioma - jedna warstwa (0.9*2.64)*15	m ² m ²	 35.640	
				RAZEM	35.640
10	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarłe na ostro (2.64*0.9)*15	m ² m ²	 35.640	
				RAZEM	35.640
11	KNR 2-02 0603-01 analogia	Isolacje przeciwwilgociowe - wykonanie izolacji z folii w płynie posadzek - pierwsza warstwa (2.64*0.9)*15	m ² m ²	 35.640	
				RAZEM	35.640
12	KNR 2-02 0603-02	Isolacje przeciwwilgociowe - wykonanie izolacji z folii w płynie posadzek - następna warstwa (2.64*0.9)*15	m ² m ²	 35.640	
				RAZEM	35.640
13	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarłe na ostro (2.64*0.9)*15	m ² m ²	 35.640	
				RAZEM	35.640
14	KNR 2-02 0829-08 z.sz. 5.7.c	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą Pow. 2,5-5,0 m ² . (2.64*0.9)*15	m ² m ²	 35.640	
				RAZEM	35.640
15	KNR BC-02 0509-04	Dodatek za fugowanie wąską kielnią 1-1,5 cm (2.64*0.9)*15	m ² m ²	 35.640	
				RAZEM	35.640
16	KNR 0-17 2609-01	Uzupełnienie usuniętego styropianu - ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych za praw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian (1.7*0.2)*15	m ² m ²	 5.100	
				RAZEM	5.100
17	KNR 4-01 0723-04	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, półszlachetne i szlachetne o podłożach z betonów zwirowych, bloczków (do 1 m ² w 1 miejscu) (2.64*0.9)*15	m ² m ²	 35.640	
				RAZEM	35.640

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01 0722-03	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach (2.64*0.9)*15	m ²		
			m ²	35.640	
				RAZEM	35.640
19	KNR 4-01 0622-01	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania (2.64*0.9)*15	m ²		
			m ²	35.640	
				RAZEM	35.640
20	KNR 0-28 2621-06	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSTULATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach (2.64*0.9)*15 (1.7*0.20)*15	m ²		
			m ²	35.640	
			m ²	5.100	
				RAZEM	40.740
21	KNR 0-28 2621-08	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSTULATION - ochrona narożników wypukłych narożniki płyt balkonowych (0.9+2.64+0.9)*15	m		
			m	66.600	
				RAZEM	66.600
22	KNR 0-28 2630-02	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - tynk cienkowars- towy Dryvit spody płyt balkonowych (2.64*0.9)*15 (1.7*0.20)*15	m ²		
			m ²	35.640	
			m ²	5.100	
				RAZEM	40.740
23	KNR 2-02 1501-05	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą silikonową tynków gładkich zewnętrznych spody balkonów (2.64*0.9)*15 (1.7*0.20)*15	m ²		
			m ²	35.640	
			m ²	5.100	
				RAZEM	40.740
24	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetli- ków stalowych 15	kpl.		
			kpl.	15.000	
				RAZEM	15.000
25	kalk. własna	Montaż balustrad balkonowych ze stali ocynkowanej ogniowo, malowanej proszko- wo z ekranem z czoła z płyt poliwęglanowych komorowych grubość 20 mm 15	kpl.		
			kpl.	15.000	
				RAZEM	15.000