

Załącznik nr 3 do SIWZ						
WYKAZ ZADAŃ						
L.p.	ZADANIE	Tytuł zadania	Konkretna organizacja, której jest powierz.	TERMIN REALIZACJI ROBÓT	Opis robót	Ogólny zakres robót
1	2	3	4	5	6	7
INOWROCŁAW						
Osiedle Piastowskie (A2)						
1)	1S	Lokietka 14	A2	30.10.2025 r.	Remont połaci dachowej w technologii bezspoinowych, płynnych membran dachowych (np. HYDRONYLON lub równoważny)	Zakres robót obejmuje: przygotowanie starego podłoża z papy termozgrzewalnej - oczyszczenie mechaniczne i dokładne zmycie, drobne naprawy istniejącego pokrycia dachowego polegające na miejscowym uzupełnieniu i uszczelnieniu poszycia papowego oraz porawie obróbek blacharskich, wymianę rynien i spustowych, naniesienie warstwy gruntującej na powierzchnie dachu i kominów, obróbek blacharskich, wtopienie siatki zbrojącej na powierzchni dachu i kominach, naniesienie warstwy nawierzchniowej na całą połac dachu (986,89 m ²), kominów, obróbek blacharskich, zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem robót.
2)	2S	Lokietka 10	A2	30.10.2025 r.	Remont dachu w technologii bezspoinowych, płynnych membran dachowych (np. HYDRONYLON lub równoważny)	Zakres robót obejmuje: przygotowanie starego podłoża z papy termozgrzewalnej - oczyszczenie mechaniczne i dokładne zmycie, drobne naprawy istniejącego pokrycia dachowego polegające na miejscowym uzupełnieniu i uszczelnieniu poszycia papowego oraz porawie obróbek blacharskich, wymianę rynien i spustowych, naniesienie warstwy gruntującej na powierzchnie dachu i kominów, obróbek blacharskich, wtopienie siatki zbrojącej na powierzchni dachu i kominach, naniesienie warstwy nawierzchniowej na całą połac dachu (986,89 m ²), kominów, obróbek blacharskich, zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem robót.
3)	3S	Lokietka 8	A2	30.10.2025 r.	Remont połaci dachowej II etap w technologii bezspoinowych, płynnych membran dachowych (np. HYDRONYLON lub równoważny)	Zakres robót obejmuje: przygotowanie starego podłoża z papy termozgrzewalnej - oczyszczenie mechaniczne i dokładne zmycie, drobne naprawy istniejącego pokrycia dachowego polegające na miejscowym uzupełnieniu i uszczelnieniu poszycia papowego oraz porawie obróbek blacharskich, wymianę rynien i spustowych, naniesienie warstwy gruntującej na powierzchnie dachu i kominów, obróbek blacharskich, wtopienie siatki zbrojącej na powierzchni dachu i kominach, naniesienie warstwy nawierzchniowej na całą połac dachu (986,89 m ²), kominów, obróbek blacharskich, zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem robót.
4)	1	Mańkowska 25 - pawilon	A2	30.10.2025 r.	Remont połaci dachowej w technologii bezspoinowych, płynnych membran dachowych (np. HYDRONYLON lub równoważny)	Zakres robót obejmuje: przygotowanie starego podłoża z papy termozgrzewalnej - oczyszczenie mechaniczne i dokładne zmycie, drobne naprawy istniejącego pokrycia dachowego polegające na miejscowym uzupełnieniu i uszczelnieniu poszycia papowego oraz porawie obróbek blacharskich, wymianę rynien i spustowych, naniesienie warstwy gruntującej na powierzchnie dachu i kominów, obróbek blacharskich, wtopienie siatki zbrojącej na powierzchni dachu i kominach, naniesienie warstwy nawierzchniowej na całą połac dachu (1.327,00 m ²), kominów, obróbek blacharskich, zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem robót.
5)	2	Krzywoustego 23 - pawilon - II etap	A2	30.10.2025 r.	Remont połaci dachowej II etap (izolacji przeciwwodnej) w technologii bezspoinowych, płynnych membran dachowych (np. HYDRONYLON lub równoważny)	Zakres robót obejmuje: przygotowanie starego podłoża z papy termozgrzewalnej - oczyszczenie mechaniczne i dokładne zmycie, drobne naprawy istniejącego pokrycia dachowego polegające na miejscowym uzupełnieniu i uszczelnieniu poszycia papowego oraz porawie obróbek blacharskich, wymianę koszy spustowych, naniesienie warstwy gruntującej na powierzchnie dachu i kominów, obróbek blacharskich, wtopienie siatki zbrojącej na powierzchni dachu i kominach, naniesienie warstwy nawierzchniowej na całą połac dachu (410,00 m ²), kominów, obróbek blacharskich, zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem robót.
6)	3	Lokietka 29 - pawilon handlowo-usługowy segment A	A2	30.10.2025 r.	Remont połaci dachowej II etap w technologii bezspoinowych, płynnych membran dachowych (np. HYDRONYLON lub równoważny)	Zakres robót obejmuje: przygotowanie starego podłoża z papy termozgrzewalnej - oczyszczenie mechaniczne i dokładne zmycie, drobne naprawy istniejącego pokrycia dachowego polegające na miejscowym uzupełnieniu i uszczelnieniu poszycia papowego oraz porawie obróbek blacharskich, wymianę koszy spustowych, naniesienie warstwy gruntującej na powierzchnie dachu i kominów, obróbek blacharskich, wtopienie siatki zbrojącej na powierzchni dachu i kominach, naniesienie warstwy nawierzchniowej na całą połac dachu (~200,00 m ²), kominów, obróbek blacharskich, zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem robót.
Os. Rejonowe A3						
GNIEWKOWO						
7)	4	Dreckiego 11	A3	31.12.2025r.	<u>WARIANT I</u> - Remont połaci dachowej w technologii krycia papą termozgrzewalną	Zakres robót obejmuje: demontaż obróbek blacharskich takich jak pas nadrynnowy, podrynnowy, ogniomurki, demontaż rynien, montaż nowych obróbek blacharskich oraz rynien, krycie połaci dachu oraz daszków na kominach papą termozgrzewalną wierzchniego krycia gr. min 5,2mm, zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem robót.
					<u>WARIANT II</u> - Remont połaci dachowej w technologii bezspoinowych, płynnych membran dachowych (np. HYDRONYLON lub równoważny)	Zakres robót obejmuje: demontaż obróbek blacharskich takich jak pas nadrynnowy, podrynnowy, ogniomurki, demontaż rynien, montaż nowych obróbek blacharskich oraz rynien, przygotowanie podłoża poprzez wykonanie drobnych napraw poszycia papowego. Naniesienie powłok technologii krycia dachów bezspoinowo w 3 warsztach wraz z siatką zbrojącą na połac dachową, obróbki blacharskie oraz kominny, zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem robót.
8)	5	700-lecia 8	A3	31.12.2025r.	<u>WARIANT I</u> - Remont połaci dachowej w technologii krycia papą termozgrzewalną	Zakres robót obejmuje: demontaż obróbek blacharskich takich jak pas nadrynnowy, podrynnowy, ogniomurki, demontaż rynien, montaż nowych obróbek blacharskich oraz rynien, krycie połaci dachu oraz daszków na kominach papą termozgrzewalną wierzchniego krycia gr. min 5,2mm, zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem robót.
					<u>WARIANT II</u> - Remont połaci dachowej w technologii bezspoinowych, płynnych membran dachowych (np. HYDRONYLON lub równoważny)	Zakres robót obejmuje: demontaż obróbek blacharskich takich jak pas nadrynnowy, podrynnowy, ogniomurki, demontaż rynien, montaż nowych obróbek blacharskich oraz rynien, przygotowanie podłoża poprzez wykonanie drobnych napraw poszycia papowego. Naniesienie powłok technologii krycia dachów bezspoinowo w 3 warsztach wraz z siatką zbrojącą na połac dachową, obróbki blacharskie oraz kominny, zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem robót.
PAKOŚĆ						
9)	6	Mogileńska 21	A3	31.12.2025r.	<u>WARIANT I</u> - Remont połaci dachowej w technologii krycia papą termozgrzewalną	Zakres robót obejmuje: demontaż obróbek blacharskich takich jak pas nadrynnowy, podrynnowy, ogniomurki, demontaż rynien, montaż nowych obróbek blacharskich oraz rynien, krycie połaci dachu oraz daszków na kominach papą termozgrzewalną wierzchniego krycia gr. min 5,2mm, zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem robót.
					<u>WARIANT II</u> - Remont połaci dachowej w technologii bezspoinowych, płynnych membran dachowych (np. HYDRONYLON lub równoważny)	Zakres robót obejmuje: demontaż obróbek blacharskich takich jak pas nadrynnowy, podrynnowy, ogniomurki, demontaż rynien, montaż nowych obróbek blacharskich oraz rynien, przygotowanie podłoża poprzez wykonanie drobnych napraw poszycia papowego. Naniesienie powłok technologii krycia dachów bezspoinowo w 3 warsztach wraz z siatką zbrojącą na połac dachową, obróbki blacharskie oraz kominny, zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem robót.
INOWROCŁAW						
Os. Rąbin A i G (A5)						
10)	7	Boya-Zełńskiego	A5	15.04.2026r.	Remont połaci dachowej na 15 domkach szeregowych	Zakres prac obejmuje: zerwanie istniejącej papy, rozbiórka obróbek blacharskich i rynien, demontaż kominów wentylacyjnych, wykonanie izolacji poziomej i pionowej z płyt styropianowych, pokrycie dachu papą termozgrzewalną, zamontowanie nowych obróbek z blachy ocynkowanej, obsługa kominarska oraz zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem robót.
Dział Techniczny (ZT)						
11)	8	Kiełberga 1 - PAWILON	ZT	30.09.2025r.	Remont pokrycia dachowego (izolacji przeciwwodnej) w technologii bezspoinowych, płynnych membran dachowych (np. HYDRONYLON lub równoważny)	Zakres robót obejmuje: przygotowanie starego podłoża z papy termozgrzewalnej poprzez oczyszczenie mechaniczne i dokładne zmycie, drobne naprawy istniejącego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej polegające na miejscowym uzupełnieniu i uszczelnieniu poszycia papowego oraz poprawie mocowania obróbek blacharskich, wymianę koszy spustowych, naniesienie warstwy gruntującej na powierzchnię dachu, kominów, obróbek blacharskich, wtopienie siatki zbrojącej na powierzchni dachu i kominów, naniesienie warstwy powierzchniowej na całą powierzchnię dachu, kominów, obróbek blacharskich, zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem robót.
12)	9	Dubienka 2 - budynek mieszkalno-usługowy	ZT	30.09.2025r.	Remont połaci dachowej (papa termozgrzewalna)	Zakres robót obejmuje: rozbiórkę pokrycia z papy, rozbiórkę obróbek blacharskich i ogniomurów, kominów, pasów nad i pod rynnowe, rynny, rury spustowe. Likwidacja 11 szt. nasłonek dachowych, transport i ułożenie materiału z rozbiórki. Wymiana 5 szt. nasłonek dachowych na nasłonek o współczynniku przenikania ciepła U=1,1 W/(m ² *K). Wykonanie nowych obróbek blacharskich ogniomurów, pasów nad i pod rynnowych, montaż nowych rynien i rur spustowych, oczyszczenie i zagruntowanie podłoża gruntem bitumicznym. Pokrycie całej powierzchni dachu papą termozgrzewalną wierzchniego krycia SBS 5,2mm na warstwie papy podkładowej, zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem robót.