

OPIS ZADANIA

ZADANIE	Adres budynku, nieruchomości	Komórka organizacyjna, której dot.	TERMIN REALIZACJI ROBÓT	Opis robót	Ogólny zakres robót
1	2	3	4	5	6
Inowrocław					
OSIEDLE RĄBIN (A5)					
4	ul. Niepodległości 30, 32, Wachowiaka 7 w Inowrocławiu. Lokalizacja osłony śmietnikowej (dz. nr 1/84)	A5	do dnia 30.09.2025r.	Dostawa i montaż 1 szt. osłony śmietnikowej, 1-segmentowej o wymiarach ok. 4550 mm x 10500 mm. Orientacyjna powierzchnia: ok. 49 m ²	Zakres robót obejmuje : 1. Opracowanie projektu budowlanego osłony śmietnikowej zlokalizowanej przy al. Niepodległości 30,32 oraz ul. Wachowiaka 7 na działce nr 1/84 w Inowrocławiu. 2. Dostawę i montaż osłony śmietnikowej o wymiarach wynoszących: 4550 mm x 10500 mm. 3. Cała konstrukcja oraz wszystkie stalowe elementy osłony ocynkowane ogniowo. Ściany osłonowe modułowe, wypełnienie z blachy trapezowej do 2/3 wysokości ściany malowane w kolorze RAL (do uzgodnienia z Zamawiającym) powyżej siatka z prętów o gr. 4 mm o oczkach 30 mm x 30 mm, malowana w kolorze RAL (do uzgodnienia z Zamawiającym). Dach dwuspadowy o konstrukcji łukowej profilowanej z żywic epoksydowych i poliestrowych zbrojonej włóknem szklanym. Drzwi stalowe jednoskrzydłowe (wandaloodporne) o wymiarach 1500 mm x 2000 mm lewe, umieszczone na ścianie frontowej. Drzwi wyposażone w siłownik wspomagający zamykanie, od wew. klamka na zewnątrz pochwyt, w zamek elektromagnetycznym otwieraniem za pomocą modułu z kluczami RFID - 290 szt. Na ścianach szczytowych powinno znajdować się logo Spółdzielni oraz adres nieruchomości. Do ścian osłony zamontowane odbojniki. Pozostałe elementy osłony malowane w kolorze RAL (do uzgodnienia z Zamawiającym). UWAGA! Osłona powinna zostać tak zaprojektowana, aby pomieścić kontenery: 16 szt.- PA 1.1.