

I UZUPEŁNIENIE - ZADANIE 6 - WARIANT II - Remont pokrycia dachowego dachu (papa termozgrzewalna)

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0519/06	Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy na dachu betonowym (61,20+3,00+32,50)*0,30		
			m2	29,01
		razem	m2	29,01
2	KNR 4-01 0519/07	Rozbiórka pokrycia każdej następnej warstwy papy na dachu betonowym (Krotność= 2)	m2	29,01
3	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m2	34,18
4	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	96,70
5	KNR-W 2-02r03 0519/04	Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,60mm półokrągłe o średnicy 15cm	m	96,70
6	KNR 4-01 0524/08	Wykonanie i montaż wpustów (sztucerów) z blachy ocynkowanej	szt	12,00
7	KNR-W 2-02 0504/03	Obróbki z papy termozgrzewalnej podkładowej	m2	96,70
8	KNR-W 2-15 0213/05 (analogia)	Montaż nowych kominków wentylacyjnych	szt	16,00
9	KNR 2-02 0506/02	Obróbki z blachy ocynkowanej grub.0,50 mm, o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	10,00
10	KNR 2-02 0506/01	Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm, przy szerokości w rozwinięciu do 25cm 24,175+47,60	m2	71,78
			m2	71,78
		razem	m2	71,78
11	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	51,40
12	KNR 0-23 2612/08	Ochrona narożników kątownikiem metalowym z siatką 52,50+12,30	m	64,80
			m	64,80
		razem	m	64,80
13	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na kominach 51,40+60,60	m2	112,00
			m2	112,00
		razem	m2	112,00
14	KNR 0-23 2611/02	Zagruntowanie powierzchni ścian kominów emulsją 51,40+60,60	m2	112,00
			m2	112,00
		razem	m2	112,00
15	KNR 3 0503/01	Zabezpieczenie czap kominowych papą termozgrzewalną	m2	79,80
16	KNR-W 4-01 0518/01	Drobne naprawy pokrycia polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu	m2	924,98
17	KNR-W 4-01 0519/01	Jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 5,2 mm	m2	924,98

Zadanie nr 6 - Remont pokrycia dachowego

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
18	KNR 4-04 1101/02 + 1101/05 (x14) (analogia)	Wywóz gruzu samochodem skrzyniowym na odległość do 15 km	m3	2,50

I UZUPEŁNIENIE - ZADANIE 7 - WARIANT II - Remont pokrycia dachowego dachu (papa termozgrzewalna)

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0519/06	Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy na dachu betonowym 54,00*0,30	m2	16,20
		razem	m2	16,20
2	KNR 4-01 0519/07	Rozbiórka pokrycia każdej następnej warstwy papy na dachu betonowym (Krotność= 2)	m2	16,20
3	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m2	20,10
4	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	80,80
5	KNR-W 2-02r03 0519/04	Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,60mm półokrągłe o średnicy 15cm	m	96,70
6	KNR 4-01 0524/08	Wykonanie i montaż wpustów (sztuczerów) z blachy ocynkowanej	szt	12,00
7	KNR-W 2-02 0504/03	Obróbki z papy termozgrzewalnej podkładowej	m2	80,80
8	KNR-W 2-15 0213/05 (analogia)	Montaż nowych kominków wentylacyjnych	szt	8,00
9	KNR 2-02 0506/02	Obróbki z blachy ocynkowanej grub.0,50 mm, o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	13,90
10	KNR-W 4-01 0701/02	Odbicie tynków zewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	26,49
11	KNR 4-01 0735/01	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kategorii II na kominach ponad dachem płaskim	m2	26,49
12	KNR 2-02 0506/01	Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm, przy szerokości w rozwinięciu do 25cm 20,20+8,28	m2	28,48
		razem	m2	28,48
13	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	25,70
14	KNR 0-23 2612/08	Ochrona narożników kątownikiem metalowym z siatką 26,25+2,55	m	28,80
		razem	m	28,80
15	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na kominach 25,70+39,30	m2	65,00
		razem	m2	65,00
16	KNR 0-23 2611/02	Zagruntowanie powierzchni ścian kominów emulsją 25,70+39,30	m2	65,00
		razem	m2	65,00
17	KNR 3 0503/01	Zabezpieczenie czap kominowych papą termozgrzewalną	m2	6,72
18	KNR-W 4-01 0518/01	Drobne naprawy pokrycia polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu	m2	561,56

Zadanie nr 7 - Remont pokrycia dachowego

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
19	KNR-W 4-01 0519/01	Jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 5,2 mm	m2	561,56
20	KNR 4-04 1101/02 + 1101/05 (x14) (analogia)	Wywóz gruzu samochodem skrzyniowym na odległość do 15 km	m3	2,00

I UZUPEŁNIENIE - ZADANIE 8 - WARIANT II - Remont pokrycia dachowego dachu (papa termozgrzewalna)

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0519/06	Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy na dachu betonowym 54,80*0,30*2	m2	32,88
		razem	m2	32,88
2	KNR 4-01 0519/07	Rozbiórka pokrycia każdej następnej warstwy papy na dachu betonowym (Krotność= 2)	m2	32,88
3	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku 54,80*0,25+(10,00*3*0,50)+54,80*0,25	m2	42,40
		razem	m2	42,40
4	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	109,80
5	KNR-W 2-02r03 0519/04	Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,60mm półokrągłe o średnicy 15cm	m	109,80
6	KNR 4-01 0524/08	Wykonanie i montaż wpustów (sztuców) z blachy ocynkowanej	szt	16,00
7	KNR-W 2-02 0504/03	Obróbki z papy termozgrzewalnej podkładowej	m2	109,00
8	KNR-W 2-15 0213/05 (analogia)	Montaż nowych kominków wentylacyjnych	szt	8,00
9	KNR 2-02 0506/02	Obróbki z blachy ocynkowanej grub.0,50 mm, o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	15,00
10	KNR 2-02 0506/01	Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm, przy szerokości w rozwinięciu do 25cm 54,80*0,25*2+(20,20+25,50)*0,25	m2	38,83
		razem	m2	38,83
11	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	25,70
12	KNR 0-23 2612/08	Ochrona narożników kątownikiem metalowym z siatką 26,25+21,75	m	48,00
		razem	m	48,00
13	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na kominach 25,70+1,70	m2	27,40
		razem	m2	27,40
14	KNR 0-23 2611/02	Zagruntowanie powierzchni ścian kominów emulsją 25,70+1,70	m2	27,40
		razem	m2	27,40
15	KNR 3 0503/01	Zabezpieczenie czap kominowych papą termozgrzewalną	m2	8,60
16	KNR-W 4-01 0518/01	Drobne naprawy pokrycia polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu	m2	540,00
17	KNR-W 4-01 0519/01	Jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 5,2 mm	m2	540,00

Zadanie nr 8 - Remont pokrycia dachowego

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
18	KNR 4-04 1101/02 + 1101/05 (x14) (analogia)	Wywóz gruzu samochodem skrzyniowym na odległość do 15 km	m3	2,00