



KUJAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W INOWROCŁAWIU

AL. KOPERNIKA 7, 88-100 INOWROCŁAW

TELEFON CENTRALA 52 356-93-00
WWW.KSMINO.PL
E-MAIL: SEKRETARIAT@KSMINO.PL
ZARZĄD: BIURO.ZARZADU@KSMINO.PL
FAX 52 356-93-75, 52 356-93-85
NIP 556-080-13-82 REGON 000483501 KRS 0000168926

PKO BANK POLSKI S.A.
ODDZIAŁ CENTRUM W INOWROCŁAWIU
KONTO NR: 02 1020 1505 0000 0202 0005 0450
BANK PEKAO S.A.
ODDZIAŁ INOWROCŁAW
KONTO NR: 95 1240 1196 1111 0000 1341 4982

Inowrocław, dnia 20.05.2025r.

I UZUPEŁNIENIE

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z § 26 ust. 1, 2 oraz 3 „Regulaminu udzielania zamówień na dostawy i roboty budowlane” Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Inowrocławiu w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie zamówienia pn.:

WYKONANIE ROBÓT DROGOWYCH W INOWROCŁAWIU I REJONIE W 2025 ROKU

wyjaśnia (uściśla) treść oraz wprowadza zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Zamawiający wyjaśnia, że:

- Dla ZADANIA NR 1 – Chodnik przy ul. Marulewskiej 25/Jagielly (A2) – ([załącznik nr 5](#))
 - poz. 4 przedmiaru – Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej,**W wycenie należy uwzględnić kostkę brukowa betonową BEHATON (szara).**

Natomiast dla pozostałych niżej wymienionych zadań tj.:

- Dla ZADANIA NR 2– Ogródowa 16 - Remont podestów oraz schodów do klatek schodowych I-IV ([załącznik nr 6](#)),
 - poz. 5 przedmiaru – Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej – wejścia do klatek schodowych I, II, III, IV,
- Dla ZADANIA NR 3 – Ogródowa 10 i 12 - Utwardzenie terenu pod drogę pożarową
 - poz. 26 przedmiaru - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (szarej) o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej ([załącznik nr 7](#)),
- dla ZADANIA NR 4 - Dreckiego 5–Utwardzenie terenu pod drogę pożarową - ([załącznik nr 8](#)),
 - poz. 18 przedmiaru - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (szarej) o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiał nowy),
- Dla ZADANIA NR 5 - Mogileńska 21 – Utwardzenie terenu pod montaż osłony śmietnikowej - ([załącznik nr 9](#))
 - poz. 7 przedmiaru - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
- Dla ZADANIA NR 6 - Mogileńska 27 – Utwardzenie terenu pod montaż osłony śmietnikowej - ([załącznik nr 10](#))
 - poz. 7 przedmiaru - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
- Dla ZADANIA NR 7- Jankowska 16A – Utwardzenie terenu pod montaż osłony śmietnikowej - ([załącznik nr 11](#))
 - poz. 9 przedmiaru - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
- Dla ZADANIA NR 8-Niepodległości 30,32,Wachowiaka 7 (działka 1/84)-1.Utwardzenie terenu pod osłonę śmietnikową,2.Dojście (chodnik) do osłony śmietnikowej ([załącznik nr 12, 13](#))
 - poz.5 przedmiaru - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
 - poz.4 przedmiaru - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej.

w wycenie należy uwzględnić odpowiednio kostki brukowe betonowe w kolorze szarym w kształcie prostokąta 10x20x6 cm oraz 10x20x8 cm.

2. Dla ZADANIA NR 3 - Ogrodowa 10 i 12 - Utwardzenie terenu pod drogę pożarową - (załącznik 7)

- poz. 37 przedmiaru – Nasadzenia drzew – wiśnia piłkowana (...) szt. 3

Zamawiający odstępuje od w/w pozycji.

Zamawiający wyjaśnia, że dla w/w zadania zgodnie z ust. II pkt. 3 lit. b oraz ust. III pkt. 3 lit. b to Wykonawca potwierdza przeprowadzenie wizji lokalnej dróg i chodników objętych ofertą, w ramach której dokonał weryfikacji zakresu rzeczowego robót wynikającego z załączonych do SIWZ przedmiarów robót.

3. Dla ZADANIA NR 4 - Dreckiego 5 - Utwardzenie terenu pod drogę pożarową - (załącznik nr 8)

- poz.34 przedmiaru – nasadzenia drzew – szt. 3:

Zamawiający odstępuje od w/w pozycji.

- poz.36 przedmiaru – przestawienie istniejących latarni oświetleniowych z wykonaniem nowych odcinków kablowych i wpięciem w istniejących obwody poprzez założenie muf:

Zamawiający wyjaśnia, że wyceny należy wykonać zgodnie z przeprowadzoną wizją lokalną, opracowaną dokumentacją, która jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni oraz zgodnie z załączonym do I uzupełnienia PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU – rysunek (załącznik nr 14).

W wycenie należy uwzględnić przewód kablowy YKY4x10 zamontowany w rurze ochronnej TYPU Aroth wraz z uziemieniem (bednarka).

4. Dla ZADANIA NR 5 - Mogileńska 21 - Utwardzenie terenu pod montaż osłony śmietnikowej - (załącznik nr 9)

– poz. 6 przedmiaru Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzętem rolniczym – grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm

Zamawiający dopuszcza beton z betoniarni. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów.

5. Termin złożenia ofert pozostaje bez zmian tj.: 22.05.2025r. do godz. 10.00.

6. Termin otwarcia ofert z dokumentami pozostaje bez zmian tj.: 22.05.2025r. o godz. 10.00.

7. Termin otwarcia ofert cenowych pozostaje bez zmian tj.: 26.05.2025r. godz. 10.00

Zarząd
Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Inowrocławiu