

| ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ                       |                                                    |                                   |                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WYKAZ ZADAŃ                                  |                                                    |                                   |                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ZADANIE                                      | Tytuł zadania                                      | Komórka organizacyjna Spółdzielni | Termin realizacji | Opis robót                                                                                               | Ogólny zakres robót                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                                            | 2                                                  | 3                                 | 4                 | 5                                                                                                        | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Osiedle Piastowskie (A2)                     |                                                    |                                   |                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1                                            | Chodnik przy ul. Marulewskiej 25 / Jagielły        | A2                                | 30.09.2025r.      | Remont chodnika o nawierzchni asfaltowej (wymiana na kostkę polbruk, naprawa nawierzchni masą asfaltową) | Zakres robót obejmuje: naprawę częściową nawierzchni z asfaltu, wycięcie istniejącego asfaltu w zakresie naprawy (dziur w nawierzchni), wymiana nawierzchni na kostkę polbruk, wykonanie zjazdu na teren parkingu, zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem - <a href="#">załącznik nr 5</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Osiedla Rejonowe (A3)                        |                                                    |                                   |                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Janikowo                                     |                                                    |                                   |                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2                                            | Ogrodowa 16                                        | A3                                | 30.09.2025r.      | Remont podestów oraz schodów do klatek schodowych I-IV                                                   | Zakres robót obejmuje: skucie podestów, schodów, wykonanie nowych podestów w wejściach do klatek schodowych z kostki betonowej z posypką, wykonanie nowych stopni schodowych z prefabrykowanych elementów, wykonanie podjazdu dla wózków, montaż poręczy w części wejścia do klatki schodowej oraz poręczy z balustrada przy podjeździe ze stali nierdzewnej, utylizacja gruzu, kolorystyka stopni i kostki do uzgodnienia z Administracją oraz zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem - <a href="#">załącznik nr 6</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3                                            | Ogrodowa 10 i 12                                   | A3                                | 31.12.2025r.      | Utwardzenie terenu pod drogę pożarową                                                                    | Zakres robót obejmuje: wyznaczenie trasy oraz punktów wysokościowych drogi, humusowanie – zdjęcie warstwy urodzajnej ziemi (wykorytowanie terenu pod drogę) wraz z wywozem na składowisko i utylizacją, roboty przygotowawcze w zakresie rozbiórki elementów, oszczyszczenie terenu, wykonanie podbudowy z mieszanki z kruszywa, ustawienie krawężników i oporników betonowych, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, humusowanie nawierzchni geograty ziemią urodzajną wraz z obsianiem trawą oraz zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem - <a href="#">załącznik nr 7</a> . Dokumentacja projektowa do wglądu w siedzibie Zamawiającego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gniewkowo                                    |                                                    |                                   |                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4                                            | Dreckiego 5                                        | A3                                | 31.12.2025r.      | Utwardzenie terenu pod drogę pożarową                                                                    | Zakres robót obejmuje: wyznaczenie trasy oraz punktów wysokościowych drogi, humusowanie – zdjęcie warstwy urodzajnej ziemi (wykorytowanie terenu pod drogę) wraz z wywozem na składowisko i utylizacją, roboty przygotowawcze w zakresie rozbiórki elementów, oszczyszczenie terenu, wykonanie podbudowy z mieszanki z kruszywa, ustawienie krawężników i oporników betonowych, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, humusowanie nawierzchni geograty ziemią urodzajną wraz z obsianiem trawą oraz zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem - <a href="#">załącznik nr 8</a> . Dokumentacja projektowa do wglądu w siedzibie Zamawiającego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GRUPA 1 - 3 ZADANIA (ZADANIA NR 5, 6 oraz 7) |                                                    |                                   |                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pakość                                       |                                                    |                                   |                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5                                            | Mogileńska 21                                      | A3                                | 30.06.2025r.      | Utwardzenie terenu pod montaż osłony śmietnikowej                                                        | Zakres robót obejmuje: wykorytowanie terenu, wykonanie warstwy odsączającej z piasku oraz podbudowy betonowej, ław pod krawężniki, ustawienie obrzeży betonowych 6x20, ułożenie kostki betonowej 10x20 gr. 6 cm, zwirowanie nawierzchni, utylizacja nadmiaru ziemi zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem - <a href="#">załącznik nr 9</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6                                            | Mogileńska 27                                      | A3                                | 30.06.2025r.      | Utwardzenie terenu pod montaż osłony śmietnikowej                                                        | Zakres robót obejmuje: wykorytowanie terenu, wykonanie warstwy odsączającej z piasku oraz podbudowy betonowej, ław pod krawężniki, ustawienie obrzeży betonowych 6x20, ułożenie kostki betonowej 10x20 gr. 6 cm, zwirowanie nawierzchni, utylizacja nadmiaru ziemi zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem - <a href="#">załącznik nr 10</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7                                            | Jankowska 16A                                      | A3                                | 30.06.2025r.      | Utwardzenie terenu pod montaż osłony śmietnikowej                                                        | Zakres robót obejmuje: kucie płyt z betonu zbrojonego, wykorytowanie terenu, wykonanie warstwy odsączającej z piasku oraz podbudowy betonowej, ław pod krawężniki, ustawienie obrzeży betonowych 6x20 oraz krawężnika drogowego 15x30x100, ułożenie kostki betonowej 10x20 gr. 6 cm, zwirowanie nawierzchni, utylizacja gruzu, nadmiaru ziemi, zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem - <a href="#">załącznik nr 11</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Osiedle Rąbin (A5)                           |                                                    |                                   |                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8                                            | Niepodległości 30, 32, Wachowiaka 7 (działka 1/84) | A5                                | 31.08.2025r.      | 1. Utwardzenie terenu pod osłonę śmietnikową<br>2. Dojście (chodnik) do osłony śmietnikowej              | Zakres robót obejmuje:<br><b>1. UTWARDZENIE</b> o wym. 56m² - profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężniki, ułożenie obrzeży betonowych o wym. 30 x 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, wykonanie podbudowy betonowej z dylatacją o grubości po zagęszczeniu 8 cm, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej brukowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem - <a href="#">załącznik nr 12</a> .<br><b>2. Dojście</b> (chodnik) o wym. 1,4 m x 9,10 m - wykonanie koryta, ułożenie obrzeży betonowych o wym. 30 x 8 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, na podsypce cementowo-piaskowej ułożenie chodnika z szarej kostki betonowej polbruk o gr. 6 cm o kształcie prostokąta z wypełnieniem spoin piaskiem łącząc się z istniejącym chodnikiem, zachowanie odpowiednich spadów i połączenie z istniejącą infrastrukturą chodnikową zgodnie ze sztuką budowlaną oraz zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem - <a href="#">załącznik nr 13</a> . |