

Załącznik nr 3 do SIWZ						
WYKAZ ZADAŃ						
Lp.	NUMER ZADANIA	Tytuł zadania	komórka organiz., której dot. przetarg	TERMIN REALIZACJI ROBÓT	ZAKRES RZECZOWY	
					Opis robót	Ogólny zakres robót instalacyjnych
1	2	3	4	5	6	7
Osiedle Nowe i Toruńskie (A1)						
1)	20	Narutowicza 88	A1	30.06.2026	Remont pionów wod - kan w III kl.sch. Ilość pionów 3x2	Zakres robót obejmuje: remont pionów ZW i kanalizacji: rozkucie szachtów instalacyjnych, demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejść pod wodomierze, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłazek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, próby szczelności, zabudowa lub zamurowanie szachtów instalacyjnych, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.
2)	1NS	Marii Konopnickiej 28	A1	30.06.2026	Remont pionów wod.-kan. oraz poziomu wod.-kan. w piwnicy w kl.sch. I i II. Ilość pionów 6x1+poziom 1	Zakres robót obejmuje: remont pionów ZW i kanalizacji: rozkucie szachtów instalacyjnych, demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejść pod wodomierze, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłazek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, próby szczelności, zabudowa lub zamurowanie szachtów instalacyjnych.Rozkucie posadzki betonowej w piwnicy, wykonanie wykopu, wymiana instalacji kanalizacyjnej, wykonanie posadzki betonowej, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.
3)	1N	Al. Ratuszowa 12-16	A1	30.06.2026	Remont instalacji wod - kan. piony + poziom w piwnicy wraz odpływem do studni na zewnątrz.	Zakres robót obejmuje: remont pionów ZW i kanalizacji: rozkucie szachtów instalacyjnych, demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejść pod wodomierze, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłazek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, próby szczelności, zabudowa lub zamurowanie szachtów instalacyjnych. rozkucie posadzki betonowej w piwnicy, wykonanie wykopu, wymiana instalacji kanalizacyjnej, wykonanie posadzki betonowej, remont poziomu w piwnicy i na zewnątrz: demontaż inst. kanalizacyjnej, montaż nowej inst. kanalizacyjnych z rur pvc łączonych na wcisk wykonanie wykopu na zewnątrz, wymiana instalacji kanalizacyjnej w wykopie, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.
Osiedla Rejonowe (A3)						
Janikowo						
4)	32	Sportowa 9	A3	31.12.2025	Remont pionów mieszkalnych w kl.sch I - IV (CW,ZW,cyrk.,kan.)	Zakres robót obejmuje: Remont pionów CW, ZW, cyrkulacji i kanalizacji: rozkucie szachtów instalacyjnych, demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych PP PN20, podejść pod wodomierze, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłazek, montaż izolacji rurociągów z otulin, próby szczelności, zabudowa lub zamurowanie szachtów instalacyjnych, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.
5)	33	Ogrodowa 10	A3	31.05.2026	Remont pionów inst wod-kan w kl.sch I-IV (CW, ZW,cyrk., kan.). Remont poziomu wodociągowego (CW,ZW,cyrk.) w kl.sch. I - IV	Zakres robót obejmuje: Remont pionów CW, ZW, cyrkulacji i kanalizacji: rozkucie szachtów instalacyjnych, demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych PP PN20, podejść pod wodomierze, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłazek, montaż izolacji rurociągów z otulin, próby szczelności, zabudowa lub zamurowanie szachtów instalacyjnych. Remont poziomu CW, ZW, cyrkulacji: demontaż zaworów podpionowych przelotowych, demontaż rurociągu ze stali, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych PP PN20, podejść pod wodomierze, montaż zaworów podpionowych, przelotowych, izolacji rurociągów z otulin, próby szczelności, wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych wraz z uziemieniem, pomiary elektryczne, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.
Kruszwica						
6)	34	Kujawska 3	A3	31.05.2026	Remont pionów inst wod-kan w kl.sch I-IV (CW, ZW,cyrk., kan.). Remont poziomu wodociągowego (CW,ZW,cyrk.) w kl.sch. I - IV	Zakres robót obejmuje: Remont pionów i poziomu w piwnicy CW, ZW, cyrkulacji i kanalizacji: rozkucie szachtów instalacyjnych, demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejść pod wodomierze, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłazek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, próby szczelności, zabudowa lub zamurowanie szachtów instalacyjnych, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.
7)	36	Kujawska 16	A3	31.12.2025	Remont 1 szt. pionu łazienkowego	Zakres robót obejmuje: Remont pionów CW, ZW, cyrkulacji i kanalizacji: rozkucie szachtów instalacyjnych, demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych PP PN20, podejść pod wodomierze, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłazek, montaż izolacji rurociągów z otulin, próby szczelności, zabudowa lub zamurowanie szachtów instalacyjnych, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.
8)	2N	Dworcowa 3	A3	31.12.2025	Remont inst. wod.-kan. cw., zw., cyrkulacja, kanalizacja w kl.sch I-II (50 mieszkań)	Zakres robót obejmuje: 1. Rozkucie szachtów instalacyjnych i przegród międzystropowych z demontażem pionu instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją wykonanych z rur stalowych, 2. Demontaż pionu kanalizacji sanitarnej od rewizji w piwnicy (włącznie) do najwyższej usytuowanego połączenia kielichowego na ostatniej kondygnacji, wraz oceną stanu wywiewki kanalizacyjnej w przestrzeni stropodachowej i ponad dachem. (W przypadku konieczności wymiany uszkodzonej wywiewki Spółdzielnia może wystawić dodatkowe zlecenie na podstawie spisanego protokołu konieczności). 3. Dostawę materiałów i montaż nowego pionu instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji wraz z zaworami odcinającymi lokatorskimi z w. i c.w., rury PP łączone metodą zgrzewania stabilizowane włóknem szklanym. Demontaż i ponowny montaż + plombowanie tych samych wodomierzy. Założenie na wymienione poziomy i pionu instalacji z w.,, c.w. i cyrkulacji izolacji termicznej. Montaż pod każdym pionem cyrkulacji zaworów termostatycznych dn 15mm typu MTCV. 4. Dostawę materiałów i montaż nowych pionów kanalizacji sanitarnej z rur PVC niskosumowych wewnętrznych. Montaż pod każdym pionem kanalizacji rewizji PVC. Czyszczenie i sprawdzenie odcinków kanalizacji od miejsca połączenia rury PVC z kielichem na ostatniej kondygnacji do wywiewki na dachu..Rozkucie posadzek w piwnicy, wykonanie wykopu o gł do 1,5m, demontaż instalacji kanalizacyjnej z rur żeliwnych, ułożenie nowej instalacji kanalizacyjnej w wykopie z rur PVC łączonych na wcisk, wykonanie podsytki oraz obsytki rurociągów. Wykonanie posadzki na gruncie po wymianie instalacji sanitarnej. 5. Wykonanie zabudowy szachtu instalacyjnego z płyt g-k (zielonej) na ruszcie i zaszpachlowanie połączeń między ścianą a płytą gk, lub inną zabudową w porozumieniu z lokatorem oraz zamurowanie przekuć między stropami po robotach instalacyjnych 6. Wykonanie w zabudowie szachtu instalacyjnego, bezwzględnie dla każdego lokalu, otworu rewizyjnego zaopatrzonego w drzwiczki rewizyjne, umożliwiającego łatwe podejście pod wymianę obu wodomierzy lub zaworów, a także możliwość inspekcji przebiegającego przez niego pionu instalacji wod-kan wraz z podejściami, 7. Da nowej instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej wykonanie elektrycznej instalacji wyrównawczej poprzez uziemienie zaworów przed licznikami wody (zimnej i ciepłej) w mieszkaniach przewodem linką LGYżo 6mm, piony przewodem linką LGYżo 25mm zakończonych listwą ekwipotentjalną w piwnicy , zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.

Gniewkowo						
9)	42	Dreckiego 5	A3	31.08.2025	Wymiana 74 szt. zaworów podpionowych instalacji C.O.	Zakres robót obejmuje: Odwodnienie instalacji ,przecinanie rur, demontaż zaworów podpionowych, przycinanie, gwintowanie, montaż złączek typu Gebo, montaż zaworów podpionowych, nawodnienie instalacji, sprawdzenie szczelności, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.
10)	43	700 - lecia 22	A3	31.08.2025	Wymiana 76 szt. zaworów podpionowych instalacji C.O.	Zakres robót obejmuje: Odwodnienie instalacji ,przecinanie rur, demontaż zaworów podpionowych, przycinanie, gwintowanie, montaż złączek typu Gebo, montaż zaworów podpionowych, nawodnienie instalacji, sprawdzenie szczelności, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.
11)	45	700 - lecia 2	A3	31.08.2025	Wymiana 58 szt. zaworów podpionowych instalacji C.O.	Zakres robót obejmuje: Odwodnienie instalacji ,przecinanie rur, demontaż zaworów podpionowych, przycinanie, gwintowanie, montaż złączek typu Gebo, montaż zaworów podpionowych, nawodnienie instalacji, sprawdzenie szczelności, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.
12)	46	700 - lecia 4	A3	31.08.2025	Wymiana 58 szt. zaworów podpionowych instalacji C.O.	Zakres robót obejmuje: Odwodnienie instalacji ,przecinanie rur, demontaż zaworów podpionowych, przycinanie, gwintowanie, montaż złączek typu Gebo, montaż zaworów podpionowych, nawodnienie instalacji, sprawdzenie szczelności, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.
13)	47	700 - lecia 6	A3	31.08.2025	Wymiana 58 szt. zaworów podpionowych instalacji C.O.	Zakres robót obejmuje: Odwodnienie instalacji ,przecinanie rur, demontaż zaworów podpionowych, przycinanie, gwintowanie, montaż złączek typu Gebo, montaż zaworów podpionowych, nawodnienie instalacji, sprawdzenie szczelności, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.
14)	48	Dreckiego 17	A3	31.08.2025	Wymiana 26 szt. zaworów podpionowych instalacji C.O.	Zakres robót obejmuje: Odwodnienie instalacji ,przecinanie rur, demontaż zaworów podpionowych, przycinanie, gwintowanie, montaż złączek typu Gebo, montaż zaworów podpionowych, nawodnienie instalacji, sprawdzenie szczelności, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.
15)	50	Dreckiego 1	A3	31.08.2025	Wymiana 114 szt. zaworów podpionowych instalacji C.O.	Zakres robót obejmuje: Odwodnienie instalacji ,przecinanie rur, demontaż zaworów podpionowych, przycinanie, gwintowanie, montaż złączek typu Gebo, montaż zaworów podpionowych, nawodnienie instalacji, sprawdzenie szczelności, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.
16)	52	700 - lecia 8	A3	31.08.2025	Wymiana 58 szt. zaworów podpionowych instalacji C.O.	Zakres robót obejmuje: Odwodnienie instalacji ,przecinanie rur, demontaż zaworów podpionowych, przycinanie, gwintowanie, montaż złączek typu Gebo, montaż zaworów podpionowych, nawodnienie instalacji, sprawdzenie szczelności, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.
17)	53	700 - lecia 10	A3	31.08.2025	Wymiana 58 szt. zaworów podpionowych instalacji C.O.	Zakres robót obejmuje: Odwodnienie instalacji ,przecinanie rur, demontaż zaworów podpionowych, przycinanie, gwintowanie, montaż złączek typu Gebo, montaż zaworów podpionowych, nawodnienie instalacji, sprawdzenie szczelności, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.
18)	54	700 - lecia 12	A3	31.08.2025	Wymiana 58 szt. zaworów podpionowych instalacji C.O.	Zakres robót obejmuje: Odwodnienie instalacji ,przecinanie rur, demontaż zaworów podpionowych, przycinanie, gwintowanie, montaż złączek typu Gebo, montaż zaworów podpionowych, nawodnienie instalacji, sprawdzenie szczelności, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.
Osiedle Rąbin (A4)						
19)	3N	Cymsa 8	A4	31.12.2025	Wymiana poziomu sanitarnego (klatka II-III)	Zakres robót obejmuje: wymianę poziomów kanalizacyjnych pod posadzkami na nowe rury z tworzywa sztucznego (PP STABI GLASS PN) o połączeniach zgrzewalnych wraz z podejściami do pionów kanalizacyjnych, wykonanie prac ziemnych i posadzkowych - rozkucie posadzki betonowej, wykopy, wykonanie wymiany gruntu na pisaek, uzupełnienie posadzek, wykonanie prób szczelności, usunięcie nadmiaru ziemi, gruzu i odpadów poremontowych z piwnicy wraz z utylizacją, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.
20)	4N	Wojska Polskiego 29	A4	31.12.2025	Wymiana poziomu wod.-kan. (budynek 3 klatki)	Zakres robót obejmuje: wymianę poziomów instalacji zimnej, ciepłej wody, cyrkulacji z rur stalowych na rury z tworzywa sztucznego (PP STABI GLASS PN) o połączeniach zgrzewalnych, wymianę podejść dopływowych do pionów, wymiana zaworów podpionowych (umieszczenie zaworów odcinających na korytarzach piwnicznych ogólnodostępnych), wykonanie izolacji termicznej na rurach, wykonanie uziemień instalacji wodociągowej - poziomu, płukanie i dezynfekcja instalacji wodociągowej, wykonanie prób szczelności, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.
21)	5N	Szarych Szeregów 5	A4	31.12.2025	Remont poziomu sanitarnego (budynek 4 klatki)	Zakres robót obejmuje: wymianę poziomów kanalizacyjnych pod posadzkami na nowe rury z tworzywa sztucznego (PP STABI GLASS PN) o połączeniach zgrzewalnych wraz z podejściami do pionów kanalizacyjnych, wykonanie prac ziemnych i posadzkowych - rozkucie posadzki betonowej, wykopy, wykonanie wymiany gruntu na pisaek, uzupełnienie posadzek, wykonanie prób szczelności, usunięcie nadmiaru ziemi, gruzu i odpadów poremontowych z piwnicy wraz z utylizacją, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.
22)	6N	Wojska Polskiego 51	A4	31.12.2025	Wymiana poziomu wodnego w klatce I-II	Zakres robót obejmuje: wymianę poziomów instalacji zimnej, ciepłej wody, cyrkulacji z rur stalowych na rury z tworzywa sztucznego (PP STABI GLASS PN) o połączeniach zgrzewalnych, wymianę podejść dopływowych do pionów, wymiana zaworów podpionowych (umieszczenie zaworów odcinających na korytarzach piwnicznych ogólnodostępnych), wykonanie izolacji termicznej na rurach, wykonanie uziemień instalacji wodociągowej - poziomu, płukanie i dezynfekcja instalacji wodociągowej, wykonanie prób szczelności, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.
23)	7N	Kielbasiewiczza 11	A4	31.12.2025	Wymiana poziomu wodnego	Zakres robót obejmuje: wymianę poziomów instalacji zimnej, ciepłej wody, cyrkulacji z rur stalowych na rury z tworzywa sztucznego (PP STABI GLASS PN) o połączeniach zgrzewalnych, wymianę podejść dopływowych do pionów, wymiana zaworów podpionowych (umieszczenie zaworów odcinających na korytarzach piwnicznych ogólnodostępnych), wykonanie izolacji termicznej na rurach, wykonanie uziemień instalacji wodociągowej - poziomu, płukanie i dezynfekcja instalacji wodociągowej, wykonanie prób szczelności, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.
24)	8N	59 Pułku Piechoty 5	A4	31.12.2025	Wymiana poziomu wodnego - segment D i E (VI klatek)	Zakres robót obejmuje: wymianę poziomów instalacji zimnej, ciepłej wody, cyrkulacji z rur stalowych na rury z tworzywa sztucznego (PP STABI GLASS PN) o połączeniach zgrzewalnych, wymianę podejść dopływowych do pionów, wymiana zaworów podpionowych (umieszczenie zaworów odcinających na korytarzach piwnicznych ogólnodostępnych), wykonanie izolacji termicznej na rurach, wykonanie uziemień instalacji wodociągowej - poziomu, płukanie i dezynfekcja instalacji wodociągowej, wykonanie prób szczelności, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.

25)	9N	59 Pułku Piechoty 1	A4	31.12.2025	Wymiana poziomu wodnego (budynek 3 klatki)	Zakres robót obejmuje: wymianę poziomów instalacji zimnej, ciepłej wody, cyrkulacji z rur stalowych na rury z tworzywa sztucznego (PP STABI GLASS PN) o połączeniach zgrzewalnych, wymianę podejść dopływowych do pionów, wymiana zaworów podpionowych (umieszczenie zaworów odcinających na korytarzach piwnicznych ogólnodostępnych), wykonanie izolacji termicznej na rurach, wykonanie uziemień instalacji wodociągowej - poziomu, płukanie i dezynfekcja instalacji wodociągowej, wykonanie prób szczelności, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.
26)	10N	Szarych Szeregów 13	A4	31.12.2025	Wymiana pionów wod. -kan.	Zakres robót obejmuje: Wymiana w mieszkaniach 4 pionów zimnej wody, c.w.u. , cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej . Rurociąg z tworzyw sztucznych (PP STABI GLASS PN) o połączeniach zgrzewalnych. Wymiana podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą . Wymiana armatury przewodowej w piwnicach. Wykonanie izolacji termicznej nowej instalacji. Malowanie rur gazowych. Uziemienie pionów wod-kan. Wykonanie projektu powykonawczego, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.
27)	11N	Szarych Szeregów 9A	A4	31.12.2025	Wymiana pionów wod. -kan.	Zakres robót obejmuje: Wymiana w mieszkaniach 1 pionu zimnej wody, c.w.u. , cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej . Rurociąg z tworzyw sztucznych (PP STABI GLASS PN) o połączeniach zgrzewalnych. Wymiana podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą . Wymiana armatury przewodowej w piwnicach. Wykonanie izolacji termicznej noewej instalacji. Malowanie rur gazowych. Uziemienie pionów wod-kan. Wykonanie projektu powykonawczego.
28)	12N	Kielbasiewicza 4	A4	31.12.2025	Wymiana pionów wod.-kan.	Wymiana w mieszkaniach 4 pionów zimnej wody, c.w.u. , cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej . Rurociąg z tworzyw sztucznych (PP STABI GLASS PN) o połączeniach zgrzewalnych. Wymiana podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą . Wymiana armatury przewodowej w piwnicach. Wykonanie izolacji termicznej nowej instalacji. Malowanie rur gazowych. Uziemienie pionów wod-kan. Wykonanie projektu powykonawczego, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.
29)	13N	Genowefy Jaworskiej 14	A4	31.12.2025	Wymiana pionów wod.-kan.	Zakres robót obejmuje: Wymiana w mieszkaniach 2 pionów zimnej wody, c.w.u. , cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej . Rurociąg z tworzyw sztucznych (PP STABI GLASS PN) o połączeniach zgrzewalnych. Wymiana podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą . Wymiana armatury przewodowej w piwnicach. Wykonanie izolacji termicznej nowej instalacji. Malowanie rur gazowych. Uziemienie pionów wod-kan. Wykonanie projektu powykonawczego, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.
30)	14N	Gruszczyńskiego 2	A4	31.12.2025	Wymiana pionów wod.-kan.	Zakres robót obejmuje: Wymiana w mieszkaniach 4 pionów zimnej wody, c.w.u. , cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej. Rurociąg z tworzyw sztucznych (PP STABI GLASS PN) o połączeniach zgrzewalnych. Wymiana podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą . Wymiana armatury przewodowej w piwnicach. Wymiana armatury przewodowej w piwnicach. Wykonanie izolacji termicznej nowej instalacji. Malowanie rur gazowych. Uziemienie pionów wod-kan. Wykonanie projektu powykonawczego, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.
Osiedle Rąbin (A5)						
31)	85	Niepodległości 80	A5	30.08.2025	Wykonanie indywidualnego wężła ciepłego wraz z dostosowaniem instalacji wewnętrznej C.O. i C.W. , według opracowanego projektu	Zakres robót obejmuje: Wykonanie indywidualnego wężła cieplnego wraz z dostosowaniem instalacji wewnętrznej C.O. i C.W. , według opracowanego projektu, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.
32)	92	Niepodległości 30	A5	30.06.2026	Kontynuacja wymiany pionów wodno-kanalizacyjnych	Zakres robót obejmuje: Wymiana w mieszkaniach 1 pionu zimnej wody, c.w.u. , cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej, rurociągi z tworzyw sztucznych (PP STABI GLASS PN) o połączeniach zgrzewanych, wymiana podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą, wymiana armatury przewodowej w piwnicach, wykonanie izolacji termicznej inst. c.w.u. i cyrkulacji, uziemienie pionów wod-kan., wykonanie projektu powykonawczego, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.
33)	98	Niepodległości 32	A5	30.06.2026	Kontynuacja wymiany pionów wodno-kanalizacyjnych	Zakres robót obejmuje: Wymiana w mieszkaniach 1 pionu zimnej wody, c.w.u. , cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej, rurociągi z tworzyw sztucznych (PP STABI GLASS PN) o połączeniach zgrzewanych, wymiana podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą, wymiana armatury przewodowej w piwnicach, wykonanie izolacji termicznej inst. c.w.u. i cyrkulacji, uziemienie pionów wod-kan., wykonanie projektu powykonawczego, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.
34)	15N	Szarych Szeregów 2	A5	15.12.2025	Wykonanie instalacji p.poż., oświetlenie EW i AW, instalacja oświetleniowa	Zakres robót obejmuje: wykonanie instalacji p.poż, oświetlenie EW i AW , instalacji oświetleniowej zgodnie z załączonym obmiarem.
35)	16N	Szarych Szeregów 2	A5	15.12.2025	Wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej	Zakres robót obejmuje: wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z częścią usługową zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.