

Załącznik nr 3 do SIWZ									
WYKAZ ZADAŃ									
Lp.	NUMER ZADANIA	Tytuł zadania	komórka organiz., która prowadzi zadanie	TERMIN REALIZACJI ROBÓT		ZAKRES RZECZOWY			
						Opis robót			
						Ogólny zakres robót instalacyjnych			
1	2	3	4	5	6	7	8		
Osiedle Nowe i Toruńskie (A1) - 10 ZADAŃ									
1)	1	Armii Krajowej 2	A-1	31.12.2026		Remont pionów mieszkalnych w I kl. schodowej oraz poziomu w piwnicy kl. schodowa I-II instalacji wod.-kan. oraz poziomu w kl. schodowej I-II (z.w.,kanalizacja)	Zakres robót obejmuje: wymianę w mieszkaniach 3 pionów zimnej wody i kanalizacji sanitarnej, rozkucie szachtów technicznych, demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, armatury, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejść pod wodomierze, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłazek, wykonanie izolacji termicznej rurociągów, uziemnienie pionów wod.-kan., plombowanie wodomierzy, wykonanie prób szczelności, zabudowa szachtów technicznych, wymiana poziomu wodnego-demontaż demolacyjny rurociągów stalowych, montaż rurociągów z tworzyw sztucznych, montaż zaworów, płukanie instalacji wodociągowej, próba szczelności, wymiana poziomu kanalizacyjnego-rozkucie posadzki betonowej w piwnicy, wykonanie wykopu, wymiana instalacji kanalizacyjnej, wykonanie posadzki betonowej, wykonanie projektu powykonawczego, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.		
2)	2	Dubienka 3	A-1	31.12.2026		Remont instalacji wod - kan w I-II kl. schodowej - piony mieszkalne, remont poziomu wod-kan w piwnicy.	Zakres robót obejmuje: wymianę w mieszkaniach 6 pionów zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej, rozkucie szachtów technicznych, demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejść pod wodomierze, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłazek, wykonanie izolacji termicznej rurociągów, uziemnienie pionów wod.-kan., montaż wodomierzy wraz z plombowaniem, montaż armatury, wykonanie prób szczelności, zabudowa szachtów technicznych, wymiana poziomu wodnego-demontaż demolacyjny rurociągów stalowych, montaż rurociągów z tworzyw sztucznych, montaż zaworów, płukanie instalacji wodociągowej, próba szczelności, wymiana poziomu kanalizacyjnego- rozkucie posadzki betonowej w piwnicy, wykonanie wykopu, wymiana instalacji kanalizacyjnej, wykonanie posadzki betonowej, wykonanie projektu powykonawczego, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.		
3)	3	Dubienka 5	A-1	31.12.2026		Remont pionów mieszkalnych inst. wod.-kan. w kl. schodowej I-II	Zakres robót obejmuje: wymianę w mieszkaniach 6 pionów zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej, rozkucie szachtów technicznych, demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejść pod wodomierze, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłazek, wykonanie izolacji termicznej rurociągów, uziemnienie pionów wod.-kan., montaż wodomierzy wraz z plombowaniem, montaż armatury, wykonanie prób szczelności, zabudowa szachtów technicznych, wykonanie projektu powykonawczego, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.		
4)	4	Dubienka 7	A-1	30.06.2026		Remont pionów mieszkalnych inst. wod.-kan. w kl. schodowej I-II	Zakres robót obejmuje: wymianę w mieszkaniach 6 pionów zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej, rozkucie szachtów technicznych, demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejść pod wodomierze, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłazek, wykonanie izolacji termicznej rurociągów, uziemnienie pionów wod.-kan, montaż wodomierzy wraz z plombowaniem, montaż armatury, wykonanie prób szczelności, zabudowa szachtów technicznych, wykonanie projektu powykonawczego, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.		
5)	5	Grabskiego 17	A-1	31.12.2026		Remont pionów mieszkalnych oraz poziomu w kl. schodowej I-II (z.w., kanalizacja)	Zakres robót obejmuje: wymianę w mieszkaniach 6 pionów zimnej wody i kanalizacji sanitarnej, rozkucie szachtów technicznych, demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, armatury, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejść pod wodomierze, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłazek, wykonanie izolacji termicznej rurociągów, uziemnienie pionów wod.-kan., plombowanie wodomierzy, wykonanie prób szczelności, zabudowa szachtów technicznych, wymiana poziomu wodnego, demontaż demolacyjny rurociągów stalowych, montaż rurociągów z tworzyw sztucznych, montaż zaworów, płukanie instalacji wodociągowej, próba szczelności, wymiana poziomu kanalizacyjnego-rozkucie posadzki betonowej w piwnicy, wykonanie wykopu, wymiana instalacji kanalizacyjnej, wykonanie posadzki betonowej, wykonanie projektu powykonawczego, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.		
6)	6	Jacewska 23	A-1	30.09.2026		Remont domofonów wraz z wymianą tablic i unifonów w mieszkaniach w kl. schod. V - XII	Zakres robót obejmuje: remont domofonów - zmiana systemu z analogowego na cyfrowy w kl. sch. V-XII (100 mieszkań); demontaż tablic domofonowych wraz z centralą, zasilaczy unifonów, montaż nowych tablic wraz z centralami, zasilaczy, unifonów, programowanie, uruchomienie, obróbka malarska po demontażu tablic, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.		
7)	7	Narutowicza 66	A-1	31.12.2026		Remont instalacji wod.-kan. (piony, poziom kanalizacyjny)	Zakres robót obejmuje: wymianę w mieszkaniach 9 pionów zimnej wody i kanalizacji sanitarnej, rozkucie szachtów technicznych, demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, armatury, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejść pod wodomierze, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłazek, wykonanie izolacji termicznej rurociągów, uziemnienie pionów wod.-kan., plombowanie wodomierzy, wykonanie prób szczelności, zabudowa szachtów technicznych, wymiana poziomu kanalizacyjnego-rozkucie posadzki betonowej w piwnicy, wykonanie wykopu, wymiana instalacji kanalizacyjnej, wykonanie posadzki betonowej, wykonanie projektu powykonawczego, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.		
8)	8	Narutowicza 88	A-1	31.12.2026		Remont pionów mieszkalnych inst. wod.-kan. w kl. schodowej II	Zakres robót obejmuje: wymianę w mieszkaniach 4 pionów zimnej wody i kanalizacji sanitarnej, rozkucie szachtów technicznych, demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, armatury, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejść pod wodomierze, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłazek, wykonanie izolacji termicznej rurociągów, uziemnienie pionów wod.-kan., montaż wodomierzy wraz z plombowaniem wykonanie prób szczelności, zabudowa szachtów technicznych, wykonanie projektu powykonawczego, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.		
9)	9	Okężna 83	A-1	31.12.2026		Remont pionów mieszkalnych inst. wod.-kan. w kl. schodowej I-II	Zakres robót obejmuje: wymianę w mieszkaniach 8 pionów zimnej wody i kanalizacji sanitarnej, rozkucie szachtów technicznych, demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejść pod wodomierze, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłazek, wykonanie izolacji termicznej rurociągów, uziemnienie pionów wod.-kan., montaż wodomierzy wraz z plombowaniem, montaż armatury, wykonanie prób szczelności, zabudowa szachtów technicznych, wykonanie projektu powykonawczego, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.		
10)	10	Skłodowskiej 13	A-1	30.09.2026		Remont domofonów wraz z wymianą tablic i unifonów w mieszkaniach w kl. schod. I - VI	Zakres robót obejmuje: remont domofonów - zmiana systemu z analogowego na cyfrowy w kl. sch. I-VI (65 mieszkań); demontaż tablic domofonowych wraz z centralą, zasilaczy unifonów, montaż nowych tablic wraz z centralami, zasilaczy, unifonów, programowanie, uruchomienie, obróbka malarska po demontażu tablic, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.		
Osiedle Piastowskie (A2) - 7 ZADAŃ									
11)	11	Długa 38A	A-2	termin rozpoczęcia:	realizacja robót po pozytywnej weryfikacji audytu remontowego oraz przyznaniu premii przez Bank Gospodarstwa Krajowego	Remont instalacji wod.-kan. (woda zimna)	Zakres robót obejmuje: wymianę instalacji kanalizacji sanitarnej z rur żeliwnych na rury z tworzywa sztucznego PP, poziom kanalizacji sanit., w piwnicach od rewizji do 2 wyjść/ przykanałki do studni, piony od rewizji do wyłewek (ponad dach), wymiana instalacji wodociągowej z rur ocynkowanych na rury z tworzyw PP stabi PN w systemie zgrzewanym, zawory odcinające i zawory termostatyczne MTCV podpionowe, demontaż i montaż istniejących wodomierzy w mieszkaniach, podłączenie istniejącej instalacji wod.-kan. w mieszkaniach do instalacji wymienionej, izolacja przewodów wody zimnej, wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.		
			termin zakończenia:	do 31.12.2026					
12)	3S	Jagiello 11	A-2	31.12.2026		Remont instalacji wod.-kan.	Zakres robót obejmuje: wymianę instalacji kanalizacji sanitarnej z rur żeliwnych na rury z tworzywa sztucznego PP- poziom kanalizacji sanit., w piwnicach od rewizji do 2 wyjść/ przykanałki do studni, piony od rewizji do wyłewek (ponad dach), wymiana instalacji wodociągowej z rur ocynkowanych na rury z tworzyw PP stabi PN w systemie zgrzewanym, zawory odcinające i zawory termostatyczne MTCV podpionowe, demontaż i montaż istniejących wodomierzy w mieszkaniach, podłączenie istniejącej instalacji wod.-kan. w mieszkaniach do instalacji wymienionej, izolacja przewodów wody cwu oraz wody zimnej, wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.		

13)	12	Jagieliły 3		A-2	31.12.2026	Remont instalacji wod.-kan.	Zakres robót obejmuje: wymianę instalacji kanalizacji sanitarnej z rur żeliwnych na rury z tworzywa sztucznego PP- poziom kanalizacji sanit., w piwnicach od rewizji do 2 wyjść/ przykanaliki do studni, piony od rewizji do wywiewek (ponad dach),wymiana instalacji wodociągowej z rur ocynkowanych na rury z tworzyw PP stabi PN w systemie zgrzewanym, zawory odcinające i zawory termostatyczne MTCV podpionowe, demontaż i montaż istniejących wodomierzy w mieszkaniach, podłączenie istniejącej instalacji wod.-kan. w mieszkaniach do instalacji wymienionej, izolacja przewodów wody cwu oraz wody zimnej, wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.
14)	5S	Jagieliły 5		A-2	31.10.2026	Remont instalacji wod.-kan.	Zakres robót obejmuje: wymianę instalacji kanalizacji sanitarnej z rur żeliwnych na rury z tworzywa sztucznego PP- poziom kanalizacji sanit., w piwnicach od rewizji do 2 wyjść/ przykanaliki do studni, piony od rewizji do wywiewek (ponad dach), wymiana instalacji wodociągowej z rur ocynkowanych na rury z tworzyw PP stabi PN w systemie zgrzewanym, zawory odcinające i zawory termostatyczne MTCV podpionowe, demontaż i montaż istniejących wodomierzy w mieszkaniach, podłączenie istniejącej instalacji wod.-kan. w mieszkaniach do instalacji wymienionej, izolacja przewodów wody cwu oraz wody zimnej, wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.
15)	4S	Jagieliły 7		A-2	31.12.2026	Remont instalacji wod.-kan.	Zakres robót obejmuje: wymianę instalacji kanalizacji sanitarnej z rur żeliwnych na rury z tworzywa sztucznego PP- poziom kanalizacji sanit., w piwnicach od rewizji do 2 wyjść/ przykanaliki do studni, piony od rewizji do wywiewek (ponad dach), wymiana instalacji wodociągowej z rur ocynkowanych na rury z tworzyw PP stabi PN w systemie zgrzewanym, zawory odcinające i zawory termostatyczne MTCV podpionowe, demontaż i montaż istniejących wodomierzy w mieszkaniach, podłączenie istniejącej instalacji wod.-kan. w mieszkaniach do instalacji wymienionej, izolacja przewodów wody cwu oraz wody zimnej, wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.
16)	2S	Łokietka 31		A-2	31.12.2026	Wymiana instalacji wod.-kan. (woda zimna i cwu)	Zakres robót obejmuje: wymianę instalacji kanalizacji sanitarnej z rur żeliwnych, wymiana instalacji wodociągowej z rur ocynkowanychna rury z tworzyw PP stabi PN w systemie zgrzewanym, zawory odcinające i zawory termostatyczne MTCV podpionowe, demontaż i montaż istniejących wodomierzy w mieszkaniach, podłączenie istniejącej instalacji wod.-kan. w mieszkaniach do instalacji wymienionej, izolacja przewodów wody cwu oraz wody zimnej, wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych, wykonanie dokumentacji powykonawczej, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.
17)	13	Mała Rybnicka 15		A-2	31.12.2026	Remont instalacji gazowej	Zakres robót obejmuje: wymianę instalacji wewnętrznej gazowej wraz z węzłami przyłączeniowymi (gazomierze) dla 25 mieszkań- zgodnie z opracowanym PT. Projekt techniczny do wglądu w administrcji A-2, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.
Osiedla Rejonowe (A3) - 28 ZADAŃ							
Janikowo							
18)	14	Dworcowa 13		A-3	31.08.2026	Remont instalacji wod.-kan. (kl. III i IV)	Zakres robót obejmuje: Remont 4 pionów instalacji wody zimnej, c.wu., cyrkulacji, kanalizacji: rozkucie szachtów instalacyjnych, demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych PP stabi glass, podejść pod wodomierze, zaworów przelotowych i zwrotnych, montaż zaworów termostatycznych typu MTCV, dwuzłazek, montaż izolacji rurociągów z otulin, próby szczelności, zabudowa lub zamurowanie szachtów instalacyjnych, wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych, wykonanie dokumentacji powykonawczej, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.
19)	15	Wilkońskiego 11		A-3	31.08.2026	Remont pionów inst. wod.-kan. w kl.sch. I (cw, zw, cyrkulacja, kanalizacja). Remont poziomu wodociągowego w kl.sch. I-II (cw, zw, cyrkulacja)	Zakres robót obejmuje: remont pionów inst. cw, zw, cyrkulacji i kanalizacji: rozkucie szachtów instalacyjnych, demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych PP stabi glass, podejść pod wodomierze, zaworów przelotowych i zwrotnych, montaż zaworów termostatycznych typu MTCV, dwuzłazek, montaż izolacji rurociągów z otulin, próby szczelności, zabudowa lub zamurowanie szachtów instalacyjnych, wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych, wykonanie dokumentacji powykonawczej, zgodnie z załączonym przedmiarem i SIWZ. Remont poziomu wodociągowego cw, zw, cyrkulacja: demontaż otulin z płaszczy gipsowych i wełny mineralnej, demontaż rurociągu ocynkowanego oraz zaworów odcinających podpionowych, Wykonanie nowych rurociągów w systemie zgrzewanym PP PN20 dla CW i cyrkulacji oraz PN16 dla ZW, montaż rurociągów na konsolach podwieszanych do sufitu w piwnicy, montaż nowych zaworów kulowych odcinających podpionowych, montaż zaworu antyskażeniowego oraz filtra skośnego, montaż nowych otulin termozolacyjnych z pianki na rurociągi cw oraz cyrkulacji, montaż otuliny przeciwrośzeniowej z pianki na rurociągi zw, wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych w piwnicy wraz z pogrążaniem prętów uziemiających na zewnątrz, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.
Kruszwica							
20)	16	Kujawska 14		A-3	30.08.2026	Remont pionów inst. wod.-kan. w kl.sch. I–IV (CW, ZW, cyrkulacja, kanalizacja). Remont poziomu wodociągowego w kl.sch. I-IV (CW, ZW, cyrkulacja)	Zakres robót obejmuje: remont pionów inst. CW, ZW, cyrkulacji i kanalizacji: rozkucie szachtów instalacyjnych, demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych PP stabi glass, podejść pod wodomierze, zaworów przelotowych i zwrotnych, montaż zaworów termostatycznych typu MTCV, dwuzłazek, montaż izolacji rurociągów z otulin, próby szczelności, zabudowa lub zamurowanie szachtów instalacyjnych, wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych, wykonanie dokumentacji powykonawczej, zgodnie z załączonym przedmiarem i SIWZ. Remont poziomu wodociągowego CW, ZW, cyrkulacja: demontaż otulin z płaszczy gipsowych i wełny mineralnej, demontaż rurociągu ocynkowanego oraz zaworów odcinających podpionowych, wykonanie nowych rurociągów w systemie zgrzewanym PP PN20 dla CW i cyrkulacji oraz PN16 dla ZW, montaż rurociągów na konsolach podwieszanych do sufitu w piwnicy, montaż nowych zaworów kulowych odcinających podpionowych, montaż zaworu antyskażeniowego oraz filtra skośnego, montaż nowych otulin termozolacyjnych z pianki na rurociągi CW oraz cyrkulacji, montaż otuliny przeciwrośzeniowej z pianki na rurociągi ZW, wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych w piwnicy wraz z pogrążaniem prętów uziemiających na zewnątrz, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.
21)	17	Kujawska 16		A-3	30.08.2026	Remont pionów inst. wod.-kan. w kl.sch. III–IV (CW, ZW, cyrkulacja, kanalizacja)	Zakres robót obejmuje: remont pionów inst. CW, ZW, cyrkulacji i kanalizacji: rozkucie szachtów instalacyjnych, demontaż zaworów przelotowych, zaworów termostatycznych typu MTCV trójników,wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych PP stabi glass, podejść pod wodomierze, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłazek, montaż izolacji rurociągów z otulin, próby szczelności, zabudowa lub zamurowanie szachtów instalacyjnych, wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych, wykonanie dokumentacji powykonawczej, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.
22)	18	Kujawska 17		A-3	30.08.2026	Remont pionów inst. wod.-kan. w kl.sch. I-II (CW, ZW, cyrkulacja, kanalizacja). Remont poziomu wodociągowego w kl.sch. I-V	Zakres robót obejmuje: remont pionów inst. CW, ZW, cyrkulacji i kanalizacji: rozkucie szachtów instalacyjnych, demontaż zaworów przelotowych, trójników,wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych PP stabi glass, podejść pod wodomierze, zaworów przelotowych i zwrotnych, montaż zaworów termostatycznych typu MTCV, dwuzłazek, montaż izolacji rurociągów z otulin, próby szczelności, zabudowa lub zamurowanie szachtów instalacyjnych, wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych, wykonanie dokumentacji powykonawczej, zgodnie z załączonym przedmiarem i SIWZ. Remont poziomu wodociągowego CW, ZW, cyrkulacja: demontaż otulin z płaszczy gipsowych i wełny mineralnej, demontaż rurociągu ocynkowanego oraz zaworów odcinających podpionowych, wykonanie nowych rurociągów w systemie zgrzewanym PP PN20 dla CW i cyrkulacji oraz PN16 dla ZW, montaż rurociągów na konsolach podwieszanych do sufitu w piwnicy, montaż nowych zaworów kulowych odcinających podpionowych, montaż zaworu antyskażeniowego oraz filtra skośnego, montaż nowych otulin termozolacyjnych z pianki na rurociągi CW oraz cyrkulacji, montaż otuliny przeciwrośzeniowej z pianki na rurociągi ZW, wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych w piwnicy wraz z pogrążaniem prętów uziemiających na zewnątrz, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.
23)	19	Kujawska 18		A-3	30.08.2026	Remont pionów inst. wod.-kan. w kl.sch. I-II (CW, ZW, cyrkulacja, kanalizacja)	Zakres robót obejmuje: remont pionów inst. CW, ZW, cyrkulacji i kanalizacji: rozkucie szachtów instalacyjnych, demontaż zaworów przelotowych, zaworów termostatycznych typu MTCV, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych PP stabi glass, podejść pod wodomierze, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłazek, montaż izolacji rurociągów z otulin, próby szczelności, zabudowa lub zamurowanie szachtów instalacyjnych, wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych, wykonanie dokumentacji powykonawczej, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.
24)	20	Kujawska 21		A-3	30.08.2026	Remont pionów inst. wod.-kan. w I kl.sch. (CW, ZW, cyrkulacja kanalizacja). Remont poziomu wodociągowego w kl.sch. I-III (CW, ZW, cyrkulacja)	Zakres robót obejmuje: remont pionów inst. CW, ZW, cyrkulacji i kanalizacji: rozkucie szachtów instalacyjnych, demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych PP stabi glass, podejść pod wodomierze, zaworów przelotowych i zwrotnych, montaż zaworów termostatycznych typu MTCV, dwuzłazek, montaż izolacji rurociągów z otulin, próby szczelności, zabudowa lub zamurowanie szachtów instalacyjnych, wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych, wykonanie dokumentacji powykonawczej, zgodnie z załączonym przedmiarem i SIWZ. Remont poziomu wodociągowego CW,ZW, cyrkulacja: demontaż otulin z płaszczy gipsowych i wełny mineralnej, demontaż rurociągu ocynkowanego oraz zaworów odcinających podpionowych, wykonanie nowych rurociągów w systemie zgrzewanym PP PN20 dla CW i cyrkulacji oraz PN16 dla ZW, montaż rurociągów na konsolach podwieszanych do sufitu w piwnicy, montaż nowych zaworów kulowych odcinających podpionowych, montaż zaworu antyskażeniowego oraz filtra skośnego, montaż nowych otulin termozolacyjnych z pianki na rurociągi CW oraz cyrkulacji, montaż otuliny przeciwrośzeniowej z pianki na rurociągi ZW, wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych w piwnicy wraz z pogrążaniem prętów uziemiających na zewnątrz, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.
25)	21	Kujawska 31	A-3	termin rozpoczęcia:	realizacja robót po pozytywnej weryfikacji audytu remontowego oraz przyznaniu premii przez Bank Gospodarstwa Krajowego	Remont poziomu wodociągowego w kl.sch I-V (CW, ZW, cyrkulacja)	Zakres robót obejmuje: Remont poziomu wodociągowego CW,ZW, cyrkulacja: demontaż otulin z płaszczy gipsowych i wełny mineralnej, demontaż rurociągu ocynkowanego oraz zaworów odcinających podpionowych, wykonanie nowych rurociągów w systemie zgrzewanym PP PN20 dla CW i cyrkulacji oraz PN16 dla ZW, montaż rurociągów na konsolach podwieszanych do sufitu w piwnicy, montaż nowych zaworów kulowych odcinających podpionowych, montaż zaworu antyskażeniowego oraz filtra skośnego, montaż nowych otulin termozolacyjnych z pianki na rurociągi CW oraz cyrkulacji, montaż otuliny przeciwrośzeniowej z pianki na rurociągi ZW, wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych w piwnicy wraz z pogrążaniem prętów uziemiających na zewnątrz, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.
				termin zakończenia:	do 31.12.2026		
26)	22	Kujawska 5		A-3	30.09.2026	Remont pionów inst. wod.–kan. w kl. sch. I-II (ZW, kanalizacja)	Zakres robót obejmuje: remont pionów inst. ZW i kanalizacji: rozkucie szachtów instalacyjnych, demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych PP stabi glass, podejść pod wodomierze, zaworów przelotowych i zwrotnych, montaż zaworów termostatycznych typu MTCV, dwuzłazek, montaż izolacji rurociągów z otulin, próby szczelności, zabudowa lub zamurowanie szachtów instalacyjnych, wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych, wykonanie dokumentacji powykonawczej, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.

27)	23	Wiejska 36	A-3	termin rozpoczęcia:	realizacja robót po pozytywnej weryfikacji audytu remontowego oraz przyznaniu premii przez Bank Gospodarstwa Krajowego	Remont poziomu wodociągowego w kl.sch. I-III (CW, ZW, cyrkulacja)	Zakres robót obejmuje: Remont poziomu wodociągowego CW,ZW, cyrkulacja: demontaż otulin z płaszczy gipsowych i wełny mineralnej, demontaż rurociągu ocynkowanego oraz zaworów odcinających podpiónowych,wykonanie nowych rurociągów w systemie zgrzewanym PP PN20 dla CW i cyrkulacji oraz PN16 dla ZW, montaż rurociągów na konsolach podwieszanych do sufitu w piwnicy, montaż nowych zaworów kulowych odcinających podpiónowych, montaż zaworu antyskażeniowego oraz filtra skośnego, montaż nowych otulin termoz izolacyjnych z pianki na rurociągu CW oraz cyrkulacji, montaż otuliny przeciwrozsieniowej z pianki na rurociągu ZW, wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych w piwnicy wraz z pogrążaniem prętów uziemiających na zewnątrz, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.
				termin zakończenia:	do 31.12.2026		
28)	24	Wiejska 37	A-3		30.08.2026	Remont pionów inst. wod.-kan. w kl.sch. I-III (CW, ZW, cyrkulacja, kanalizacja). Remont poziomu wodociągowego w kl.sch. I-V (CW, ZW, cyrkulacja)	Zakres robót obejmuje: remont pionów inst. CW, ZW, cyrkulacji i kanalizacji: rozkucie szachtów instalacyjnych, demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych PP stabi glass, podejść pod wodomierze, zaworów przelotowych i zwrotnych, montaż zaworów termostatycznych typu MTCV, dwuzłazek, montaż izolacji rurociągów z otulin, próby szczelności, zabudowa lub zamurowanie szachtów instalacyjnych, wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych, wykonanie dokumentacji powykonawczej, zgodnie z załączonym przedmiarem i SIWZ. Remont poziomu wodociągowego CW,ZW, cyrkulacja: demontaż otulin z płaszczy gipsowych i wełny mineralnej, demontaż rurociągu ocynkowanego oraz zaworów odcinających podpiónowych, Wykonanie nowych rurociągów w systemie zgrzewanym PP PN20 dla CW i cyrkulacji oraz PN16 dla ZW, montaż rurociągów na konsolach podwieszanych do sufitu w piwnicy, montaż nowych zaworów kulowych odcinających podpiónowych, montaż zaworu antyskażeniowego oraz filtra skośnego, montaż nowych otulin termoz izolacyjnych z pianki na rurociągu CW oraz cyrkulacji, montaż otuliny przeciwrozsieniowej z pianki na rurociągu ZW, wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych w piwnicy wraz z pogrążaniem prętów uziemiających na zewnątrz, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.
29)	25	Wiejska 38	A-3		30.08.2026	Remont domofonów w kl.sch. I-III	Zakres robót obejmuje: demontaż central, paneli, zasilaczy, unifonów, montaż nowych central domofonowych przystosowanych do obsługi pastylek RFID, paneli elektronicznych, zasilaczy i unifonów przystosowanych do pracy w systemie cyfrowym, programowanie, testowanie i uruchomienie, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.
30)	26	Wiejska 42	A-3		30.08.2026	Remont pionów inst. wod.-kan. w kl.sch. I-II (CW, ZW, cyrkulacja, kanalizacja). Remont poziomu wodociągowego w kl.sch. I-V (CW, ZW, cyrkulacja)	Zakres robót obejmuje: remont pionów inst. CW, ZW, cyrkulacji i kanalizacji: rozkucie szachtów instalacyjnych, demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych PP stabi glass, podejść pod wodomierze, zaworów przelotowych i zwrotnych, montaż zaworów termostatycznych typu MTCV, dwuzłazek, montaż izolacji rurociągów z otulin, próby szczelności, zabudowa lub zamurowanie szachtów instalacyjnych, wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych, wykonanie dokumentacji powykonawczej, zgodnie z załączonym przedmiarem i SIWZ. Remont poziomu wodociągowego CW,ZW, cyrkulacja: demontaż otulin z płaszczy gipsowych i wełny mineralnej, demontaż rurociągu ocynkowanego oraz zaworów odcinających podpiónowych, wykonanie nowych rurociągów w systemie zgrzewanym PP PN20 dla CW i cyrkulacji oraz PN16 dla ZW, montaż rurociągów na konsolach podwieszanych do sufitu w piwnicy, montaż nowych zaworów kulowych odcinających podpiónowych, montaż zaworu antyskażeniowego oraz filtra skośnego, montaż nowych otulin termoz izolacyjnych z pianki na rurociągu CW oraz cyrkulacji, montaż otuliny przeciwrozsieniowej z pianki na rurociągu ZW, wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych w piwnicy wraz z pogrążaniem prętów uziemiających na zewnątrz, zgodnie z załączonym przedmiarem robót i SIWZ.
Gniewkowo							
31)	27	700 lecia 2	A-3		30.08.2026	Remont domofonów w kl.sch. I-III	Zakres robót obejmuje: demontaż, central, paneli, zasilaczy, Unifonów, montaż nowych central domofonowych przystosowanych do obsługi pastylek RFID, paneli elektronicznych, zasilaczy i Unifonów przystosowanych do pracy w systemie cyfrowym, programowanie, testowanie i uruchomienie, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.
32)	28	700 lecia 4	A-3		30.08.2026	Remont domofonów w kl.sch. I-III	Zakres robót obejmuje: demontaż, central, paneli, zasilaczy, Unifonów, montaż nowych central domofonowych przystosowanych do obsługi pastylek RFID, paneli elektronicznych, zasilaczy i Unifonów przystosowanych do pracy w systemie cyfrowym, programowanie, testowanie i uruchomienie, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.
33)	29	700 lecia 6	A-3		30.08.2026	Remont domofonów w kl.sch. I-III	Zakres robót obejmuje: demontaż, central, paneli, zasilaczy, Unifonów, montaż nowych central domofonowych przystosowanych do obsługi pastylek RFID, paneli elektronicznych, zasilaczy i Unifonów przystosowanych do pracy w systemie cyfrowym, programowanie, testowanie i uruchomienie, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.
34)	30	700 lecia 8	A-3		30.08.2026	Remont domofonów w kl.sch. I-III	Zakres robót obejmuje: demontaż, central, paneli, zasilaczy, Unifonów, montaż nowych central domofonowych przystosowanych do obsługi pastylek RFID, paneli elektronicznych, zasilaczy i Unifonów przystosowanych do pracy w systemie cyfrowym, programowanie, testowanie i uruchomienie, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.
35)	31	700 lecia 10	A-3		30.08.2026	Remont domofonów w kl.sch. I-III	Zakres robót obejmuje: demontaż, central, paneli, zasilaczy, Unifonów, montaż nowych central domofonowych przystosowanych do obsługi pastylek RFID, paneli elektronicznych, zasilaczy i Unifonów przystosowanych do pracy w systemie cyfrowym, programowanie, testowanie i uruchomienie, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.
36)	32	700 lecia 20	A-3		30.08.2026	Remont domofonów w kl.sch. I-IV	Zakres robót obejmuje: demontaż, central, paneli, zasilaczy, Unifonów, montaż nowych central domofonowych przystosowanych do obsługi pastylek RFID, paneli elektronicznych, zasilaczy i Unifonów przystosowanych do pracy w systemie cyfrowym, programowanie, testowanie i uruchomienie, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.
37)	33	Dreckiego 1	A-3	termin rozpoczęcia:	realizacja robót po pozytywnej weryfikacji audytu remontowego oraz przyznaniu premii przez Bank Gospodarstwa Krajowego	Remont pionów inst. wod.–kan. w kl.sch. I-III (CW, ZW, cyrkulacja, kanalizacja). Remont poziomu wodociągowego w kl.sch. I-VI (CW, ZW, cyrkulacja).	Zakres robót obejmuje: remont pionów inst. CW, ZW, cyrkulacji i kanalizacji: rozkucie szachtów instalacyjnych, demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych PP stabi glass, podejść pod wodomierze, zaworów przelotowych i zwrotnych, montaż zaworów termostatycznych typu MTCV, dwuzłazek, montaż izolacji rurociągów z otulin, próby szczelności, zabudowa lub zamurowanie szachtów instalacyjnych, wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych, wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z załączonym przedmiarem i SIWZ. Remont poziomu wodociągowego CW,ZW, cyrkulacja: demontaż otulin z płaszczy gipsowych i wełny mineralnej, demontaż rurociągu ocynkowanego oraz zaworów odcinających podpiónowych, wykonanie nowych rurociągów w systemie zgrzewanym PP PN20 dla CW i cyrkulacji oraz PN16 dla ZW, montaż rurociągów na konsolach podwieszanych do sufitu w piwnicy, montaż nowych zaworów kulowych odcinających podpiónowych, montaż zaworu antyskażeniowego oraz filtra skośnego, montaż nowych otulin termoz izolacyjnych z pianki na rurociągu CW oraz cyrkulacji, montaż otuliny przeciwrozsieniowej z pianki na rurociągu ZW, wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych w piwnicy wraz z pogrążaniem prętów uziemiających na zewnątrz, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.
				termin zakończenia:	do 31.12.2026		
38)	34	Dreckiego 17	A-3		30.08.2026	Remont domofonów w kl.sch. I-II	Zakres robót obejmuje: demontaż, central, paneli, zasilaczy, Unifonów, montaż nowych central domofonowych przystosowanych do obsługi pastylek RFID, paneli elektronicznych, zasilaczy i Unifonów przystosowanych do pracy w systemie cyfrowym, programowanie, testowanie i uruchomienie, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.
Pakość							
39)	35	Mogileńska 19	A-3		30.08.2026	Remont domofonów w kl. sch. I-V	Zakres robót obejmuje: demontaż, central, paneli, zasilaczy, Unifonów, montaż nowych central domofonowych przystosowanych do obsługi pastylek RFID, paneli elektronicznych, zasilaczy i Unifonów przystosowanych do pracy w systemie cyfrowym, programowanie, testowanie i uruchomienie, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.
40)	36	Mogileńska 19	A-3	termin rozpoczęcia:	realizacja robót po pozytywnej weryfikacji audytu remontowego oraz przyznaniu premii przez Bank Gospodarstwa Krajowego	Remont instalacji wod.-kan. kl. III (2 piony, kl. IV)	Zakres robót obejmuje: remont 5 pionów instalacji wody zimnej, c.wu., cyrkulacji, kanalizacji: rozkucie szachtów instalacyjnych, demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych PP stabi glass, podejść pod wodomierze, zaworów przelotowych i zwrotnych, montaż zaworów termostatycznych typu MTCV, dwuzłazek, montaż izolacji rurociągów z otulin, próby szczelności, zabudowa lub zamurowanie szachtów instalacyjnych, wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych, wykonanie dokumentacji powykonawczej, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.
				termin zakończenia:	do 31.12.2026		
41)	37	Mogileńska 39	A-3		30.06.2026	Remont instalacji gazowej II, III, IV klatka (wyniesienie gazomierzy na klatkę)	Zakres robót obejmuje: demontaż rurociągów piony, poziom wraz z osprzętem, montaż instalacji z wyniesieniem podejść do gazomierzy na klatki schodowe, instalacja z rur stalowych łączonych przez spawanie oraz miedzianych łączonych zaciskowo, wykonanie zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną, a także zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.
Wioski							
42)	38	Parkowa 3, Złotniki Kujawskie	A-3	termin rozpoczęcia:	realizacja robót po pozytywnej weryfikacji audytu remontowego oraz przyznaniu premii przez Bank Gospodarstwa Krajowego	Remont pionów inst. wod.–kan. w kl.sch. I-II	Zakres robót obejmuje: remont pionów inst. CW, ZW, cyrkulacji i kanalizacji: rozkucie szachtów instalacyjnych, demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych PP stabi glass, podejść pod wodomierze, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłazek, montaż izolacji rurociągów z otulin, próby szczelności, zabudowa lub zamurowanie szachtów instalacyjnych, wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych, wykonanie dokumentacji powykonawczej, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.
				termin zakończenia:	do 31.12.2026		
43)	39	Parkowa 4, Złotniki Kujawskie	A-3	z termin rozpoczęcia:	realizacja robót po pozytywnej weryfikacji audytu remontowego oraz przyznaniu premii przez Bank Gospodarstwa Krajowego	Remont pionów inst. wod.–kan w kl.sch. I-II	Zakres robót obejmuje: remont pionów inst. CW, ZW, cyrkulacji i kanalizacji: rozkucie szachtów instalacyjnych, demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych PP stabi glass, podejść pod wodomierze, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłazek, montaż izolacji rurociągów z otulin, próby szczelności, zabudowa lub zamurowanie szachtów instalacyjnych, wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych, wykonanie dokumentacji powykonawczej, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.
				termin zakończenia:	do 31.12.2026		
44)	40	Jezuicka Struga 14	A-3		30.08.2026	Remont poziomu wod.–kan. w piwnicy w kl.sch I-II (CW, ZW, cyrkulacja, kanalizacja)	Zakres robót obejmuje: remont poziomu wodociągowego CW, ZW, cyrkulacja: demontaż, rurociągu ocynkowanego oraz zaworów odcinających podpiónowych, wykonanie nowych rurociągów w systemie zgrzewanym PP PN20 dla CW i cyrkulacji oraz PN16 dla ZW, montaż rurociągów na konsolach podwieszanych do sufitu w piwnicy, montaż nowych zaworów kulowych odcinających podpiónowych, montaż zaworu antyskażeniowego oraz filtra skośnego, montaż nowych otulin termoz izolacyjnych z pianki na rurociągu CW oraz cyrkulacji, montaż otuliny przeciwrozsieniowej z pianki na rurociągu ZW, wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych w piwnicy wraz z pogrążaniem prętów uziemiających na zewnątrz, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.

45)	41	Jezuicka Struga 15	A-3	30.08.2026	Remont poziomu wod.-kan. w piwnicy w kl.sch I-II (CW, ZW, cyrkulacja, kanalizacja)	Zakres robót obejmuje: remont poziomu wodociagowego CW ZW, cyrkulacja; demontaż, rurociągu ocynkowanego oraz zaworów odcinających podpiwniczych, wykonanie nowych rurociągów w systemie grzewczym PP PN20 dla CW i cyrkulacji oraz PN16 dla ZW, montaż rurociągów na konsolach podwieszanych do sufitu w piwnicy, montaż zaworów kulowych odcinających podpiwniczych, montaż zaworu antyskażeniowego oraz filtra skośnego, montaż nowych utulin termozalazanych z pianki na rurociągu CW oraz cyrkulacji, montaż utuliny przeciwwoszenia z pianki na rurociągu ZW, demontaż pokrywy kanalu betonowego pomiędzy budynkami 14 a 15, wykonanie nowych wodociagowych wraz z nowym zasialanie z budynku nr 14, wykonanie instalacji polaczeń wyrównawczych w piwnicy wraz z pograżaniem pretów uzmienniających na zewnatrz, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.
Osiedle Rąbin (A4) - 27 ZADAŃ						
46)	42	59 Pułku Piechoty 5	A-4	31.12.2026	Wymiana poziomu wodociagowego zw, cw i cyrkulacji	Zakres robót obejmuje: wymianę poziomów instalacji zimnej, ciepłej wody, cyrkulacji z rur stalowych na rury z tworzywa sztucznego (PP STABI GLASS PN) o polaczeniach grzewczalnych, wymianę podejść doplywowych do pionów, wymiana zaworów podpiwniczych (umieszczenie zaworów odcinających na korytarzach piwnicznych ogólnodostępnych), wykonanie izolacji termicznej na rurach, wykonanie uzmienn instalacji wodociagowej - poziomu, plukanie i dezynfekcja instalacji wodociagowej, wykonanie prób szczelności, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.
47)	43	800-lecia 14	A-4	31.12.2026	Wymiana pionów wod.-kan.	Zakres robót obejmuje: wymianę w mieszkaniach 5 pionów zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej, wymiana podejść doplywowych i odplywowych w mieszkaniach wraz z armaturą, wymiana armatury przewodowej w piwnicach, wykonanie izolacji termicznej inst. c.w.u. i cyrkulacji, malowanie rur gazowych, uzmiennienie pionów wod.-kan., wykonanie projektu powykonawczego, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.
48)	44	Blażka 2	A-4	31.12.2026	Wymiana pionów wod.-kan.	Zakres robót obejmuje: wymianę w mieszkaniach 35 pionów zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej, wymiana podejść doplywowych i odplywowych w mieszkaniach wraz z armaturą, wymiana armatury przewodowej w piwnicach, wykonanie izolacji termicznej inst. c.w.u. i cyrkulacji, malowanie rur gazowych, uzmiennienie pionów wod.-kan., wykonanie projektu powykonawczego, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.
49)	45	Blażka 4	A-4	31.12.2026	Wymiana pionów wod.-kan.	Zakres robót obejmuje: wymianę w mieszkaniach 38 pionów zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej, wymiana podejść doplywowych i odplywowych w mieszkaniach wraz z armaturą, wymiana armatury przewodowej w piwnicach, wykonanie izolacji termicznej inst. c.w.u. i cyrkulacji, malowanie rur gazowych, uzmiennienie pionów wod.-kan., wykonanie projektu powykonawczego, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.
50)	46	Cymsa 12	A-4	31.12.2026	Wymiana pionów wod.-kan.	Zakres robót obejmuje: wymianę w mieszkaniach 4 pionów zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej, wymiana podejść doplywowych i odplywowych w mieszkaniach wraz z armaturą, wymiana armatury przewodowej w piwnicach, wykonanie izolacji termicznej inst. c.w.u. i cyrkulacji, malowanie rur gazowych, uzmiennienie pionów wod.-kan., wykonanie projektu powykonawczego, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.
51)	47	Cymsa 3	A-4	31.12.2026	Wymiana pionów wod.-kan.	Zakres robót obejmuje: wymianę w mieszkaniach 4 pionów (2 lazienkowe + 2 kuchenne) zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej, wymiana podejść doplywowych i odplywowych w mieszkaniach wraz z armaturą, wymiana armatury przewodowej w piwnicach, wykonanie izolacji termicznej inst. c.w.u. i cyrkulacji, malowanie rur gazowych, uzmiennienie pionów wod.-kan., wykonanie projektu powykonawczego, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.
52)	48	Cymsa 8	A-4	31.12.2026	Wymiana poziomu kanalizacyjnego	Zakres robót obejmuje: wymianę poziomów kanalizacyjnych pod posadzkami na nowe rury z tworzywa sztucznego (PP STABI GLASS PN) o polaczeniach grzewczalnych wraz z podejściami do pionów kanalizacyjnych, wykonanie prac ziemnych i posadzkowych - rozkucie posadzki betonowej, wykopy, wykonanie wymiany gruntu na piasek, uzupelnienie posadzek, wykonanie prób szczelności, usunięcie nadmiaru ziemi, gruzu i odpadów poremontowych z piwnicy wraz z utylizacją, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.
53)	49	E. Plater 3	A-4	31.12.2026	Wymiana pionów wod.-kan.	Zakres robót obejmuje: wymianę w mieszkaniach 7 pionów zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej, wymiana podejść doplywowych i odplywowych w mieszkaniach wraz z armaturą, wymiana armatury przewodowej w piwnicach, wykonanie izolacji termicznej inst. c.w.u. i cyrkulacji, malowanie rur gazowych, uzmiennienie pionów wod.-kan., wykonanie projektu powykonawczego, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.
54)	50	E. Plater 8	A-4	31.12.2026	Wymiana pionów wod.-kan.	Zakres robót obejmuje: wymianę w mieszkaniach 4 pionów zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej, wymiana podejść doplywowych i odplywowych w mieszkaniach wraz z armaturą, wymiana armatury przewodowej w piwnicach, wykonanie izolacji termicznej inst. c.w.u. i cyrkulacji, malowanie rur gazowych, uzmiennienie pionów wod.-kan., wykonanie projektu powykonawczego, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.
55)	51	E.Plater 4	A-4	31.12.2026	Wymiana pionów wod.-kan.	Zakres robót obejmuje: wymianę w mieszkaniach 5 pionów zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej, wymiana podejść doplywowych i odplywowych w mieszkaniach wraz z armaturą, wymiana armatury przewodowej w piwnicach, wykonanie izolacji termicznej inst. c.w.u. i cyrkulacji, malowanie rur gazowych, uzmiennienie pionów wod.-kan., wykonanie projektu powykonawczego, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.
56)	52	Gruszczyńskiego 8	A-4	31.12.2026	Wymiana pionów wod.-kan.	Zakres robót obejmuje: wymianę w mieszkaniach 4 pionów zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej, wymiana podejść doplywowych i odplywowych w mieszkaniach wraz z armaturą, wymiana armatury przewodowej w piwnicach, wykonanie izolacji termicznej inst. c.w.u. i cyrkulacji, malowanie rur gazowych, uzmiennienie pionów wod.-kan., wykonanie projektu powykonawczego, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.
57)	53	Jaworskiej 14	A-4	31.12.2026	Wymiana poziomu wodociagowego zw, cw i cyrkulacji	Zakres robót obejmuje: wymianę poziomów instalacji zimnej, ciepłej wody, cyrkulacji z rur stalowych na rury z tworzywa sztucznego (PP STABI GLASS PN) o polaczeniach grzewczalnych, wymianę podejść doplywowych do pionów, wymiana zaworów podpiwniczych (umieszczenie zaworów odcinających na korytarzach piwnicznych ogólnodostępnych), wykonanie izolacji termicznej na rurach, wykonanie uzmienn instalacji wodociagowej - poziomu, plukanie i dezynfekcja instalacji wodociagowej, wykonanie prób szczelności, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.
58)	54	Jaworskiej 4	A-4	31.12.2026	Wymiana pionów wod.-kan. i poziomu kanalizacyjnego	Zakres robót obejmuje: wymianę w mieszkaniach 1 pionu zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej, wymiana podejść doplywowych i odplywowych w mieszkaniach wraz z armaturą, wymiana armatury przewodowej w piwnicach, wykonanie izolacji termicznej inst. c.w.u. i cyrkulacji, malowanie rur gazowych, uzmiennienie pionów wod.-kan., wykonanie projektu powykonawczego, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ. wymianę poziomów kanalizacyjnych pod posadzkami na nowe rury z tworzywa sztucznego (PP STABI GLASS PN) o polaczeniach grzewczalnych wraz z podejściami do pionów kanalizacyjnych, wykonanie prac ziemnych i posadzkowych - rozkucie posadzki betonowej, wykopy, wykonanie wymiany gruntu na piasek, uzupelnienie posadzek, wykonanie prób szczelności, usunięcie nadmiaru ziemi, gruzu i odpadów poremontowych z piwnicy wraz z utylizacją, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.
59)	55	Kielbasiewicza 10	A-4	31.12.2026	Wymiana poziomu kanalizacyjnego	Zakres robót obejmuje: wymianę poziomów kanalizacyjnych pod posadzkami na nowe rury z tworzywa sztucznego (PP STABI GLASS PN) o polaczeniach grzewczalnych wraz z podejściami do pionów kanalizacyjnych, wykonanie prac ziemnych i posadzkowych - rozkucie posadzki betonowej, wykopy, wykonanie wymiany gruntu na piasek, uzupelnienie posadzek, wykonanie prób szczelności, usunięcie nadmiaru ziemi, gruzu i odpadów poremontowych z piwnicy wraz z utylizacją, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.
60)	56	Kielbasiewicza 8	A-4	31.12.2026	Wymiana pionów wod.-kan.	Zakres robót obejmuje: wymianę w mieszkaniach 6 pionów zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej, wymiana podejść doplywowych i odplywowych w mieszkaniach wraz z armaturą, wymiana armatury przewodowej w piwnicach, wykonanie izolacji termicznej inst. c.w.u. i cyrkulacji, malowanie rur gazowych, uzmiennienie pionów wod.-kan., wykonanie projektu powykonawczego, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.
61)	57	Szarych Szeregów 13	A-4	31.12.2026	Wymiana poziomu wodociagowego zw, cw i cyrkulacji	Zakres robót obejmuje: wymianę poziomów instalacji zimnej, ciepłej wody, cyrkulacji z rur stalowych na rury z tworzywa sztucznego (PP STABI GLASS PN) o polaczeniach grzewczalnych, wymianę podejść doplywowych do pionów, wymiana zaworów podpiwniczych (umieszczenie zaworów odcinających na korytarzach piwnicznych ogólnodostępnych), wykonanie izolacji termicznej na rurach, wykonanie uzmienn instalacji wodociagowej - poziomu, plukanie i dezynfekcja instalacji wodociagowej, wykonanie prób szczelności, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.
62)	58	Szarych Szeregów 14	A-4	31.12.2026	Wymiana pionów wod.-kan.	Zakres robót obejmuje: wymianę w mieszkaniach 1 pionu zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej, wymiana podejść doplywowych i odplywowych w mieszkaniach wraz z armaturą, wymiana armatury przewodowej w piwnicach, wykonanie izolacji termicznej inst. c.w.u. i cyrkulacji, malowanie rur gazowych, uzmiennienie pionów wod.-kan., wykonanie projektu powykonawczego, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.
63)	59	Szarych Szeregów 16	A-4	31.12.2026	Wymiana poziomu wodociagowego zw, cw i cyrkulacji	Zakres robót obejmuje: wymianę poziomów instalacji zimnej, ciepłej wody, cyrkulacji z rur stalowych na rury z tworzywa sztucznego (PP STABI GLASS PN) o polaczeniach grzewczalnych, wymianę podejść doplywowych do pionów, wymiana zaworów podpiwniczych (umieszczenie zaworów odcinających na korytarzach piwnicznych ogólnodostępnych), wykonanie izolacji termicznej na rurach, wykonanie uzmienn instalacji wodociagowej - poziomu, plukanie i dezynfekcja instalacji wodociagowej, wykonanie prób szczelności, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.

64)	60	Szarych Szeregów 19	A-4	31.12.2026	Wymiana pionów wod.-kan.	Zakres robót obejmuje: wymianę w mieszkaniach 3 pionów zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej, wymiana podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą, wymiana armatury przewodowej w piwnicach, wykonanie izolacji termicznej inst. c.w.u. i cyrkulacji, malowanie rur gazowych, uziemnienie pionów wod.-kan., wykonanie projektu powykonawczego, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.	
65)	61	Szarych Szeregów 5	A-4	31.12.2026	Wymiana pionów wod.-kan.	Zakres robót obejmuje: wymianę w mieszkaniach 3 pionów zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej, wymiana podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą, wymiana armatury przewodowej w piwnicach, wykonanie izolacji termicznej inst. c.w.u. i cyrkulacji, malowanie rur gazowych, uziemnienie pionów wod.-kan., wykonanie projektu powykonawczego, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.	
66)	62	Szarych Szeregów 7A	A-4	31.12.2026	Wymiana pionów wod.-kan.	Zakres robót obejmuje: wymianę w mieszkaniach 3 pionów zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej, wymiana podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą, wymiana armatury przewodowej w piwnicach, wykonanie izolacji termicznej inst. c.w.u. i cyrkulacji, malowanie rur gazowych, uziemnienie pionów wod.-kan., wykonanie projektu powykonawczego, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.	
67)	63	Szarych Szeregów 8	A-4	31.12.2026	Wymiana pionów wod.-kan.	Zakres robót obejmuje: wymianę w mieszkaniach 3 pionów zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej, wymiana podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą, wymiana armatury przewodowej w piwnicach, wykonanie izolacji termicznej inst. c.w.u. i cyrkulacji, malowanie rur gazowych, uziemnienie pionów wod.-kan., wykonanie projektu powykonawczego, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.	
68)	64	Szarych Szeregów 9A	A-4	31.12.2026	Wymiana pionów wod.-kan.	Zakres robót obejmuje: wymianę w mieszkaniach 2 pionów zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej, wymiana podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą, wymiana armatury przewodowej w piwnicach, wykonanie izolacji termicznej inst. c.w.u. i cyrkulacji, malowanie rur gazowych, uziemnienie pionów wod.-kan., wykonanie projektu powykonawczego, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.	
69)	65	T. Chęsego 11	A-4	31.12.2026	Wymiana poziomu wodociagowego zw, cw i cyrkulacji	Zakres robót obejmuje: wymianę poziomów instalacji zimnej, ciepłej wody, cyrkulacji z rur stalowych na rury z tworzywa sztucznego (PP STABI GLASS PN) o połączeniach zgrzewalnych, wymianę podejść dopływowych do pionów, wymiana zaworów podpionowych (umieszczenie zaworów odcinających na korytarzach piwnicznych ogólnodostępnych), wykonanie izolacji termicznej na rurach, wykonanie uziemień instalacji wodociagowej - poziomu, płukanie i dezynfekcja instalacji wodociagowej, wykonanie prób szczelności, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.	
70)	66	Wojska Polskiego 13	A-4	31.12.2026	Wymiana poziomu wodociagowego zw, cw i cyrkulacji	Zakres robót obejmuje: wymianę poziomów instalacji zimnej, ciepłej wody, cyrkulacji z rur stalowych na rury z tworzywa sztucznego (PP STABI GLASS PN) o połączeniach zgrzewalnych, wymianę podejść dopływowych do pionów, wymiana zaworów podpionowych (umieszczenie zaworów odcinających na korytarzach piwnicznych ogólnodostępnych), wykonanie izolacji termicznej na rurach, wykonanie uziemień instalacji wodociagowej - poziomu, płukanie i dezynfekcja instalacji wodociagowej, wykonanie prób szczelności, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.	
71)	67	Wojska Polskiego 45	A-4	31.12.2026	Wymiana pionów wod.-kan.	Zakres robót obejmuje: wymianę w mieszkaniach 6 pionów zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej, wymiana podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą, wymiana armatury przewodowej w piwnicach, wykonanie izolacji termicznej inst. c.w.u. i cyrkulacji, malowanie rur gazowych, uziemnienie pionów wod.-kan., wykonanie projektu powykonawczego, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.	
72)	68	Wojska Polskiego 49	A-4	31.12.2026	Wymiana pionów wod.-kan.	Zakres robót obejmuje: wymianę w mieszkaniach 4 pionów zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej, wymiana podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą, wymiana armatury przewodowej w piwnicach, wykonanie izolacji termicznej inst. c.w.u. i cyrkulacji, malowanie rur gazowych, uziemnienie pionów wod.-kan., wykonanie projektu powykonawczego, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.	
Osiedle Rabin (A5) - 21 ZADAŃ							
73)	69	Kleeberga 8	A-5	31.12.2026	Kontynuacja wymiany pionów wodno-kanalizacyjnych i poziomów	Zakres robót obejmuje: wymianę w mieszkaniach 2 pionów zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej (kuchnia), wymiana podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą, wymiana armatury przewodowej w piwnicach, wykonanie izolacji termicznej inst. c.w.u. i cyrkulacji, uziemnienie pionów wod.-kan., wykonanie poziomu wody zw., cw., cyrkulacji w piwnicy, zamontowanie zaworu antyskażeniowego na instalacji zw., w przyłączy wody, wykonanie projektu powykonawczego, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ. Projekt do wglądu w Administracji nr 5.	
74)	70	Krzywińskiego 9	A-5	31.12.2026	Modernizacja wewnętrznej instalacji gazowej	Zakres robót obejmuje: modernizację wewnętrznej instalacji gazowej, wykonanie zgodnie z opracowanym projektem technicznym, a także zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ. Projekt do wglądu w Administracji nr 5.	
75)	71	Krzywińskiego 9	A-5	31.12.2026	Naprawa głównej tablicy rozdzielczej GTR i zamontowanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu (klatka V)	Zakres robót obejmuje: wymianę głównej tablicy rozdzielczej (GTR), zamontowanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.	
76)	72	Kleeberga 11	A-5	31.12.2026	Wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych	Zakres robót obejmuje: wymianę w mieszkaniach 5 pionów zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej, wymiana podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą, wymiana armatury przewodowej w piwnicach, wykonanie izolacji termicznej inst. c.w.u. i cyrkulacji, uziemnienie pionów wod.-kan., wykonanie projektu powykonawczego, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.	
77)	73	Kusocinskiego 4	A-5	termin rozpoczęcia:	realizacja robót po pozytywnej weryfikacji audytu remontowego oraz przyznaniu premii przez Bank Gospodarstwa Krajowego	Kontynuacja wymiany pionów wodno-kanalizacyjnych	Zakres robót obejmuje: wymianę w mieszkaniach 3 pionów zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej (kuchnia) i 2 pionów (łazienkowych) wymiana podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą, wymiana armatury przewodowej w piwnicach, wykonanie izolacji termicznej inst. c.w.u. i cyrkulacji, uziemnienie pionów wod.-kan., wykonanie projektu powykonawczego, projekt do wglądu w Administracji nr 5, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.
				termin zakończenia:	do 31.12.2026		
78)	74	Kusocińskiego 19	A-5	termin rozpoczęcia:	realizacja robót po pozytywnej weryfikacji audytu remontowego oraz przyznaniu premii przez Bank Gospodarstwa Krajowego	Wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych	Zakres robót obejmuje: wymianę w mieszkaniach 6 pionów zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej (kuchnia), wymiana podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą, wymiana armatury przewodowej w piwnicach, wykonanie izolacji termicznej inst. c.w.u. i cyrkulacji, uziemnienie pionów wod.-kan., wykonanie projektu powykonawczego, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.
				termin zakończenia:	do 31.12.2026		
79)	75	Niepodległości 14	A-5	31.12.2026	Wymiana poziomu instalacji wodnej: wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacji	Zakres robót obejmuje: wykonanie poziomu wody zw., cw, cyrkulacji w piwnicy w 8 klatkach sch., zamontowanie zaworu antyskażeniowego na instalacji zw., w przyłączy wody, wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych, wykonanie projektu powykonawczego, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.	
80)	76	Niepodległości 18	A-5	31.12.2026	Kontynuacja wymiany pionów wodno-kanalizacyjnych	Zakres robót obejmuje: wymianę w mieszkaniach 3 pionów zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej, wymiana podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą, wymiana armatury przewodowej w piwnicach, wykonanie izolacji termicznej inst. c.w.u. i cyrkulacji, uziemnienie pionów wod.-kan., wykonanie projektu powykonawczego, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.	
81)	77	Niepodległości 26	A-5	31.12.2026	Kontynuacja wymiany pionów wodno-kanalizacyjnych	Zakres robót obejmuje: wymianę w mieszkaniach 14 pionów zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej (2 łazienki, 12 kuchni), wymiana podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą, wymiana armatury przewodowej w piwnicach, wykonanie izolacji termicznej inst. c.w.u. i cyrkulacji, uziemnienie pionów wod.-kan., wykonanie projektu powykonawczego, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.	

82)	78	Niepodległości 62	A-5	31.12.2026	Wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych	Zakres robót obejmuje: wymianę w mieszkaniach 5 pionów zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej, wymiana podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą, wymiana armatury przewodowej w piwnicach, wykonanie izolacji termicznej inst. c.w.u. i cyrkulacji, uziemnienie pionów wod.-kan., wykonanie projektu powykonawczego, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.	
83)	79	Niepodległości 62A	A-5	31.12.2026	Wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych	Zakres robót obejmuje: wymianę w mieszkaniach 3 pionów zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej, wymiana podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą, wymiana armatury przewodowej w piwnicach, wykonanie izolacji termicznej inst. c.w.u. i cyrkulacji, uziemnienie pionów wod.-kan., wykonanie projektu powykonawczego, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.	
84)	80	Niepodległości 88	A-5	31.12.2026	Kontynuacja wymiany pionów wodno-kanalizacyjnych	Zakres robót obejmuje: wymianę w mieszkaniach 4 pionów zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej, wymiana podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą, wymiana armatury przewodowej w piwnicach, wykonanie izolacji termicznej inst. c.w.u. i cyrkulacji, uziemnienie pionów wod.-kan., wykonanie projektu powykonawczego, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.	
85)	81	Niepodległości 90	A-5	31.12.2026	Wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych	Zakres robót obejmuje: wymianę w mieszkaniach 3 pionów zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej, wymiana podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą, wymiana armatury przewodowej w piwnicach, wykonanie izolacji termicznej inst. c.w.u. i cyrkulacji, uziemnienie pionów wod.-kan., wykonanie projektu powykonawczego, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.	
86)	82	Niepodległości 30	A-5	31.12.2026	Kontynuacja wymiany pionów wodno-kanalizacyjnych	Zakres robót obejmuje: wymianę w mieszkaniach 3 pionów zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej (kuchnia), wymiana podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą, wymiana armatury przewodowej w piwnicach, wykonanie izolacji termicznej inst. c.w.u. i cyrkulacji, uziemnienie pionów wod.-kan., wykonanie projektu powykonawczego (projekt do wglądu w Administracji nr 5), zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.	
87)	83	Wachowiaka 5	A-5	31.12.2026	Kontynuacja wymiany pionów wodno-kanalizacyjnych	Zakres robót obejmuje: wymianę w mieszkaniach 3 pionów zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej (kuchnia), wymiana podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą, wymiana armatury przewodowej w piwnicach, wykonanie izolacji termicznej inst. c.w.u. i cyrkulacji, uziemnienie pionów wod.-kan., wykonanie projektu powykonawczego, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.	
88)	84	Wachowiaka 7	A-5	31.12.2026	Kontynuacja wymiany pionów wodno-kanalizacyjnych	Zakres robót obejmuje: wymianę w mieszkaniach 2 pionów zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej (łazienka), wymiana podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą, wymiana armatury przewodowej w piwnicach, wykonanie izolacji termicznej inst. c.w.u. i cyrkulacji, uziemnienie pionów wod.-kan., wykonanie projektu powykonawczego, projekt do wglądu w Administracji nr 5, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.	
89)	85	Wachowiaka 9	A-5	31.12.2026	Kontynuacja wymiany pionów wodno-kanalizacyjnych	Zakres robót obejmuje: wymianę w mieszkaniach 4 pionów zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej (łazienki), wymiana podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą, wymiana armatury przewodowej w piwnicach, wykonanie izolacji termicznej inst. c.w.u. i cyrkulacji, uziemnienie pionów wod.-kan., wykonanie projektu powykonawczego, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.	
90)	86	Wachowiaka 11	A-5	termin rozpoczęcia:	realizacja robót po pozytywnej weryfikacji audytu remontowego oraz przyznaniu premii przez Bank Gospodarstwa Krajowego	Kontynuacja wymiany pionów wodno-kanalizacyjnych	Zakres robót obejmuje: wymianę w mieszkaniach 8 pionów zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej (kuchnia), wymiana podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą, wymiana armatury przewodowej w piwnicach, wykonanie izolacji termicznej inst. c.w.u. i cyrkulacji, uziemnienie pionów wod.-kan., wykonanie projektu powykonawczego, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.
				termin zakończenia:	do 31.12.2026		
91)	87	Wojska Polskiego 4	A-5	31.12.2026	Kontynuacja wymiany pionów wodno-kanalizacyjnych	Zakres robót obejmuje: wymianę w mieszkaniach 3 pionów zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej (kuchnia), wymiana podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą, wymiana armatury przewodowej w piwnicach, wykonanie izolacji termicznej inst. c.w.u. i cyrkulacji, uziemnienie pionów wod.-kan., wykonanie projektu powykonawczego, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.	
92)	88	Wojska Polskiego 9	A-5	termin rozpoczęcia:	realizacja robót po pozytywnej weryfikacji audytu remontowego oraz przyznaniu premii przez Bank Gospodarstwa Krajowego	Kontynuacja wymiany pionów wodno-kanalizacyjnych	Zakres robót obejmuje: wymianę w mieszkaniach 6 pionów zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej (1 pion łazienki i 5 pion kuchnia), wymiana podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą, wymiana armatury przewodowej w piwnicach, wykonanie izolacji termicznej inst. c.w.u. i cyrkulacji, uziemnienie pionów wod.-kan., wykonanie projektu powykonawczego, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.
				termin zakończenia:	do 31.12.2026		
93)	89	Wojska Polskiego 11	A-5	termin rozpoczęcia:	realizacja robót po pozytywnej weryfikacji audytu remontowego oraz przyznaniu premii przez Bank Gospodarstwa Krajowego	Kontynuacja wymiany pionów wodno-kanalizacyjnych	Zakres robót obejmuje: wymianę w mieszkaniach 4 pionów zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej (kuchnia), wymiana podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą, wymiana armatury przewodowej w piwnicach, wykonanie izolacji termicznej inst. c.w.u. i cyrkulacji, uziemnienie pionów wod.-kan., wykonanie projektu powykonawczego, projekt do wglądu w Administracji nr 5, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.
				termin zakończenia:	do 31.12.2026		