

WYKAZ ZADAŃ					
ZADANIE	Tytuł zadania	komórka organiz., której dot. przetarg	TERMIN REALIZACJI ROBÓT	Opis robót	Ogólny zakres robót remontowych oraz termomodernizacyjnych
1	2	3	4	5	6
OSIEDLE REJONOWE (A3)					
Pakość					
1	MOGILEŃSKA 37	A3	30.06.2025r.	Wymiana instalacji gazowej w budynku mieszkalnym	Zakres robót obejmuje : Demontaż instalacji gazowej w piwnicy oraz mieszkaniach, montaż nowej instalacji rozprowadzającej w piwnicy, montaż pionów na klatkach schodowych z rurociągów stalowych bezszwowych. Wykonanie podejść do gazomierzy, Wykonanie podejść do urządzeń gazowych w mieszkaniach z rurociągów miedzianych, podłączenie instalacji do odbiorników gazowych, wykonanie prób szczelności za i przed gazomierzem, uczestnictwo pracowników w nagazowaniu i odpowietrzeniu mieszkań przez Polską Spółkę Gazowniczą zgodnie z załączonym przedmiarem . Dokumentacja - do wglądu w Administracji.
DZIAŁ TECHNICZNY - Inowrocław (ZT)					
2	AL. M. KOPERNIKA 7 - siedziba Spółdzielni	ZT	* elewacja frontowa wraz z wymianą rynien, obróbkami blacharskimi na dachu budynku - nie później niż 1,5 miesiąca od podpisania umowy	Remontu elewacji ściany podłużnej (frontowej, zachodniej) oraz ściany szczytowej (południowej) wraz z wymianą rynien, obróbkami blacharskimi na dachu budynku siedziby Spółdzielni	Zakres robót obejmuje: odbicie głuchych i odparzonych tynków, przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, odgrzybienie ścian impregnatem grzybobójczym, uzupełnienie ubytków tynków, gruntowanie podłoża, przyklejenie warstwy siatki elewacyjnej, wykonanie tynku mineralnego cienkowarstwowego, dwukrotne malowanie elewacji zgodnie z kolorystyką, wykonanie tyku żywicznego na cokole, rozprowadzenie instalacji elektrycznej pod oświetlenie lamp i banerów, montaż 3 lamp elewacyjnych LED i 2 banerów zgodnie z projektem wizualizacji, wymiana instalacji odgromowej na ścianie szczytowej, wymianę obróbek blacharskich oraz rynien na dachu budynku, odtworzenie warstwy z papy termozgrzewalnej i powłoki Hydronylonowej na dachu,transport i utylizację materiału z rozbiórki. zgodnie z załączonym przedmiarem robót.
			* elewacja boczna - nie później niż 1 miesiąc od zakończenia realizacji zadania pn. „Dobudowa zewnętrznego szybu windowego wraz z dźwigiem osobowym oraz 5-letnią obsługą serwisową z robotami towarzyszącymi”		

WYKAZ WADIUM DLA POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

ZADANIE	Tytuł zadania	komórka organizacyjna, której dot. przetarg	Opis robót	WADIUM
1	2	3	4	5
OSIEDLA REJONOWE (A3)				
PAKOŚĆ				
1	MOGILEŃSKA 37	A3	Wymiana instalacji gazowej w budynku mieszkalnym	9 000
DZIAŁ TECHNICZNY - Inowrocław i Rejon				
2	AL. M. KOPERNIKA 7 - siedziba Spółdzielni	ZT	Remontu elewacji ściany podłużnej (frontowej, zachodniej) oraz ściany szczytowej (południowej) wraz z wymianą rynien, obróbkami blacharskimi na dachu budynku siedziby Spółdzielni	12 000
OGÓŁEM :				21 000