

Załącznik nr 3 do SIWZ

WYKAZ ZADAŃ						
Lp.	ZADANIE	Tytuł zadania	komórka organiz., której dot. przetarg	TERMIN REALIZACJI ROBÓT	Opis robót	Ogólny zakres robót remontowych oraz termomodernizacyjnych
1	2	3	2	3	4	3
OSIEDLE NOWE I TORUŃSKIE (A1) INOWROCŁAW - 3 ZADANIA						
1)	1N	Konopnickiej 25	A1	15.11.2026	Remont 9 szt. balkonów - logii	Zakres robót obejmuje: remont 9 szt. balkonów - zerwanie posadzki cementowej, wymiana obróbek blacharskich, ułożenie papy termozgrzewalnej PYE na oczyszczonym i zaimpregnowanym podłożu betonowym, wykonanie nowej posadzki betonowej, remont ekranów i balustrad, zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem.
2)	2N	Daszyńskiego 27	A1	15.11.2026	Remont 24 szt. balkonów-logii w pionach mieszkań w I i II klatce schodowej	Zakres robót obejmuje: remont balkonów - logii - zerwanie posadzki cementowej, wymiana obróbek blacharskich, ułożenie papy termozgrzewalnej PYE na oczyszczonym i zaimpregnowanym podłożu betonowym. Wykonanie nowej posadzki betonowej, remont ekranów i balustrad, zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem.
3)	3N	Wawrzyniaka 20 / zespół garaży numer 11/N-37/N	A1	15.11.2026	Naprawa pęknięć ścian	Zakres robót obejmuje: naprawa pękniętych ścian zewnętrznych zespołu garażowego, frezowanie bruzd pionowych , przygotowanie i montaż zbrojenia , zabetonowanie na zaprawą naprawczą, wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach wykonanie tynków zewnętrznych, wykonanie opaski betonowej betonowej, zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem.
OSIEDLE PIASTOWSKIE (A2) INOWROCŁAW - 33 ZADANIA						
4)	4S	Łokietka 41	A2	15.11.2026	Remont 3 szt. balkonów wraz z ekranami	Zakres robót obejmuje m.in.: 1. PŁYTY BALKONOWE: wycięcie pasa docieplenia ściany, zerwanie posadzki, izolacji wraz z obróbkami, wykonanie obróbek blacharskich, izolacji, posadzki betonowej, zabezpieczenie antykorozyjne elementów zakotwionych w posadzce, uzupełnienie docieplenia. 2. EKRANY (strona wewnętrzna i zewnętrzna): odbicie luźnych tynków, uzupełnienie tynków, przygotowanie podłoża, malowanie ścian preparatem UNI-Grunt, przyklejenie siatki, nałożenie tynku, malowanie powierzchni ekranu, zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem dla poszczególnych zadań.
5)	5S	Krzywoustego 33	A2	15.11.2026	Remont 2 płyt balkonowych i 5 ekranów balkonowych	
6)	6S	Mieszka I 16	A2	15.11.2026	Remont 1 szt. balkonu wraz z ekranem	
7)	7S	Długa 22A	A2	15.11.2026	Remont ekranów: 3 szt.	
8)	8S	Długa 38A	A2	15.11.2026	Remont 2 szt. balkonów wraz z ekranem	
9)	9S	Długa 44A	A2	15.11.2026	Remont 4 szt. balkonów wraz z ekranami	
10)	10S	Krzywoustego 10	A2	15.11.2026	Remont 1 szt. balkonu wraz z ekranem	
11)	11S	Krzywoustego 17A	A2	15.11.2026	Remont 4 szt. balkonów wraz z ekranami	
12)	12S	Krzywoustego 17	A2	15.11.2026	Remont 8 szt balkonów wraz z ekranami	
13)	13S	Łokietka 39	A2	15.11.2026	Remont 7 szt. balkonów wraz z ekranami	
14)	14S	Mieszka I 14	A2	15.11.2026	Remont 2 szt. balkonów wraz z ekranami	
15)	31S	Mieszka I 12	A2	15.11.2026	Remont 1 szt. balkonu wraz z ekranem	
16)	4N	Mieszka I 10	A2	15.11.2026	Remont 12 szt. balkonów wraz z ekranami	
17)	5N	Długa 32A	A2	15.11.2026	Remont 4 szt. balkonów wraz z ekranami	
18)	6N	Lipowa 57	A2	15.11.2026	Remont 1 szt. balkonu wraz z ekranem	
19)	7N	Lipowa 53	A2	15.11.2026	Remont 1 szt. balkonu wraz z ekranem	
20)	28S	Łokietka 7	A2	15.11.2026	Remont 6 szt. balkonów	Zakres robót obejmuje m.in.: PŁYTY BALKONOWE: wycięcie pasa docieplenia ściany, zerwanie posadzki, izolacji wraz z obróbkami, wykonanie obróbek blacharskich, izolacji, posadzki betonowej, zabezpieczenie antykorozyjne elementów zakotwionych w posadzce, uzupełnienie docieplenia, zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem dla poszczególnych zadań.
21)	8N	Marulewska 25	A2	15.11.2026	Remont 4 szt. balkonów	
22)	9N	Marulewska 21	A2	15.11.2026	Remont 4 szt. balkonów	
23)	10N	Marulewska 17	A2	15.11.2026	Remont 4 szt. balkonów	
24)	11N	Marulewska 13	A2	15.11.2026	Remont 4 szt. balkonów	
25)	12N	Łokietka 16	A2	15.11.2026	Remont 4 szt. balkonów	
26)	13N	Łokietka 15	A2	15.11.2026	Remont 8 szt. balkonów	
27)	14N	Łokietka 14	A2	15.11.2026	Remont 4 szt. balkonów	
28)	15N	Łokietka 13	A2	15.11.2026	Remont 8 szt. balkonów	
29)	16N	Łokietka 11	A2	15.11.2026	Remont 8 szt. balkonów	
30)	17N	Łokietka 10	A2	15.11.2026	Remont 8 szt. balkonów	
31)	18N	Łokietka 8	A2	15.11.2026	Remont 8 szt. balkonów	
32)	19N	Łokietka 9	A2	15.11.2026	Remont 8 szt. balkonów	
33)	20N	Łokietka 6	A2	15.11.2026	Remont 8 szt. balkonów	
34)	21N	Łokietka 4	A2	15.11.2026	Remont 8 szt. balkonów	

35)	2	Marulewska 7 - lokal własny (pawilon)	A2	31.12.2026	Remont łazienki z wydzieleniem miejsca na natrysk dla pracownik gospodarczych	Zakres prac obejmuje: wykonanie remontu tynków, ścian i sufitu, gruntowanie powierzchni tynków, malowanie ścian i sufitu, płytkowanie ścian oraz posadzki, montaż ściany działowej z płyt gipsu, osadzenie drzwi 1 kpl., wymiana muszli ustępowej wraz z podejściem kanałizacyjnym i wodnym, montaż elektrycznego podgrzewacza pojemnościowego wody o poj. 40 l., montaż natrysku wraz z brodzikiem, zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem.
36)	3	Krzywoustego 10	A2	31.08.2026	Remont wejść do 6 klatek schodowych z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz starszych - podjazdy, poręcze, dojście do śmietnika itp.	Zakres prac obejmuje: wykonanie pochylni w wejściach do każdej klatki od I-VI, rozbórka schodów i podestu wejściowego montaż poręczy na schodach i pochylniach, wymiana drzwi wejściowych do klatek, wymiana zadaszeri i zabudów wejść. Remont nawierzchni schodów zewnętrznych w strefie dojść do budynku. Rozbórka części chodnika w miejscach projektowanej pochylni, a także odzworzenie elewacji w miejscach remontowanych wejść. Wymiana nawierzchni chodnika do śmietnika oraz zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem. Prace należy wykonać w oparciu o opracowany audyt dostępności stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ, dokumentacja budowlaną do wglądu oraz zgodnie z rządowym programem Dostępność Plus. Wykonawca powinien uwzględnić prowadzenie prac przy czynnym obiekcie budowlanym. Po stronie wykonawcy leży wygrodzenie i zabezpieczenie terenu robót.
OSIEDLA REJONOWE (A3) - 5 ZADAŃ						
Pakość						
37)	34S	Mogileńska 47	A3	30.09.2026	Kontynuacja remontu balkonów w II kl.sch. 10 szt.	Zakres robót obejmuje: zerwanie posadzki betonowej wraz z obróbką blacharską, demontaż balustrad balkonowych wraz z ekranami, wykonanie nowej obróbki blacharskiej wraz z izolacją przeciwwilgociową, wykonanie nowej posadzki betonowej na płycie balkonowej, skucie luźnych starych tynków oraz wykonanie nowych na spodach balkonowych, wtopienie siatki, wykonanie tynku cienkowarstwowego, malowanie farbą silikonową spodów i ekranów, malowanie farbą podkładową - antykorozyjną oraz olejną elementów metalowych konstrukcji ekranu, poręczy i balustrad, montaż nowych balustrad balkonowych wypełnionych płytami z poliwęglanu, zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem.
Kruszwica						
38)	22N	Wiejska 46	A3	15.11.2026 r.	Remont 10 szt. balkonów w pionach mieszkań	Zakres robót obejmuje: remont balkonów zgodnie z projektem dostępnym w Administracji Osiedli Rejonowych nr 3 oraz zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem.
39)	23N	Kujawska 29	A3	15.11.2026 r.	Remont 30 szt. balkonów w pionach mieszkań	Zakres robót obejmuje: remont balkonów - zerwanie posadzki cementowej, wymiana obróbek blacharskich, ułożenie papy termozgrzewalnej PYE na oczyszczonym i zaimpregnowanym podłożu betonowym, wykonanie nowej posadzki betonowej, zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem.
40)	24N	Kujawska 35	A3	15.11.2026 r.	Remont 25 szt. balkonów w pionach mieszkań	Zakres robót obejmuje: remont balkonów - zerwanie posadzki cementowej, wymiana obróbek blacharskich, ułożenie papy termozgrzewalnej PYE na oczyszczonym i zaimpregnowanym podłożu betonowym, wykonanie nowej posadzki betonowej, zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem.
Gniewkowo						
41)	25N	Dreckiego 9	A3	15.11.2026 r.	Remont 25 szt. balkonów w pionach mieszkań	Zakres robót obejmuje: remont balkonów zgodnie z projektem dostępnym w Administracji Osiedli Rejonowych nr 3 oraz zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem.
OSIEDLE RĄBIN (A4) INOWROCŁAW - 32 ZADANIA						
42)	5	T. Chęsego 4	A4	30.09.2026	Remont balkonów - 3 szt.	Zakres robót obejmuje: remont 3 pojedynczych balkonów - zerwanie posadzki, wymiana obróbek blacharskich, ułożenie papy termozgrzewalnej na oczyszczonym i zaimpregnowanym podłożu betonowym, wykonanie nowej posadzki betonowej, remont ekranów i balustrad, zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem robót.
43)	26N	Kielbasiewicza 6	A4	15.11.2026	Remont balkonów - 4 szt. [pojedyncze 32, 35 (parter, I p.), 12, 15 (III, IV p.)]	Zakres robót obejmuje: remont 4 balkonów pojedynczych - zerwanie posadzki cementowej, wymiana obróbek blacharskich, ułożenie papy termozgrzewalnej PYE na oczyszczonym i zaimpregnowanym podłożu betonowym, wykonanie nowej posadzki betonowej, remont ekranów i balustrad, zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem robót.
44)	27N	Wojska Polskiego 15	A4	15.11.2026	Remont balkonów 10 szt. w 2 pionach (mieszkania nr: 33, 36, 39, 42, 45, 46, 49, 52, 55, 58)	Zakres robót obejmuje: remont 10 balkonów - zerwanie posadzki cementowej, wymiana obróbek blacharskich, ułożenie papy termozgrzewalnej PYE na oczyszczonym i zaimpregnowanym podłożu betonowym, wykonanie nowej posadzki betonowej, remont ekranów i balustrad, zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem robót.
45)	28N	Gruszczyńskiego 8	A4	15.11.2026	Remont balkonów 10 szt. pojedynczych (mieszkania nr : 10, 30, 40, 39, 49, 70, 54, 56, 63, 65)	Zakres robót obejmuje: remont 10 balkonów pojedynczych - zerwanie posadzki cementowej, wymiana obróbek blacharskich, ułożenie papy termozgrzewalnej PYE na oczyszczonym i zaimpregnowanym podłożu betonowym, wykonanie nowej posadzki betonowej, remont ekranów i balustrad, zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem robót.
46)	29N	Szarych Szeregów 19	A4	15.11.2026	Remont balkonów 4 szt. w pionie od 1 piętra do 4 piętra (mieszkania nr: 6, 9, 12, 15)	Zakres robót obejmuje: remont 4 balkonów - zerwanie posadzki cementowej, wymiana obróbek blacharskich, ułożenie papy termozgrzewalnej PYE na oczyszczonym i zaimpregnowanym podłożu betonowym, wykonanie nowej posadzki betonowej, remont ekranów i balustrad, zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem robót.
47)	30N	Szarych Szeregów 12	A4	15.11.2026	Remont balkonów 10 szt. pojedynczych (mieszkalnia nr: 11, 15, 19 (pion) 2, 4 i 20, 40, 50, 59, 60)	Zakres robót obejmuje: remont 10 balkonów pojedynczych - zerwanie posadzki cementowej, wymiana obróbek blacharskich, ułożenie papy termozgrzewalnej PYE na oczyszczonym i zaimpregnowanym podłożu betonowym, wykonanie nowej posadzki betonowej, remont ekranów i balustrad, zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem robót.
48)	31N	Wojska Polskiego 37	A4	15.11.2026	Remont balkonów 31 szt. w pionach (mieszkania nr: 3, 6, 9, 12, 15, 16, 19, 22, 25, 28, 21, 24, 27, 30, od 18 do 45, 29 oraz remont jednej balustrady balkonu w mieszkaniu nr 6)	Zakres robót obejmuje: remont 31 szt.balkonów w pionach i pojedynczych - zerwanie posadzki cementowej, wymiana obróbek blacharskich, ułożenie papy termozgrzewalnej PYE na oczyszczonym i zaimpregnowanym podłożu betonowym, wykonanie nowej posadzki betonowej, remont ekranów i balustrad, zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem robót.
49)	32N	Gruszczyńskiego 2	A4	15.11.2026	Remont balkonów 30 szt. w 6 pionach (mieszkania nr: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 52, 54, 56, 58, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 62, 64, 66, 68, 70, 71, 73, 75, 77, 79)	Zakres robót obejmuje: remont 30 szt balkonów - zerwanie posadzki cementowej, wymiana obróbek blacharskich, ułożenie papy termozgrzewalnej PYE na oczyszczonym i zaimpregnowanym podłożu betonowym, wykonanie nowej posadzki betonowej, remont ekranów i balustrad, zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem robót.
50)	33N	800-lecia 3	A4	15.11.2026	Remont balkonów 8 szt. w 2 pionach (mieszkania nr: 32, 34, 36, 38, 39, 41, 43, 45)	Zakres robót obejmuje: remont 8 szt balkonów - zerwanie posadzki cementowej, wymiana obróbek blacharskich, ułożenie papy termozgrzewalnej PYE na oczyszczonym i zaimpregnowanym podłożu betonowym. Wykonanie nowej posadzki betonowej, remont ekranów i balustrad, zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem robót.
51)	34N	Wojska Polskiego 51	A4	15.11.2026	Remont balkonów 10 szt. w 2 pionach [mieszkania nr: 1, 3, 5, 7, 31, 33, 35, 37, 39 i 12 (parter)]	Zakres robót obejmuje: remont 10 szt balkonów - zerwanie posadzki cementowej, wymiana obróbek blacharskich, ułożenie papy termozgrzewalnej PYE na oczyszczonym i zaimpregnowanym podłożu betonowym. Wykonanie nowej posadzki betonowej, remont ekranów i balustrad, zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem robót.
52)	35N	800-lecia 4	A4	15.11.2026	Remont wejścia (wiatrolapu) do 1 klatki schodowej	Zakres robót obejmuje: remont wejść do klatek - wiatrolapów, zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem robót.
53)	36N	800-lecia 8	A4	15.11.2026	Remont wejścia (wiatrolapu) do 1 klatki schodowej	Zakres robót obejmuje: remont wejść do klatek - wiatrolapów, zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem robót.

54)	37N	800-lecia 6	A4	15.11.2026	Remont wejścia (wiatrolapu) do 1 klatki schodowej	Zakres robót obejmuje: remont wejść do klatek - wiatrolapów, zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem robót.
55)	38N	800-lecia 10	A4	15.11.2026	Remont wejść (wiatrolapów) do czterech klatek schodowych	Zakres robót obejmuje: remont wejść (wiatrolapów) do czterech klatek schodowych, zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem robót.
56)	39N	800-lecia 16	A4	15.11.2026	Remont wejścia (wiatrolapu) do klatki schodowej	Zakres robót obejmuje: remont wejść do klatek - wiatrolapów + opaska betonowa, zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem robót.
57)	40N	Wojska Polskiego 37	A4	15.11.2026	Remont wejścia (wiatrolapu) do 3 klatki schodowej	Zakres robót obejmuje: Remont wejść do klatek - wiatrolapów, zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem robót.
58)	41N	59 Pułku Piechoty 5	A4	15.11.2026	Remont wejść (wiatrolapów) do jedenastu klatek schodowych	Zakres robót obejmuje: remont wejść do klatek - wiatrolapów, zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem robót.
59)	42N	Emilii Plater 8	A4	15.11.2026	Remont balkonów 10 szt. w 2 pionach (mieszkania nr: 45, 48, 51, 54, 57, 47, 50, 53, 56, 59)	Zakres robót obejmuje: remont 10 szt. balkonów - zerwanie posadzki cementowej, wymiana obróbek blacharskich, ułożenie papy termozgrzewalnej PYE na oczyszczonym i zaimpregnowanym podłożu betonowym, wykonanie nowej posadzki betonowej, remont ekranów i balustrad, zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem robót.
60)	43N	Gruszczyńskiego 6	A4	15.11.2026	Remont 30 szt. balkonów i 10 logii	Zakres robót obejmuje: remont 30 szt. balkonów i 10 logii - zerwanie posadzki cementowej, wymiana obróbek blacharskich, ułożenie papy termozgrzewalnej PYE na oczyszczonym i zaimpregnowanym podłożu betonowym, wykonanie nowej posadzki betonowej, remont ekranów i balustrad, zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem robót.
61)	44N	Jaworskiej 14	A4	15.11.2026	Remont balkonów 5 szt. w pionie (mieszkania nr: 1, 3, 5, 7, 9)	Zakres robót obejmuje: remont 5 szt balkonów - zerwanie posadzki cementowej, wymiana obróbek blacharskich, ułożenie papy termozgrzewalnej PYE na oczyszczonym i zaimpregnowanym podłożu betonowym, wykonanie nowej posadzki betonowej, remont ekranów i balustrad, zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem robót.
62)	45N	Wojska Polskiego 49	A4	15.11.2026	Remont logii 5 szt. w pionie (mieszkania nr: 11, 13, 15, 17, 19)	Zakres robót obejmuje: remont 5 logii - zerwanie posadzki cementowej, wymiana obróbek blacharskich, ułożenie papy termozgrzewalnej PYE na oczyszczonym i zaimpregnowanym podłożu betonowym, wykonanie nowej posadzki betonowej, remont ekranów i balustrad, zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem robót.
63)	46N	Kielbasiewicza 11	A4	15.11.2026	Remont balkonów 10 szt. w pionach (mieszkania nr: 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 19)	Zakres robót obejmuje: remont 10 szt. balkonów - zerwanie posadzki cementowej, wymiana obróbek blacharskich, ułożenie papy termozgrzewalnej PYE na oczyszczonym i zaimpregnowanym podłożu betonowym. Wykonanie nowej posadzki betonowej, remont ekranów i balustrad, zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem robót.
64)	47N	Kielbasiewicza 12	A4	15.11.2026	Remont balkonów 20 szt. w pionach [mieszkania nr: (32,34), (41,43,49), (51,53,55,57,59), (61,63,65,67,69), (62,64,66,68,70)]	Zakres robót obejmuje: Remont 20 szt. balkonów pojedynczych - zerwanie posadzki cementowej, wymiana obróbek blacharskich, ułożenie papy termozgrzewalnej PYE na oczyszczonym i zaimpregnowanym podłożu betonowym, wykonanie nowej posadzki betonowej, remont ekranów i balustrad, zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem robót.
65)	48N	Błażka 4	A4	15.11.2026	Remont 4 szt. płyt balkonowych w lokalach mieszkalnych nr 35 (IIp), 88, 90 (IIIp i IVp) i 107 (IIIp)	Zakres robót obejmuje: remont 4 szt. balkonów pojedynczych - zerwanie posadzki cementowej, wymiana obróbek blacharskich, ułożenie papy termozgrzewalnej PYE na oczyszczonym i zaimpregnowanym podłożu betonowym, wykonanie nowej posadzki betonowej, zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem robót.
66)	49N	Błażka 2	A4	15.11.2026	Remont 4 szt. płyt balkonowych w lokalach mieszkalnych nr 9 i 90 (IVp), 51, 62 (parter)	Zakres robót obejmuje: remont 4 szt. balkonów pojedynczych - zerwanie posadzki cementowej, wymiana obróbek blacharskich, ułożenie papy termozgrzewalnej PYE na oczyszczonym i zaimpregnowanym podłożu betonowym, wykonanie nowej posadzki betonowej, zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem robót.
67)	50N	Kielbasiewicza 4	A4	15.11.2026	Remont balkonów 10 szt. w pionach (mieszkania nr: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20)	Zakres robót obejmuje: remont 10 szt. balkonów - zerwanie posadzki cementowej, wymiana obróbek blacharskich, ułożenie papy termozgrzewalnej PYE na oczyszczonym i zaimpregnowanym podłożu betonowym, wykonanie nowej posadzki betonowej, remont ekranów i balustrad, zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem robót.
68)	51N	Szarych Szeregów 13	A4	15.11.2026	Remont balkonów 6 szt. w pionach [mieszkania nr: 1, 3, 5, 7, 9 i 11 (parter)]	Zakres robót obejmuje: remont 6 szt. balkonów - zerwanie posadzki cementowej, wymiana obróbek blacharskich, ułożenie papy termozgrzewalnej PYE na oczyszczonym i zaimpregnowanym podłożu betonowym, wykonanie nowej posadzki betonowej, remont ekranów i balustrad, zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem robót.
69)	52N	Wojska Polskiego 23	A4	15.11.2026	Remont balkonów 10 szt. w pionach [mieszkania nr: 1, 4, 7, 16 (parter); 17 i 20 (Ip - IIp); 18, 21, 37, 30 (w pionie)]	Zakres robót obejmuje: Remont 10 szt. balkonów - zerwanie posadzki cementowej, wymiana obróbek blacharskich, ułożenie papy termozgrzewalnej PYE na oczyszczonym i zaimpregnowanym podłożu betonowym, wykonanie nowej posadzki betonowej, remont ekranów i balustrad, zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem robót.
70)	53N	Szarych Szeregów 16	A4	15.11.2026	Remont balkonów 5 szt. w pionie (mieszkania nr: 41, 43, 45, 47, 49)	Zakres robót obejmuje: remont 6 szt. balkonów - zerwanie posadzki cementowej, wymiana obróbek blacharskich, ułożenie papy termozgrzewalnej PYE na oczyszczonym i zaimpregnowanym podłożu betonowym, wykonanie nowej posadzki betonowej, remont ekranów i balustrad, zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem robót.
71)	54N	Wojska Polskiego 21	A4	15.11.2026	Remont balkonów 6 szt. w pionie [mieszkania nr: 16, 19, 22, 25, 18 (parter) i 30 (IVp) - bez I,II,III piętra]	Zakres robót obejmuje: remont 5 szt. balkonów - zerwanie posadzki cementowej, wymiana obróbek blacharskich, ułożenie papy termozgrzewalnej PYE na oczyszczonym i zaimpregnowanym podłożu betonowym, wykonanie nowej posadzki betonowej, remont ekranów i balustrad, zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem robót.
72)	55N	Wojska Polskiego 17	A4	15.11.2026	Remont balkonów 10 szt. w pionie [mieszkania nr: 1, 4, 7, 10, 13; 5 i 8 (I-IIp); 23, 26, 29 (II,III,IVp)]	Zakres robót obejmuje: remont 10 szt. balkonów - zerwanie posadzki cementowej, wymiana obróbek blacharskich, ułożenie papy termozgrzewalnej PYE na oczyszczonym i zaimpregnowanym podłożu betonowym, wykonanie nowej posadzki betonowej, remont ekranów i balustrad, zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem robót.
73)	56N	Wojska Polskiego 19	A4	15.11.2026	Remont balkonów 8 szt. pojedyncze [mieszkania nr: 15 (IVp); 27 i 30 (II-IVp); pion mieszkań 31, 34, 37, 40, 43 (5 szt.)]	Zakres robót obejmuje: remont 8 szt. balkonów - zerwanie posadzki cementowej, wymiana obróbek blacharskich, ułożenie papy termozgrzewalnej PYE na oczyszczonym i zaimpregnowanym podłożu betonowym, wykonanie nowej posadzki betonowej, remont ekranów i balustrad, zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem robót.
OSIEDLE RABIN (A5) INOWROCŁAW - 2 ZADANIA						
74)	57N	Niepodległości 60	A5	15.11.2026	Remont logii balkonu 5 szt. w pionie (od parteru do 4 piętra)	Zakres robót obejmuje: remont balkonów w 2 budynkach mieszkalnych - zerwanie posadzki, wymiana obróbek blacharskich, ułożenie papy termozgrzewalnej na oczyszczonym i zaimpregnowanym podłożu betonowym. Wykonanie nowej posadzki betonowej, remont ekranów i ścian - wymagane podanie ceny jednostkowej brutto dla każdego rodzaju balkonu wg załączonych przedmiarów robót (ilość remontowanych balkonów do wysokości zaplanowanych środków, zgodnie z załączonymi do SIWZ przedmiarami robót dla poszczególnych zadań.
75)	58N	Niepodległości 92	A5	15.11.2026	Remont logii balkonu 5 szt. w pionie (od parteru do 4 piętra)	