
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI : al. Kleeberga 1, 88-100 Inowrocław, dz. nr 1/19
BRANŻA : Budowlana

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Wykonawca robót powinien przed wykonaniem wyceny prac dokonać wizji lokalnej w terenie celem zapoznania się ze specyfiką oraz za kresem prowadzonych robót.

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek niejasności bądź w przypadku zauważenia błędów w dokumentacji przedmiarowej, wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie inwestora.

UWAGA: Powyższy przedmiar robót stanowi element pomocniczy. W trakcie wyceny prac budowlanych, należy brać pod uwagę całość dokumentacji projektowej.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Szyb windowy			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2m2 - okna	m ²		
d.1.	0354-05				
1	okno parter	2.58*1.14	m ²	2.941	
				RAZEM	2.941
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 - okna	szt		
d.1.	0354-04				
1	okno piętro	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych	m		
d.1.	0354-12				
1	okno piętro	1.05*2	m	2.100	
	okno parter	2.58	m	2.580	
				RAZEM	4.680
4	KNR 4-01	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety	m ²		
d.1.	0535-08				
1	okno piętro	1.05*2*0.25	m ²	0.525	
	okno parter	2.58*0.25	m ²	0.645	
				RAZEM	1.170
5	KNR 4-01	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m ³		
d.1.	0329-03				
1	parter	1.1*1.0*0.18	m ³	0.198	
	piętro	0.97*1.1*0.18	m ³	0.192	
				RAZEM	0.390
6	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1.	0304-02				
1	parter	(2.58-1.1)*1.14*0.18	m ³	0.304	
	piętro	1.05*1.66*0.18	m ³	0.314	
				RAZEM	0.618
7	KNR-W 4-	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
d.1.	01r97 0812-				
1	05	3.5*3.5	m ²	12.250	
				RAZEM	12.250
8	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm	m ³		
d.1.	0212-02				
1		3.5*3.5*0.2	m ³	2.450	
				RAZEM	2.450
9	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m ³		
d.1.	1103-04				
1		6.32	m ³	6.320	
				RAZEM	6.320
10	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości	m ³		
d.1.	1103-05	Krotność = 9			
1		6.32	m ³	6.320	
				RAZEM	6.320
11		Oплата - Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 sierpnia 2023r w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska w roku 2024 - gleba i ziemia	t		
d.1.		6.32*1.8	t	11.376	
1				RAZEM	11.376
1.2		Roboty ziemne			
12	KNR 2-01	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km	m ³		
d.1.	0206-01	1.5*2.88*3.43	m ³	14.818	
2				RAZEM	14.818
13	KNR 2-01	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowyladowczymi 15-20t na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych	m ³		
d.1.	0214-01	Krotność = 18			
2		1.5*2.88*3.43	m ³	14.818	
				RAZEM	14.818

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 2-01	Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruncie kategorii I-III	m ²		
d.1.	0506-01				
2		2.88*3.43	m ²	9.878	
				RAZEM	9.878
1.3		Stan zerowy, fundamenty			
15	KNR-W 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m ³		
d.1.	1101-03	0.1*2.88*3.43	m ³	0.988	
3				RAZEM	0.988
16	KNNR 2	Deskowanie betonowych lub żelbetowych stóp i płyt fundamentowych	m ²		
d.1.	0101-02				
3		0.3*(2.78*2+3.23)	m ²	2.637	
				RAZEM	2.637
17	KNNR 2	Betonowanie zbrojonych płyt fundamentowych w deskowaniu tradycyjnym Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30)W8	m ³		
d.1.	0107-03				
3		0.3*2.78*3.23	m ³	2.694	
				RAZEM	2.694
18	KNNR 2	Deskowanie betonowych lub żelbetowych ścian prostych	m ²		
d.1.	0101-03				
3		1.13*(2.28*2+2.23+1.8*2+1.75*2)	m ²	15.696	
				RAZEM	15.696
19	KNNR 2	Betonowanie zbrojonych ścian prostych w deskowaniu tradycyjnym	m ³		
d.1.	0107-04				
3		1.13*0.24*(2.28*2+1.75)	m ³	1.711	
				RAZEM	1.711
20	KNNR 2	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o średnicy do 14mm	t		
d.1.	0104-04				
3		(85.8+85.8)/1000	t	0.172	
		(102.99+102)/1000	t	0.205	
				RAZEM	0.377
21	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe asfaltowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²		
d.1.	0603-09				
3		1.13*(2.28*2+2.23)	m ²	7.673	
				RAZEM	7.673
22	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe asfaltowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad jedną	m ²		
d.1.	0603-10				
3		1.13*(2.28*2+2.23)	m ²	7.673	
				RAZEM	7.673
23	KNR K-33	Przyklejenie płyt z polistyrenu ekstrudowanego gr 10cm do ścian	m ²		
d.1.	0103-01				
3		1.13*(2.28*2+2.23)	m ²	7.673	
				RAZEM	7.673
24	KNR 9-15	Ochrona pionowa ścian fundamentowych betonowych folią kubelkową	m ²		
d.1.	0501-01				
3		1.13*(2.28*2+2.23)	m ²	7.673	
				RAZEM	7.673
25	KNR AT-06	Załadunek ładowarką kołową 1,25 m ³ , wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku I - Dostawa materiału na zasypkę	m ³		
d.1.	0104-01	1.5*2.88*3.43	m ³	14.818	
3		-(0.988+2.694+1.13*2.38*2.43)	m ³	-10.217	
				RAZEM	4.601
26	KNR 2-01	Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach gruntem kategorii I-III z zagęszczeniem ubijakami ręcznymi: analogia	m ³		
d.1.	0504-01				
3		1.5*2.88*3.43	m ³	14.818	
		-(0.988+2.694+1.13*2.38*2.43)	m ³	-10.217	
				RAZEM	4.601
1.4		Konstrukcja nadziemna			
27	KNR-W 2-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości ponad 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego (do 1 m ³ w jednym miejscu)	m ²		
d.1.	0109-01 z.sz.				
4	r 03 5.7.				
9907-03		(1.8*2+1.75)*(2.95+3.26+1.26+0.34)	m ²	41.784	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	41.784
28	KNR AT-17	Wiercenie techniką diamentową w betonie zbrojonym otworów o głębokości do 40cm	cm		
d.1.	0101-01				
4		40*4	cm	160.000	
				RAZEM	160.000
29	KNR K-59	Montaż pręta stalowego M16 dotworach w elementach konstrukcyjnych	szt		
d.1.	0102-04				
4		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
30	KNNR 2	Deskowanie betonowych lub żelbetowych belek, podciągów i wieńców	m ²		
d.1.	0101-05				
4					
	belka nad- prożowa	0.24*2*1.75*2	m ²	1.680	
	belka w ścia- nie	0.24*((1.75+2.23)*2+(2.04*2+2.28*2)*2)	m ²	6.058	
				RAZEM	7.738
31	KNNR 2	Betonowanie zbrojonych belek, podciągów i wieńców w deskowaniu tradycyj- nym	m ³		
d.1.	0107-06				
4					
	belka nad- prożowa	0.24*0.24*2.23*2	m ³	0.257	
	belka w ścia- nie	0.24*0.24*(1.8*2+2.23)*2	m ³	0.672	
				RAZEM	0.929
32	KNNR 2	Deskowanie betonowych lub żelbetowych słupów prostokątnych	m ²		
d.1.	0101-04				
4		0.24*2*4*(2.95+3.26+1.26)	m ²	14.342	
				RAZEM	14.342
33	KNNR 2	Betonowanie zbrojonych słupów prostokątnych w deskowaniu tradycyjnym	m ³		
d.1.	0107-05				
4		0.24*0.24*(2.95+3.26+1.26)*4	m ³	1.721	
				RAZEM	1.721
34	KNNR 2	Deskowanie betonowych lub żelbetowych płyt stropowych i dachowych	m ²		
d.1.	0101-07				
4					
		1.75*2.04	m ²	3.570	
		0.2*(2.28*2+2.23*2)	m ²	1.804	
				RAZEM	5.374
35	KNNR 2	Betonowanie zbrojonych płyt stropowych w deskowaniu tradycyjnym	m ³		
d.1.	0107-07				
4		0.2*2.23*2.28	m ³	1.017	
				RAZEM	1.017
36	KNNR 2	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowany- mi o średnicy do 14mm	t		
d.1.	0104-04				
4		(19.99+20.35+82.46+19.99+20.35+96.2+106.75)/1000	t	0.366	
				RAZEM	0.366
1.5		Pokrycie dachu i roboty elewacyjne			
37	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków przez przyklejenie płyt styropianowych - attyka	m ²		
d.1.	2612-01				
5		0.34*(2.04*2+1.75)	m ²	1.982	
				RAZEM	1.982
38	KNR-W 2-02	Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropiano- wych ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji - styropapa gr 20cm	m ²		
d.1.	0608-03				
5		2.03*1.75	m ²	3.553	
				RAZEM	3.553
39	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą samoprzylepną jednowarstwowe	m ²		
d.1.	0504-01				
5					
		2.03*1.75	m ²	3.553	
		0.14*(2.03+1.75+2.03)	m ²	0.813	
		0.39*(1.75+2.44*2)	m ²	2.586	
				RAZEM	6.952
40	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m ²		
d.1.	0504-01				
5					
		2.03*1.75	m ²	3.553	
		0.14*(2.03+1.75+2.03)	m ²	0.813	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.39*(1.75+2.44*2)	m ²	2.586	
				RAZEM	6.952
41	KNR 2-22	Obróbka z płyty OSB pod obróbkę blacharską	m ²		
d.1.	0601-06				
5		0.58*(2.25*2+2.62)	m ²	4.130	
				RAZEM	4.130
42	KNR-W 2-02	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m ²		
d.1.	0514-02				
5		0.68*(2.25*2+2.62)	m ²	4.842	
				RAZEM	4.842
43	KNR 0-23	Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi	m		
d.1.	2612-09				
5		2.28*2+2.23	m	6.790	
				RAZEM	6.790
44	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków przez przyklejenie płyt styropianowych	m ²		
d.1.	2612-01				
5		(2.28*2+2.23)*8.49	m ²	57.647	
				RAZEM	57.647
45	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi	m		
d.1.	2612-08				
5		8.49*2	m	16.980	
				RAZEM	16.980
46	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi przymocowanymi za pomocą dybli plastikowych	szt		
d.1.	2612-03				
5		57.647*4	szt	230.588	
				RAZEM	230.588
47	KNR 0-23	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi	m ²		
d.1.	2612-06				
5		8.49*(2.44*2+2.54)	m ²	62.996	
				RAZEM	62.996
48	KNR 0-23	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
d.1.	0931-01				
5		8.49*(2.44*2+2.54)	m ²	62.996	
				RAZEM	62.996
49	KNR 0-23	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m ²		
d.1.	0931-02				
5		8.49*(2.44*2+2.54)	m ²	62.996	
				RAZEM	62.996
50	KNR K-33	Uzupełnienie na przygotowanym podłożu tynków zewnętrznych	m ²		
d.1.	0113-01				
5		8.5*2*0.5	m ²	8.500	
				RAZEM	8.500
51	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłe tynków zewnętrznych elewacyjną farbą silikonową z dodatkiem roztworu hamującego rozwój grzybów i alg (malowanie szybu oraz odtworzenie napisu adresowego na ścianie)	m ²		
d.1.	1501-05				
5		poz.47+poz.50+20	m ²	91.496	
				RAZEM	91.496
1.6		Roboty wykończeniowe, towarzyszące wewnętrznym			
52	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m ² na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m ²		
d.1.	0711-02				
6		2.58*1.14-1.0*1.1	m ²	1.841	
	okno parter	1.05*1.66	m ²	1.743	
	okno piętrowe				
				RAZEM	3.584
53	KNR 4-01	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów (ścian) z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi	m		
d.1.	0707-05				
6		(1.1+2.1*2)*2	m	10.600	
				RAZEM	10.600
54	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m ²		
d.1.	2011-05				
6		2.58*1.14-1.0*1.1	m ²	1.841	
	okno parter	1.05*1.66	m ²	1.743	
	okno piętrowe				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(1.1+2.1*2)*2*0.5	m ²	5.300	
				RAZEM	8.884
55	KNR 4-01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.	1204-02				
6	okno parter	2.58*1.14-1.0*1.1	m ²	1.841	
	okno piętro	1.05*1.66	m ²	1.743	
		(1.1+2.1*2)*2*0.5	m ²	5.300	
				RAZEM	8.884
56	KNR 4-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m ²		
d.1.	0803-02				
6		0.3*1.1*2	m ²	0.660	
				RAZEM	0.660
57	KNR 4-01	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5,0m2 w jednym miejscu	m ²		
d.1.	0809-05				
6		0.3*1.1*2	m ²	0.660	
				RAZEM	0.660
58		Wykonanie szczelnych zabezpieczeń przeciwpyłowych, oddzielających prace budowlane od funkcjonujących pomieszczeń przychodni (np. ścianki wydzielające z płyty OSB)	kpl		
d.1.					
6		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
1.7		Roboty wykończeniowe, towarzyszące zewnętrzne			
59	KNR 2-31	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie	m ²		
d.1.	0104-01				
7		3.5*3.5-2.54*2.44	m ²	6.052	
				RAZEM	6.052
60	KNR 2-31	Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm	m ²		
d.1.	0104-02				
7		Krotność = 20 3.5*3.5-2.54*2.44	m ²	6.052	
				RAZEM	6.052
61	KNR 2-31	Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm	m ²		
d.1.	0109-03				
7		3.5*3.5-2.54*2.44	m ²	6.052	
				RAZEM	6.052
62	KNR 2-31	Podbudowy betonowe bez dylatacji - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm	m ²		
d.1.	0109-04				
7		Krotność = -2 3.5*3.5-2.54*2.44	m ²	6.052	
				RAZEM	6.052
63	KNR 2-31	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m ²		
d.1.	0105-05				
7		3.5*3.5-2.54*2.44	m ²	6.052	
				RAZEM	6.052
64	KNR 2-31	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm	m ²		
d.1.	0105-06				
7		3.5*3.5-2.54*2.44	m ²	6.052	
				RAZEM	6.052
65	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej układane na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1.	0511-03				
7		3.5*3.5-2.54*2.44	m ²	6.052	
				RAZEM	6.052
66		Dostosowanie zadaszenia kolidującego z szybem windowym	kpl		
d.1.					
7		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
67		Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl		
d.1.					
7		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Przychodnia			
68	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 - drzwi	szt		
d.2	0354-04				
	drzwi piętro	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
69	KNR 4-01 d.2 0336-07	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.3*2	m m	 2.600	
				RAZEM	2.600
70	KNR 4-01 d.2 0346-04	Wykucie gniazd o głębokości 2 cegieł dla belek stalowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 2	gniaz- do gniaz- do	2.000	
				RAZEM	2.000
71	KNR 19-01 d.2 0203-17	Betonowanie stopni, słupków, poduszek 0.18*0.1*0.05*2	m ³ m ³	 0.002	
				RAZEM	0.002
72	KNR 19-01 d.2 0319-09 C80	Założenie belek stalowych 8.64*1.3*2	kg kg	 22.464	
				RAZEM	22.464
73	KNR 19-01 d.2 0203-17	Uzupełnienie przestrzeni zaprawą CX15 0.18*0.2*1.3	m ³ m ³	 0.047	
				RAZEM	0.047
74	KNR 4-01 d.2 0329-03 piętro - ścia- na wewnętr- na	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości po- nad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej (1.4*3.22-2.1*0.4)*0.18 1.1*2.1*0.18	m ³ m ³ m ³	 0.660 0.416	
				RAZEM	1.076
75	KNR 4-01 d.2 0304-02 piętro - ścia- na wewnętr- na	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej 0.6*2.1*0.18	m ³ m ³	 0.227	
				RAZEM	0.227
76	KNR 4-01 d.2 0711-02 piętro - ścia- na wewnętr- na	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cimento- wo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłogach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu 0.6*2.1*2	m ² m ²	 2.520	
				RAZEM	2.520
77	KNR 4-01 d.2 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłó- żu z cegieł lub betonowym na stykach murów (ścian) z ościeżnicami, opaska- mi, listwami i cokołami podłogowymi (1.0+2.1*2)+3.22*2+1.4	m m	 13.040	
				RAZEM	13.040
78	KNR AT-43 d.2 0106-05 piętro - ścia- na wewnętr- na	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej kons- trukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowe 75-02 3.22*3.76	m ² m ²	 12.107	
				RAZEM	12.107
79	KNR 0-19 d.2 1024-07	Montaż drzwi jednoskrzydłowych - Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe 0,9*2,0 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
80	KNR 4-01 d.2 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejs- cu z zatarciem na gładko 0.3*(1.0+1.4)	m ² m ²	 0.720	
				RAZEM	0.720
81	KNR 4-01 d.2 0809-05	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5,0m2 w jednym miejscu 0.3*(1.0+1.4)	m ² m ²	 0.720	
				RAZEM	0.720
82	KNR-W 2-02 d.2 2011-05 piętro - ścia- na wewnętr- na	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlo- wego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu beto- nowym 0.6*2.1*2 ((1.0+2.1*2)+3.22*2+1.4)*0.5	m ² m ² m ²	 2.520 6.520	
				RAZEM	9.040
83	KNR 4-01 d.2 1204-02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.22*2*(4.11+3.76)-(0.9*2.0+1.05*1.66*2)	m ²	45.397	
		3.22*(0.12+4.11+3.92)-(0.9*2.0)	m ²	24.443	
				RAZEM	69.840
3		Łazienka przychodnia			
84		Wykonanie szczelnych zabezpieczeń przeciwpyłowych, oddzielających prace	kpl		
d.3		budowlane od funkcjonujących pomieszczeń przychodni (np. ścianki wydzielające z płyty OSB)	kpl	1.000	
		1		RAZEM	1.000
85	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m ² - drzwi	szt		
d.3	0354-04	4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
86	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.3	0336-07	1.3*2	m	2.600	
				RAZEM	2.600
87	KNR 4-01	Wykucie gniazd o głębokości 2 cegieł dla belek stalowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	gniazdo		
d.3	0346-04	2	gniazdo	2.000	
				RAZEM	2.000
88	KNR 19-01	Betonowanie stopni, słupków, poduszek	m ³		
d.3	0203-17	0.3*0.1*0.05*2	m ³	0.003	
				RAZEM	0.003
89	KNR 19-01	Założenie belek stalowych	kg		
d.3	0319-09	8.64*1.3*2	kg	22.464	
	C80			RAZEM	22.464
90	KNR 19-01	Uzupełnienie przestrzeni zaprawą CX15	m ³		
d.3	0203-17	0.3*0.2*1.3	m ³	0.078	
				RAZEM	0.078
91	KNR 4-01	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m ³		
d.3	0329-03	0.3*1.0*2.1	m ³	0.630	
		0.2*2.1*0.09	m ³	0.038	
		0.3*2.1*0.09	m ³	0.057	
				RAZEM	0.725
92	KNR 4-01	Rozebranie ścianek grubości do 15cm z bloczków lub z płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.3	0348-06	0.12*2.65*3.22	m ²	1.024	
		0.16*(1.31*3.22-0.7*2.1)	m ²	0.440	
		0.16*(0.46+0.17)*3.22	m ²	0.325	
				RAZEM	1.789
93	KNR-W 4-	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
d.3	01r97 0820-08	2.1*(0.48+0.8+0.29+0.11+1.32+2.27+1.2+1.43*2+1.04*2+1.16+1.51+2.65)-(0.7*2.1*2+0.6*2*2+1.05*1.66*2)	m ²	26.307	
				RAZEM	26.307
94	KNR-W 4-	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
d.3	01r97 0812-05	1.71+1.46+1.58+2.72+1.43	m ²	8.900	
				RAZEM	8.900
95	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.3	0304-02	0.09*0.8*2.1	m ³	0.151	
				RAZEM	0.151
96	KNR 4-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m ² w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m ²		
d.3	0803-02	0.12*2.65	m ²	0.318	
		0.16*(1.31)	m ²	0.210	
		0.16*(0.46+0.17)	m ²	0.101	
		0.3*1	m ²	0.300	
				RAZEM	0.929
97	KNR AT-43	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowe 75-02	m ²		
d.3	0106-05	3.22*(0.635+1.365)	m ²	6.440	
				RAZEM	6.440
98	KNR AT-43	Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowe 75-02	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.22*(1.17+0.64+1.87)	m ²	11.850	
				RAZEM	11.850
99	KNR 0-19 d.3 1024-07	Montaż drzwi jednoskrzydłowych - Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe 0,9*2,0	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
100	KNR 0-19 d.3 1024-07	Montaż drzwi jednoskrzydłowych - Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe 0,8*2,0	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
101	KNR 0-19 d.3 1024-07	Montaż drzwi jednoskrzydłowych - Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe 0,7*2,0	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
102	KNR K-32 d.3 0101-05	Wyrównanie podłoża przy średniej głębokości ubytków do 5mm pod okładziny ścian 2.1*(0.48+0.8+0.29+0.11+1.32+2.27+1.2+1.43*2+1.04*2+1.16+1.51+2.65)- (0.7*2.1*2+0.6*2*2+1.05*1.66*2)	m ² m ²	26.307	
				RAZEM	26.307
103	KNR K-32 d.3 0103-04	Okładziny ścian z płytek ceramicznych przy użyciu zaprawy klejowej 2.5*2*(1.425+1.11+1.87+0.635+0.85+0.9+1.2+1.03+1.4)-(1*2.1+0.9*2.1+0.8* 2.1+1.05*1.66*2)	m ² m ²	42.944	
				RAZEM	42.944
104	KNR AT-43 d.3 0207-01	Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie jednowarstwowe 12,5-01 na profilach CD 60 i uchwytych bezpośrednich 2.1+1.43+5.48	m ² m ²	9.010	
				RAZEM	9.010
105	KNR K-32 d.3 0201-04	Uzupełnienie ubytków w podłogach o grubości 4mm i powierzchni do 5m2 pod okładziny posadzek 2.1+1.43+5.48 0.12*1.0+0.3*0.9	m ² m ² m ²	9.010 0.390	
				RAZEM	9.400
106	KNR K-32 d.3 0204-04	Posadzki z płytek gresowych przy użyciu zaprawy klejącej 2.1+1.43+5.48 0.12*1.0+0.3*0.9	m ² m ² m ²	9.010 0.390	
				RAZEM	9.400
107	KNR 4-01 d.3 1204-02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 3.22*(1.61+1.0+0.45+2.61+0.9+0.4)-(0.8*2.1+0.9*2.1)	m ² m ²	18.873	
				RAZEM	18.873
108	KNR K-09 d.3 0302-05	Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży z płyt gipsowo-kartonowych preparatami gruntującymi 2.1+1.43+5.48	m ² m ²	9.010	
				RAZEM	9.010
109	KNR K-09 d.3 0302-06	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży z płyt gipsowo-kartonowych farbą akrylową 2.1+1.43+5.48	m ² m ²	9.010	
				RAZEM	9.010
110	KNR K-09 d.3 0302-07	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży z płyt gipsowo-kartonowych farbą akrylową 2.1+1.43+5.48	m ² m ²	9.010	
				RAZEM	9.010
111	KNR-W 2-02 d.3 1219-06	Poręcz stała 65cm dla NSP 2	kpl kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
112	KNR-W 2-02 d.3 1219-06	Poręcz stała 50cm dla NSP 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Łazienka gabinetu			
113	KNR 4-01 d.4 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 - drzwi 3	szt szt	3.000	
				RAZEM	3.000
114	KNR 4-01 d.4 0336-07	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.3*2	m m	2.600	
				RAZEM	2.600
115	KNR 4-01 d.4 0346-04	Wykucie gniazd o głębokości 2 cegieł dla belek stalowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	gniazdo		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	gniaz- do	2.000	
				RAZEM	2.000
116	KNR 19-01 d.4 0203-17	Betonowanie stopni, słupków, poduszek 0.3*0.1*0.05*2	m ³ m ³	0.003	
				RAZEM	0.003
117	KNR 19-01 d.4 0319-09 C80	Założenie belek stalowych 8.64*1.3*2	kg kg	22.464	
				RAZEM	22.464
118	KNR 19-01 d.4 0203-17	Uzupełnienie przestrzeni zaprawą Ceresit CX15 0.3*0.2*1.3	m ³ m ³	0.078	
				RAZEM	0.078
119	KNR 4-01 d.4 0329-03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości po- nad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 0.2*2.1*0.1	m ³ m ³	0.042	
				RAZEM	0.042
120	KNR 4-01 d.4 0348-06	Rozebranie ścianek grubości do 15cm z bloczków lub z płyt z betonu komórko- wego na zaprawie cementowo-wapiennej 3.27*0.22*1.61-0.6*2.1*0.22 3.27*0.15*1.61-0.6*2.1*0.15	m ² m ² m ²	0.881 0.601	
				RAZEM	1.482
121	KNR-W 4- d.4 01r97 0820- 08	Rozebranie okładziny ściennej 2.1*2*(1.61*3+0.78+0.77+1.16)-(0.6*2.1*4)	m ² m ²	26.628	
				RAZEM	26.628
122	KNR-W 4- d.4 01r97 0812- 05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju 1.25+1.24+1.86	m ² m ²	4.350	
				RAZEM	4.350
123	KNR 4-01 d.4 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejs- cu z zatarciem na gładko 0.1*0.2+1.61*(0.22+0.15)	m ² m ²	0.616	
				RAZEM	0.616
124	KNR AT-43 d.4 0104-05	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej me- talowej, wolnostojącej konstrukcji, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowe 75-02 3.27*(2.82+1.5*2)	m ² m ²	19.031	
				RAZEM	19.031
125	KNR 0-19 d.4 1024-07	Montaż drzwi jednoskrzydłowych - Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe 0,9*2,0 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
126	KNR K-32 d.4 0101-05	Wyrównanie podłoża przy średniej głębokości ubytków do 5mm pod okładziną ścian 2.5*2.82-0.9*2.1	m ² m ²	5.160	
				RAZEM	5.160
127	KNR K-32 d.4 0103-04	Okładziny ścian z płytek ceramicznych przy użyciu zaprawy klejowej 3.2*2*(1.5+2.82)-0.9*2.1	m ² m ²	25.758	
				RAZEM	25.758
128	KNR AT-43 d.4 0207-01	Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie jednowarstwowe 12,5-01 na profilach CD 60 i uchwytych bezpośred- nich 4.23	m ² m ²	4.230	
				RAZEM	4.230
129	KNR K-32 d.4 0201-04	Uzupełnienie ubytków w podłożach o grubości 4mm i powierzchni do 5m2 pod okładziną posadzek 4.23 0.1*1.0	m ² m ² m ²	4.230 0.100	
				RAZEM	4.330
130	KNR K-32 d.4 0204-04	Posadzki z płytek gresowych przy użyciu zaprawy klejącej 4.23 0.1*1.0	m ² m ² m ²	4.230 0.100	
				RAZEM	4.330
131	KNR 4-01 d.4 1204-02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 3.27*(0.73+1.0+0.1)-0.9*2.1	m ² m ²	4.094	
				RAZEM	4.094

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
132	KNR K-09 d.4 0302-05	Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży z płyt gipsowo-kartonowych preparatami gruntującymi 4.23	m ² m ²	 4.230	
				RAZEM	4.230
133	KNR K-09 d.4 0302-06	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży z płyt gipsowo-kartonowych farbą akrylową 4.23	m ² m ²	 4.230	
				RAZEM	4.230
134	KNR K-09 d.4 0302-07	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży z płyt gipsowo-kartonowych farbą akrylową 4.23	m ² m ²	 4.230	
				RAZEM	4.230
135	KNR-W 2-02 d.4 1219-06	Poręcz stała 65cm dla NSP 2	kpl kpl	 2.000	
				RAZEM	2.000
136	KNR-W 2-02 d.4 1219-06	Poręcz stała 50cm dla NSP 2	kpl kpl	 2.000	
				RAZEM	2.000
5	Podest				
137	KNR-W 4- d.5 01r97 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju 1.5	m ² m ²	 1.500	
				RAZEM	1.500
138	KNR 4-01 d.5 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm 1.5*0.2	m ³ m ³	 0.300	
				RAZEM	0.300
139	KNR 2-31 d.5 0806-01	Rozebranie ręczne nawierzchni 5.5*3.1-1.5	m ² m ²	 15.550	
				RAZEM	15.550
140	KNR 2-31 d.5 0801-01	Rozebranie ręczne podbudowy betonowej 5.5*3.1-1.5	m ² m ²	 15.550	
				RAZEM	15.550
141	KNR 2-31 d.5 0401-01	Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe 14	m m	 14.000	
				RAZEM	14.000
142	KNR 2-31 d.5 0402-03	Ława betonowa zwykła pod krawężniki 0.3*0.1*14	m ³ m ³	 0.420	
				RAZEM	0.420
143	KNR 2-31 d.5 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem 14	m m	 14.000	
				RAZEM	14.000
144	KNR 2-31 d.5 0101-05	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-II 5.5*3.1	m ² m ²	 17.050	
				RAZEM	17.050
145	KNR 2-31 d.5 0101-06	Koryta wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-II - za każde dalsze 5cm ponad 20cm Krotność = 6 5.5*3.1	m ² m ²	 17.050	
				RAZEM	17.050
146	KNR 2-31 d.5 0104-01	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie 5.5*3.1	m ² m ²	 17.050	
				RAZEM	17.050
147	KNR 2-31 d.5 0104-02	Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm Krotność = 20 5.5*3.1	m ² m ²	 17.050	
				RAZEM	17.050
148	KNR 2-31 d.5 0109-03	Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm 5.5*3.1	m ² m ²	 17.050	
				RAZEM	17.050
149	KNR 2-31 d.5 0109-04	Podbudowy betonowe bez dylatacji - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm Krotność = -2 5.5*3.1	m ² m ²	 17.050	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	17.050
150	KNR 2-31 d.5 0105-05	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o grubości po zagęszczeniu 3cm 5.5*3.1	m ² m ²	17.050	
				RAZEM	17.050
151	KNR 2-31 d.5 0105-06	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm 5.5*3.1	m ² m ²	17.050	
				RAZEM	17.050
152	KNR 2-31 d.5 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej układane na podsypce cementowo-piaskowej 5.5*3.1	m ² m ²	17.050	
				RAZEM	17.050
153	KNR K-33 d.5 0113-01	Uzupełnienie na przygotowanym podłożu tynków zewnętrznych (3.1-0.9*2)*0.5	m ² m ²	0.650	
				RAZEM	0.650
6		Drzwi zewnętrzne			
154	KNR 4-01 d.6 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2m2 0.8*2.6	m ² m ²	2.080	
				RAZEM	2.080
155	KNR 4-01 d.6 0329-03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 0.1*2.6*0.18	m ³ m ³	0.047	
				RAZEM	0.047
156	KNR 0-19 d.6 1024-07	Montaż drzwi jednoskrzydłowych - Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe aluminiowe 0,9*2,6 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
157	KNR 4-01 d.6 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów (ścian) z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi (1+2.6*2)	m m	6.200	
				RAZEM	6.200
158	KNR-W 2-02 d.6 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym (1+2.6*2)*0.5	m ² m ²	3.100	
				RAZEM	3.100
159	KNR 4-01 d.6 1204-02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (1+2.6*2)*0.5	m ² m ²	3.100	
				RAZEM	3.100
160	KNR K-33 d.6 0108-01	Montaż profili narożnikowych w systemach izolacji cieplnej elewacji 1+2.6*2	mb mb	6.200	
				RAZEM	6.200
161	KNR K-33 d.6 0113-01	Uzupełnienie na przygotowanym podłożu tynków zewnętrznych (1+2.6*2)*0.5	m ² m ²	3.100	
				RAZEM	3.100
7		Klatka schodowa			
162	d.7	Wykonanie szczelnych zabezpieczeń przeciwpyłowych, oddzielających prace budowlane od funkcjonujących pomieszczeń przychodni (np. ścianki wydzielające z płyty OSB) 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
163	KNR 4-01 d.7 1306-01	Demontaż balustrad schodowych 18	szt szt	18.000	
				RAZEM	18.000
164	KNR-W 4- d.7 01r97 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju 17.9	m ² m ²	17.900	
				RAZEM	17.900
165	KNR 4-01 d.7 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej na stopniach 3.15	m ² m ²	3.150	
				RAZEM	3.150
166	KNR K-32 d.7 0201-01	Oczyszczenie podłoża pod okładziny posadzek 3.15	m ² m ²	3.150	
				RAZEM	3.150

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
167 d.7	KNR K-32 0201-05	Wyrównanie podłoża przy średniej głębokości ubytków do 5mm pod okładziny posadzek 3.15	m ² m ²	 3.150	
				RAZEM	3.150
168 d.7	KNR K-32 0201-06	Gruntowanie podłoża jednokrotnie pod okładziny posadzek 3.15	m ² m ²	 3.150	
				RAZEM	3.150
169 d.7	KNR K-32 0201-08	Wykonanie warstwy kontaktowej 3.15	m ² m ²	 3.150	
				RAZEM	3.150
170 d.7	KNR K-32 0206-04	Okładziny schodów z płytek gresowych 30x30cm przy użyciu zaprawy klejowej 17.9	m ² m ²	 17.900	
				RAZEM	17.900
171 d.7	KNR-W 2-02 1208-01	Balustrady stalowe schodowe 26	m m	 26.000	
				RAZEM	26.000
172 d.7	KNR-W 2-02 1208-03	Pochwyt na wspornikachna wysokości 60-75 cm 12.6	m m	 12.600	
				RAZEM	12.600
173 d.7	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
174 d.7	KNR 4-01 1204-02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
8		Roboty dodatkowe			
175 d.8		Rezerwa na roboty dodatkowe nieprzewidziane branży budowlanej(przyjąć 10% wartości robót) 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000