

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : obudowa szybu windowego wyposażonego w dźwig osobowy wraz z dostosowaniem instalacji oraz robotami towarzyszącymi - Al. Kopernika 7, 88-100 Inowrocław  
ADRES INWESTYCJI : Al. Kopernika 7, 88-100 Inowrocław  
INWESTOR : Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Inowrocławiu  
ADRES INWESTORA : Al. Kopernika 7, 88-100 Inowrocław  
BRANŻA : Sanitarna

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

## Słownie:

### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Wykonawca robót powinien przed wykonaniem wyceny prac dokonać wizji lokalnej w terenie celem zapoznania się ze specyfiką oraz za kresem prowadzonych robót.

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek niejasności bądź w przypadku zauważenia błędów w dokumentacji przedmiarowej, wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie inwestora.

UWAGA: Powyższy przedmiar robót stanowi element pomocniczy. W trakcie wyceny prac budowlanych, należy brać pod uwagę całość dokumentacji projektowej.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Instalacja wodno-kanalizacyjna</b>			
1	KNNR 8	Demontaż pisuaru porcelanowego	kpl		
d.1	0225-06	1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
2	KNNR 8	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl		
d.1	0225-03	1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
3	KNR-W 4-01	Wymiana płytek okładzinowych ściennych kamionkowych i ceramicznych 20x20 układanych na zaprawie o pow. do 1.0 m2 w jednym miejscu	m <sup>2</sup>		
d.1	0820-04	12	m <sup>2</sup>	12.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.00</b>
4	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1	0336-01	3	m	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
5	KNNR 8	Montaż umywalki porcelanowej dla niepełnosprawnych	kpl		
d.1	0216-02	1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
6	KNR-W 2-15	Bateria umywalkowa dla niepełnosprawnych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	0137-04	1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
7	KNR-W 2-15	Rurociągi z rur wielowarstwowych o średnicy zewnętrznej 16 mm	m		
d.1	0112-01	4	m	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
8	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 16 mm	szt.		
d.1	0116-01	2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
9	KNR-W 2-15	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
d.1	0127-03	4	m	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
10	KNR 0-34	Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)	m		
d.1	0101-01	4	m	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
11	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
d.1	0208-01	2	m	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
12	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
d.1	0211-01	1	podej.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
13	KNR 4-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg.w ścianach z cegieł 'na pełno'	m		
d.1	0324-02	2	m	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
<b>2</b>		<b>Instalacja centralnego ogrzewania</b>			
14	KNR 4-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego	kpl.		
d.2	0521-02	5	kpl.	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
15	KNR 4-02	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm	m		
d.2	0506-01	4	m	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
16	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.2	0336-01	5	m	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
17	KNR 4-01	Przebicie otworów w stropie ceramicznym	szt.		
d.2	0333-21	1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
18	KNR-W 2-15	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur wielowarstwowych o śr. zewnętrznej 16 mm	m		
d.2	0404-01	12	m	12.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR-W 2-15 d.2 0411-01	Podwójne przyłącze do grzejnika dolnozasilanego płytowego	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
20	KNR 0-31 d.2 0208-01	Głowice termostaticzne	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
21	KNR-W 2-15 d.2 0411-01	Podwójne przyłącze zespolone z zaworem termostatycznym do grzejnika dekoracyjnego	szt.		
		4	szt.	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
22	KNR 0-31 d.2 0207-01	Podejścia do grzejników dolnozasilanych	szt.		
		5	szt.	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
23	KNR-W 2-15 d.2 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe 21V 600/400	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
24	KNR-W 2-15 d.2 0425-03	Grzejniki dekoracyjne pionowe 1600x530x75m	szt.		
		4	szt.	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
25	KNR-W 2-15 d.2 0406-03	Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych	próba		
		1	próba	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
26	KNR-W 2-15 d.2 0128-02	Płukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych	m		
		12	m	12.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.00</b>
27	KNR 0-34 d.2 0101-03	Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 18mm otulinami Thermaflex FRZ	m		
		12	m	12.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.00</b>
28	KNR 4-01 d.2 0324-02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg.w ścianach z cegieł 'na pełno'	m		
		4	m	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
29	KNR 4-01 d.2 0711-07	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z betonu,zagrunt.siatek,płyt wiór.-cem. (do 1m2 w 1 miej.)	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
<b>3</b>		<b>Roboty dodatkowe</b>			
30		Rezerwa na roboty dodatkowe nieprzewidziane branży instalacji sanitarnych (przyjąć 10% wartości robót)	kpl		
d.3		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>